ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิต หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ อาคารอาคารคัดแยกผลผลิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสองห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารคัดแยกผลผลิต	561,282.50	1.2726	714,288.11	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			714,288.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			714,285.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 200 ตร.ม. เฉลี่ย 3,571.425 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสนิท สังสี)

ประธานกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้องเหนือ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายชนก มากพันธ์)

นายอำเภอสากเหล็ก

แบบ ปร.4 /1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารคัดแยกผลผลิตบ้านหนองสองห้อ"เหนือ

สถานที่ บ้านหนองสองห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทับไทร อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	ขุดดินฐานราก	41.00	ลบ.ม.	-	-	125	5,125	5,125	
2	ถมดินบริเวณก่อสร้าง	240	ลบ.ม.	45	10,800	0	0.0	10,800	
3	ทรายรองพื้น	35	ลบ.ม.	225.45	7,890.8	99	3,465.0	11,355.8	
4	คอนกรีตหยาบฐานราก 1/3/5	2	ลบ.ม.	1,359.00	2,718.0	306	612.0	3,330.0	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	54	ลบ.ม.	1,588.00	85,752.0	306	16,524.0	102,276.0	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
6	RB Ø 6 มม. 130 เส้น	288.6	ก.ก.	21.962	6,338.23	3.4	981.24	7,319.5	
7	RB Ø 9 มม. 280 เส้น	1,397.20	ก.ก.	21.962	30,685.31	3.4	4,750.5	35,435.79	
8	RB Ø 12 มม. 100 เส้น	888.00	ก.ก.	21.495	19,087.56	3.4	3,019.2	22,106.76	
9	RB Ø 15 มม. 40 เส้น	556	ก.ก.	21.495	11,951.22	3.4	1,890	13,841.62	
10	ลวดผูกเหล็ก	93	ก.ก.	46.73	4,345.89	-	-	4,345.89	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
11	เหล็ก C 125x50x20x2.3 มม.	48	ท่อน	691.59	33,196	200	9,600	42,796	
12	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	74	ท่อน	637.85	47,201	179	13,246	60,447	
13	ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 11/2" หนา 3.0 มม.	40	ท่อน	627	25,080	172	6,880	31,960	
14	ท่อเหล็กกลมกลวง Ø 1" หนา 2.0 มม.	21	ท่อน	350	7,350	110	2,310	9,660	
15	โครงคร่าวจั่ว เหล็ก 40 x 40 x 4 มม.	12	ท่อน	327	3,924	179	2,148	6,072	
16	เหล็กแผ่นหัวเสา 0.20 x 0.20 หนา 9 มม.	14	ท่อน	125	1,750	25	350	2,100	
	ยกยอดไป				298,070.18		70,901.32	368,971.50	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังทับไทร

(นายสนิท สังสี)
ประธานกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้องเหนือ

(นายชนก มากพันธุ์)
นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารคัดแยกผลผลิตบ้านหนองสองห้ เหนือ

สถานที่ บ้านหนองสองห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา	-	-	-	298,070.18	-	70,901.32	368,971.50	
17	หลังคา,ปิดจั่ว เมทัลชีท หนา 0.30 มม.	346	ตร.ม.	142	49,132	70	24,220	73,352	
18	ครอบมุมหลังคา เมทัลชีท กว้าง 0.60 ม.	23	เมตร	120	2,760.0	50	1,150	3,910.0	
19	งอโค้งปิดเชิงชาย Metal sheet เคลือบสี 0.30 มม.	44.8	ม.	180.00	8,064.00	70	3,136.00	11,200.00	
20	ครอบข้าง เมทัลชีท	28	เมตร	120	3,360	50	1,400	4,760	
21	ตะปูเกลียวปล่อย 3"	1,755	ตัว	2.80	4,914	-	-	4,914	
	<u>งานตกแต่งพื้นผิว</u>								
22	งานขัดมันพื้นผิว	200	ตร.ม.	95	19,000	40	8,000	27,000	
23	งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	500	ตร.ม.	30	15,000	35	17,500	32,500	
	<u>งานระบบไฟฟ้า</u>								
24	ตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER	1	ชุด	3,270.00	3,270.00	240	240.00	3,510.00	
25	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Consummer Unit อัตโนมัติ	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	240	240.00	3,040.00	
26	สวิทย์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ลอย	12	ชุด	40.00	480.00	70	840.00	1,320.00	
27	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V ลอย	12	ชุด	130.00	1,560.00	80	960.00	2,520.00	
28	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ โคมรางเหล็ก	12	ชุด	450.00	5,400.00	115	1,380.00	6,780.00	
29	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x2.5/1.5G sq.m.	150	ม.	42.00	6,300.00	12	1,800.00	8,100.00	
30	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x1.5 sq.m.	150	ม.	12.14	1,821.00	11	1,650.00	3,471.00	
31	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x4 sq.m.	20	ม.	29.70	594.00	13	260.00	854.00	
32	สายไฟฟ้า แกนเดี่ยวขนาด 1x2.5 ตร.มม.พร้อมติดตั้ง	1	ม้วน	800.00	800.00	300.00	300.00	1,100.000	
	ยกยอดไป				423,325.18		133,977.32	557,302.50	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังทับไทร

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสนิท สังสี)
ประธานกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้องเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายชนก มากพันธุ์)
นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารคัดแยกผลผลิตบ้านหนองสองห..ือ

สถานที่ บ้านหนองสองห้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา	-	-	-	423,325.18	-	133,977.32	557,302.50	
33	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 3 หุน - 4หุน	40	เส้น	45.00	1,800.00	18	720.00	2,520.00	พร้อมอุปกรณ์
34	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 6 หุน	20	เส้น	55.00	1,100.00	18	360.00	1,460.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน หน้า 3	-	-	-		-		3,980.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน หน้า 1 + 3	-	-	-	426,225.2	-	135,057	561,282.50	
	ค่า Factor F 1.2726	-	-		-	-	-	714,288.11	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	-	-	-	-	-	714,285.00	

852,450.36

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย) (นายสนิท สังสี) (นายชนก มากพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วังทับไทร ประธานกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้องเหนือ นายอำเภอสากเหล็ก