ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขยายถนน คสล. สาย พจ.ก ๘๒-๐๐๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๒๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๑๕,๒๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ. 82 - 002 บ้านวังทับไทร - บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน ถนน คสล.

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	461,333.45	1.3365	616,572.16	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			616,572.16	
	ค่า K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			615,200.00	
	ตัวอักษร	หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน			

มีพื้นที่ 1,233 ตร.ม. คิดเป็นเงินต่อ ตร.ม. 498.9457 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย พจ.ถ.82-002 บ้านวังทับไทร-บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. **ขวาทาง** กว้าง 1.00 ม. ยาว 1,233 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมปรับเกลี่ยลูกรังไหล่ทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก **เมื่อวันที่** 20 มกราคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน **ราคาน้ำมัน** 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	246	26.81	6,595.26	1.3365	35.832	8,814.56
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	60	361.37	21,682.20	1.3365	482.971	28,978.26
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	1,233	339.37	418,443.2	1.3365	453.568	559,249.35
4	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12	139.00	1,668.00	1.3365	185.774	2,229.28
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contration Joint)	ม.	198	63.61	12,594.8	1.3365	85.015	16,832.92
6	เสริมท่อ ค.ส.ล. 0.40x1.00 ม. กม. 0 + 240 ขวาทาง	ท่อน	1	350.00	350.0	1.3365	467.775	467.78
					461,333.45			
	ค่า K34 = 0.30 + 0.10*It/Io + 0.35*Ct/Co + 0.10*Mt/Mo + 0.15*S						**รวม**	616,572.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	461,333.45
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	0
ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	616,572.16
คิดเป็นเงินงบประมาณราคากลาง	=	**615,200**

ราคากลาง ตัวอักษร **(หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก