ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๑๔,๒๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองอีวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ	561,280.08	1.2726	714,285.03	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			714,285.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			714,285.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 98 ตร.ม. เฉลี่ย 7,288.623 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายแดง ใจเที่ยง)

ประธานกรรมการหมู่บ้านคลองอีวง

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายชนก มากพันธุ์)

นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง แบบ ปร.4 /1

สถานที่ บ้านคลองอีวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	**งานโครงสร้าง**								
1.1	งานดินขุดดินถมฐานราก ,ปรับพื้นที่	60	ลบ.ม.	-	0	125	7,500.00	7,500.00	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.08	ลบ.ม.	1,359.00	1,467.72	398	429.84	1,897.56	
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	25.50	ลบ.ม.	1,588.00	40,494.00	498	12,699.00	53,193.00	
1.4	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. 230 เส้น	510.60	ก.ก.	21.96	11,212.78	3.4	1,736.04	12,948.82	
1.5	เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. 20 เส้น	99.80	ก.ก.	21.96	2,191.61	3.4	339.32	2,530.93	
1.6	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. 101 เส้น	896.88	ก.ก.	21.03	18,859.59	3.4	3,049.39	21,908.98	
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	45	ก.ก.	46.73	2,102.85	0	-	2,102.85	
1.8	งานรื้อหลังคาอาคารเดิม	60	ตร.ม.	-	-	70	4,200.00	4,200.00	
1.9	งานรื้ออาคาร ค.ส.ล. เดิม (ขนไปทิ้ง)	20	ลบ.ม.	-	-	227	4,540.00	4,540.00	
2	**งานโครงหลังคา**								
2.1	แผ่นเหล็กเพลท 0.20x0.20 หนา 9 มม.	12	แผ่น	100.00	1,200.00	25	300.00	1,500.00	
2.2	เหล็กอะเส,ขื่อ C 125x50x20x2.3 มม. 26 เส้น	663	ก.ก.	27.12	17,980.56	8.5	5,635.50	23,616.06	
2.3	เหล็กตุ๊กตา,ค้ำยันC100x50x20x2.3 มม. 5 เส้น	100	ก.ก.	26.17	2,616.80	8.5	850.00	3,466.80	
2.4	เหล็กดั้ง,อกไก่ C 100x50x20x2.3 มม. 7.5 เส้น	150	ก.ก.	26.17	3,925.20	8.5	1,275.00	5,200.20	
2.5	เหล็กจันทัน C 100x50x20x2.3 มม. 30 เส้น	600	ก.ก.	26.17	15,700.80	8.5	5,100.00	20,800.80	
2.6	เหล็กแป C 75x45x15x2.3 มม. 33 เส้น	528	ก.ก.	26.28	13,875.84	8.5	4,488.00	18,363.84	
2.7	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x 8"	53	ม.	120.00	6,360.00	34.5	1,828.50	8,188.50	
2.8	ปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x 6"	53	ม.	100.00	5,300.00	34.5	1,828.50	7,128.50	
2.9	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส 1"x1" หนา 1.2 มม.	12.00	เส้น	126.17	1,514.04	44	528.00	2,042.04	
	ยกยอดไป				144,801.79		56,327.09	201,128.88	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย) (นายแดง ใจเที่ยง) (นายชนก มากพันธุ์)

เจ้าพนักงานการกองช่าง อบต.วังทับไทร ประธานกรรมการหมู่บ้านคลองอีวง นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง แบบ ปร.4 /2

สถานที่ บ้านคลองอีวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา				144,801.79		56,327.09	201,128.88	
2.10	ทาสีเหล็กกันสนิม	195	ตร.ม.	35.00	6,825.00	35	6,825.00	13,650.00	
2.11	แผ่น Metal sheetเคลือบสีแดง หนา 0.30 มม.	164	ตร.ม.	142.00	23,288.00	70	11,480.00	34,768.00	
2.12	ครอบมุม Metal sheetเคลือบสีแดง	17	ม.	120.00	2,040.00	50	850.00	2,890.00	
2.13	ครอบข้าง Metal sheetเคลือบสีแดง	20	ม.	120.00	2,400.00	50	1,000.00	3,400.00	
2.14	สกรู,อุปกรณ์ยึดแผ่น	1,068	ชุด	2.80	2,990.40	0	-	2,990.40	
2.15	กระเบื้องแผ่นเรียบกรุงัว หนา 4 มม.	6	แผ่น	142.52	855.12	42	252.00	1,107.12	
3	งานผนังและตกแต่งผิว								
3.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	140	ตร.ม.	105.00	14,700.00	60	8,400.00	23,100.00	
3.2	ฉาบปูนผนัง , เสา	280	ตร.ม.	62.00	17,360.00	82	22,960.00	40,320.00	
3.3	งานทาสีน้ำพลาสติกภายในอาคาร	115	ตร.ม.	43.00	4,945.00	30	3,450.00	8,395.00	
3.4	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกอาคาร	185	ตร.ม.	39.00	7,215.00	30	5,550.00	12,765.00	
3.5	ทาสีน้ำมัน	25	ตร.ม.	44.00	1,100.00	38	950.00	2,050.00	
3.6	กระเบื้องเซรามิกส์ปูพื้นผิวด้าน ขนาด 16"x16"	98	ตร.ม.	309.00	30,282.00	125	12,250.00	42,532.00	
3.7	ผนังบุกระเบื้องเซรามิกส์เคลือบ ขนาด 8"x8"	65	ตร.ม.	267.00	17,355.00	138	8,970.00	26,325.00	
3.8	พื้นผิวขัดมันเรียบ	51	ตร.ม.	95.00	4,845.00	40	2,040.00	6,885.00	
3.90	ฝ้าภายนอกอาคารกกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	55	ตร.ม.	245.00	13,475.00	75	4,125.00	17,600.00	
3.10	ฝ้าภายในอาคารยิบซั่มบอร์ด 9 มม.ชนิดลวดลาย	98	ตร.ม.	283.00	27,734.00	52	5,096.00	32,830.00	
	โครงเคร่าทีบาร์เหล็กเคลือบสี @ 0.60x0.60 ม.#								
	ยกยอดไป				322,211.31		150,525.09	472,736.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย) (นายแดง ใจเที่ยง) (นายชนก มากพันธุ์)

เจ้าพนักงานการกองช่าง อบต.วังทับไทร ประธานกรรมการหมู่บ้านคลองอีวง นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง แบบ ปร.4 /3

สถานที่ บ้านคลองอีวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา				322,211.31		150,525.09	472,736.40	
4	**งานประตู - หน้าต่าง**								
4.1	ป.1 ขนาด 1.00 x 2.00 ม. สวิง	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	500	500.00	5,150.00	
4.2	ป.2 ขนาด 1.00 x 2.00 ม. บานเลื่อน	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	500	500.00	4,500.00	
4.3	น.1 ขนาด 2 - 0.80x1.10 ม. เลื่อน	7	ชุด	3,564.00	24,948.00	200	1,400.00	26,348.00	
4.4	ประตูห้องน้ำ,ส้วม ขนาด 1.00x2.00 ม.เลื่อน	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	500	500.00	5,150.00	
5	**งานสุขภัณฑ์ ห้องส้วม**								
5.1	โถส้วมนั่งราบสีขาว แบบฟลัชวาวล์	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	298	298.00	4,098.00	
5.2	โถปัสวะชาย สีขาว	1	ชุด	1,308.41	1,308.41	298	298.00	1,606.41	
5.3	อ่างล้างหน้าติดผนังก๊อกแบบก้านปัด+กระจกเงา	1	ชุด	1,588.79	1,588.79	298	298.00	1,886.79	
5.4	รูระบายน้ำแบบดักกลิ่น 2 "	1	ชุด	120.00	120.00	70	70.00	190.00	
5.5	สายฉีดชำระ	1	ชุด	150.00	150.00	70	70.00	220.00	
5.6	ขอแขวนผ้า	1	ชุด	100.00	100.00	70	70.00	170.00	
6	**ระบบท่อประปาเข้าอาคาร**								
6.1	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้น 8.5	12	เส้น	42.06	504.72	20	-	504.72	
6.2	ท่อ PVC Ø 1/2" ชั้น 8.5	10	เส้น	32.71	327.10	20	-	327.10	
6.3	ข้อต่อตรง PVC Ø 1/2"	6	อัน	3.74	22.44	0	-	22.44	
6.4	ข้องอ 90 PVC Ø 1/2"	6	อัน	4.36	26.16	0	-	26.16	
6.5	ข้อต่อสามทาง PVC Ø 3/4"ลด 1/2"	2	อัน	3.00	6.00	0	-	6.00	
6.6	ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC Ø 1/2"	7	อัน	6.60	46.20	0	-	46.20	
	ยกยอดไป				368,459.13		154,529.09	522,988.22	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย) (นายแดง ใจเที่ยง) (นายชนก มากพันธุ์)

...การกองช่าง อบต.วังทับไทร ประธานกรรมการหมู่บ้านคลองอีวง นายอำเภอสากเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านคลองอีวง แบบ ปร.4 /4

สถานที่ บ้านคลองอีวง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอดมา				368,459.13		154,529.09	522,988.22	
6.7	น้ำยาผสานท่อ 250 กรัม	4	กระป๋อง	130.84	523.36	0	-	523.36	
6.8	มิเตอร์น้ำ Ø 1/2"	1	ชุด	500.00	500.00	60	60.00	560.00	
6.9	บ่อบำบัดบ่อซึม,ท่อน้ำทิ้ง	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	0	-	6,000.00	
7	งานระบบไฟฟ้า								
7.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER	1	ชุด	3,270.00	3,270.00	240	240.00	3,510.00	
7.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า Consummer Unit อัตโนมัติ	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	240	240.00	3,040.00	
7.3	สวิทย์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V ลอย	12	ชุด	40.00	480.00	70	840.00	1,320.00	
7.4	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 16A 250V ลอย	10	ชุด	130.00	1,300.00	80	800.00	2,100.00	
7.5	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ โคมรางเหล็ก	4	ชุด	300.00	1,200.00	115	460.00	1,660.00	
7.6	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ โคมรางเหล็ก	7	ชุด	450.00	3,150.00	115	805.00	3,955.00	
7.8	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x2.5/1.5G sq.m.	150	ม.	42.00	6,300.00	12	1,800.00	8,100.00	
7.9	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x1.5 sq.m.	150	ม.	12.14	1,821.00	11	1,650.00	3,471.00	
7.10	สายไฟฟ้า VAF(300 volt)2x4 sq.m.	25	ม.	29.70	742.50	13	325.00	1,067.50	
7.11	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 3 หุน - 4หุน	30	เส้น	45.00	1,350.00	18	540.00	1,890.00	พร้อมอุปกรณ์
7.12	ท่อเหลืองร้อยสายไฟฟ้า 6 หุน	15	เส้น	55.00	825.00	18	270.00	1,095.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมหน้า 1 - 4				398,720.99		162,559.09	561,280.08	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายวัชรพงษ์ พูลคล้าย) (นายแดง ใจเที่ยง) (นายชนก มากพันธุ์)

นายกองช่าง อบต.วังทับไทร ประธานกรรมการหมู่บ้านคลองอีวง นายอำเภอสากเหล็ก