ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๒,๒๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดสระน้ำสาธารณะ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๑๒ ลูกบาศกเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๘๒,๒๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดสระน้ำบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน ขุดลอก

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานลูกรัง	288,172.44	1.3266	382,289.56	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			382,289.56	
	ค่า K3.4 = 0.30 + 0.10*It/Io + 0.35*Ct/Co + 0.10*Mt/Mo + 0.15*St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			382,200.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

ลงชื่อ ผู้ต่อรองราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดสระน้ำบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 4 บ้านวังอ้อ ตำบลวังทับไทร หน่วยงาน อบต. สากเหล็ก

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	สภาพเดิม เป็นพื้นที่ว่างปล่าวริมคลองอีวง หมู่ 4 มีพื้นที่ 6,400 ตร.ม. ติดกับลำคลองอีวง ขนาดกว้าง 10-20 ม.ยาว 5,000 ม.ลึก 3 - 4 ม.ลาดเอียง 1/1								
1	งานถ่ายากฉางป่าและล้มต้นไม้ พร้อมปรับเกลี่ยดิน	5,060	ตร.ม.	2.10	10,626.00	1.3266	2.786	14,096.45	
2	งานขุดสระน้ำ ด่าขุดด้วยรถขุด	10,812	ลบ.ม.	24.60	265,975.20	1.3266	32.634	352,842.70	
	กว้าง 40.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ขุดลึก 6.00 เมตร ลาดเอียง 1 / 1								
3	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.60x1.00 ม.พร้อมยาแนว วังอ้อ ระยะทาง 3 กม.	12	ท่อน	964.27	11,571.24	1.3266	1,279.201	15,350.41	
หมายเหตุ	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จำนวน 1 งวดงาน			รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	288,172.44			382,289.56	
							รวมคิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น	382,200	

วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 19.61 บาท/ลิตร

(สามแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สากเหล็ก

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ต่อรองราคา

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ผู้เสนอราคา