ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

งการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านตลุกหิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะดำเนินการ 30 วัน ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาอาคาร	275,047.02	1.2726	350,024.84	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			350,024.84	
	ตค่า K1 = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			350,000	
	ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 734 ตร.ม. เฉลี่ย 476.840 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

แบบ ปร.4 /1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงเรียนบ้านตลุกหิน

สถานที่ โรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	**งานรื้อหลังคาสังกะสีเดิม**								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคาสังกะสี	734	ตร.ม.	-	0	7	5,138.00	5,138.00	รื้อขนไป
2	**งานมุงหลังคา**								
2.1	หลังคาเมทัลชีทสี หนา 0.35 มม.	760	ตร.ม.	180.00	136,800.00	70	53200.00	190,000.00	
2.2	ครอบมุมเมทัลชีทสี	80	เมตร	120.00	9,600.00	50	4,000.00	13,600.00	
2.3	สกรูยึดเมทัลชีท	4,000	ชุด	2.80	11,200.00	0	-	11,200.00	
2.4	ไม้เชิงชายสังเคราะห์ 3/4"x 8"	140	เมตร	120.00	16,800.00	34.5	4,830.00	21,630.00	
2.5	ปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ 3/4"x 6"	140	เมตร	100.00	14,000.00	34.5	4,830.00	18,830.00	
2.6	ไม้แป 11/2"x3"x4.00 ม. (ซ่อมแซมแปเดิม)	50	แผ่น	224.00	11,200.00	53	2,650.00	13,850.00	
2.7	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3"	18	ก.ก.	44.39	799.02	0	-	799.02	
	ยกยอดไป				200,399.02		74,648.00	275,047.02	

ระยะดำเนินการ 30 วัน ค่า K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง