ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๐,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านหนองสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะดำเนินการ 45 วัน ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมอาคาร	94,432.00	1.2726	120,174.16	
	เงื่อนไข				
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,174.16	
	ค่า K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			120,100	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 204 ตร.ม. เฉลี่ย 588.85 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

แบบ ปร.4 /1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านหนองสองห้อง

สถานที่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมัน 20.41 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	**งานรื้อหลังคา**								
1.1	งานรื้อถอนวัสดุมุงลอนคู่	204	ตร.ม.	-	0	7	1,428.00	1,428.00	รื้อขนไป
2	**งานมุงหลังคา**								
2.1	หลังคาเมทัลชีทสี หนา 0.30 มม.	204	ตร.ม.	142.00	28,968.00	70	14,280.00	43,248.00	
2.2	ครอบมุมเมทัลชีทสี	22	เมตร	120.00	2,640.00	50	1,100.00	3,740.00	
2.3	ครอบข้างเมทัลชีทสี	24	เมตร	120.00	2,880.00	50	1,200.00	4,080.00	
2.4	สกรูยึดเมทัลชีท	1,000	ชุด	2.80	2,800.00	0	-	2,800.00	
2.5	เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x 8"	64	ม.	120.00	7,680.00	34.5	2,208.00	9,888.00	
2.6	ปิดทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x 6"	64	ม.	100.00	6,400.00	34.5	2,208.00	8,608.00	
2.7	ฝ้าภายนอกอาคารกกระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	64.5	ตร.ม.	245.00	15,802.50	75	4,837.50	20,640.00	
	ยกยอดไป				67,170.50		27,261.50	94,432.00	

ค่า K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติงาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก