ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฝาเพดานอาคารและห้องน้ำศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารและห้องน้ำศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๘,๘๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์	เสือครุฑ	ตำแหน่ง	ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุวัฒน์	ลอยมา	ตำแหน่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๓. นายประสาน	จันทคราม	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารและห้องน้ำศูนย์พัฒนาอาชีพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน	77,691.00	1.2726	98,869.57	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,869.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			98,800.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ถอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานและห้องน้ำอาคาร ศูนย์พัฒนาอาชีพ แบบ ปร.4

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
1	งานรื้อฝ้าเพดานโครงคร่าว ที - บาร์	130	ตร.ม.	-	-	15	1,950.00	1,950.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดลวดลาย หนา 9 มม.	130	ตร.ม.	285	37,050.00	52	6,760.00	43,810.00	
	โครงคร่าวเหล็กเคลือบสี @ 0.60 x 0.60 ม.								
3	ทาสีน้ำมัน	20	ตร.ม.	44	880.00	40	800.00	1,680.00	
4	งานรื้อประตูพร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	-	-	60	120.00	120.00	
5	งานติดตั้งวงกบประตู	2	ชุด	1,200	2,400.00	50	100.00	2,500.00	
6	ทาสีน้ำพลาสติกชนิดภายใน	35	ตร.ม.	43	1,505.00	32	1,120.00	2,625.00	
7	ฝ้าเพดานภายนอกกระเบื้องเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี	50	ตร.ม.	245	12,250.00	80	4,000.00	16,250.00	
8	โถส้วมนั่งราบสีขาว แบบฟลัชวาล์ว	2	ชุด	3,800	7,600.00	298	596.00	8,196.00	
9	สายฉีดชำระ	2	ชุด	200	400.00	80	160.00	560.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				62,085.00		15,606.00	77,691.00	
	ค่า Factor F 1.2726							98,869.57	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							98,800.00	
	ตัวหนังสือ				**(เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

ระยะดำเนินการ 45 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ) (นายอนุวัฒน์ ลอยมา) (นายประสาน จันทคราม)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง