ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๔๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ลงลูกรังบริเวณถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๒,๔๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ๑. นายวัชรินทร์ | เสือครุฑ | ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอนุวัฒน์ | ลอยมา | ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) | กรรมการ |
| ๓. นายประสาน | จันทคราม | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

# สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังปราง หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังปราง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท | FACTOR F | รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานลูกรัง | 39,331.05 | 1.3365 | 52,565.95 | |
| 2 | ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 52,565.95 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 52,400.00 | |
| | ตัวอักษร | ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ผู้ต่อรองราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านวังปราง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังปราง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ลูกรังกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 985.00 เมตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานลงผิวทางลูกรัง กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 985.00 ม. (หมายเหตุ ถนนลูกรังทุกสายใน หมู่บ้านในสภาพพื้นที่ ที่เป็นหลุมบ่อ) | ลบ.ม. | 591.00 | 66.55 | 39,331.1 | 1.3365 | 88.944 | 52,565.95 |
| | | | | | 39,331.05 | | | |
| | | | | | | | รวม | 52,565.95 |

| | | |
|---|---|---|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | 39,331.05 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม | = | 1.3365 |
| ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ | = | 52,565.95 |
| คิดเป็นเงินงบประมาณราคากลาง | = | 52,400 |

ราคากลาง ตัวอักษร (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สากเหล็ก

ลงชื่อ ผู้ต่อรองราคา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง