ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมบ่อบาดาลเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๒,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมบ่อบาดาลเก่าโรงเรียนบ้านตลุกหิน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๒,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์	เสือครุฑ	ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุวัฒน์	ลอยมา	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๓. นายประสาน	จันทคราม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"(pvc) ความลึก 65.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะดำเนินการ 45 วัน (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เจาะบ่อน้ำบาดาล	182,143.00	1.0000	182,143.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,143.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			182,100	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1 บ่อ เฉลี่ย 182,100 บาท/บ่อ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

แบบ ปร.4/1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"(pvc) ความลึก 65.00 เมตร

สถานที่ โรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 บ้านตลุกหิน ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (ราคาน้ำมัน 16.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรง	
	งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดØ 6 นิ้ว(ท่อPVC 6")ชั้น 13.5								
	ความลึก 65.00 เมตร								
1	ค่าเจาะบ่อบาดาล	65	เมตร	1,200.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
2	ท่อกรุ pvc ขนาด Ø 150 มิลลิเมตร ชั้นคุณภาพ 13.5	14	ท่อน	1,822.00	25,508.00	-	-	25,508.00	
3	ท่อกรองน้ำแบบเชาะร่อง pvc ขนาดØ 150 มิลลิเมตร					-	-		
	ชั้นคุณภาพ 13.5	3	ท่อน	1,822.00	5,466.00	-	-	5,466.00	
4	ท่อรับทราย	2	เมตร	920.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
5	ฝาปิดปากบ่อชนิด พีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
6	เบนโทรไนต์	6	ถุง	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	วัสดุการซีลบ่อและฐาน					-	-	-	
7	คอนกรีต 1:2:4	0.5	ลบ.ม.	1,682.00	841.00	-	-	841.00	
8	กรวดกรุบ่อขนาด Ø 1/4 ", 3/8 "	4	ลบ.ม.	1,875.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ(Submersible Pump)					-	-		
9	มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมตู้ควบคุม	1	ชุด	46,600.00	46,600.00	-	-	46,600.000	พร้อมท่อสูบน้ำ
10	เสาไฟฟ้า ค.ส.ล. ยาว 7.00 ม	1	ต้น	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.000	
11	สายไฟฟ้า แกนเดี่ยวขนาด 1x2.5 ตร.มม.พร้อมติดตั้ง	1	ม้วน	800.00	800.00	300.00	300.00	1,100.000	รวมอุปกรณ์
12	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.000	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	182,155.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							182,143.00	

K1 = 0.25 + 0.15*It/Io + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So ระยะดำเนินการ 45 วัน

หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง