ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

งการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.บ้านวังปราง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังทับไทร สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก ประธานกรรมการ

๒. นายอนุวัฒน์ ลอยมา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๓. นายประสาน จันทคราม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว อบต.สากเหล็ก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

ปร.5

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณฝายน้ำล้นบ้านวังปราง หมู่ที่ 7

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครอง อำเภอสากเหล็ก

ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังปราง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน ราคาน้ำมัน 19.61 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน /บาท	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานท่อลอดเหลี่ยม	380,036.59	1.2509	475,387.77	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			475,387.77	
	ค่า K3.4 = 0.30 + 0.10*It/Io + 0.35*Ct/Co + 0.10*Mt/Mo + 0.15*St/So				
	คิดเป็นเงินประมาณ			475,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ เสือครุฑ)

ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประสาน จันทคราม)

นายช่างโยธา 6ว อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณฝายน้ำล้นบ้านวังปราง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังปราง หมู่ที่ 7 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 2.10 ม. ยาว 2.10 ม. ความยาว 20 ม.

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก **เมื่อวันที่** 27 มกราคม 2559

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน (ราคาน้ำมัน 19.61 บาท)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	115.00	24.60	2,829.0	1.2509	30.772	3,538.80
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	ลบ.ม.	63.00	1,988.0	125,244.0	1.2509	2,486.789	156,667.72
3	งานคอนกรีตหยาบ 1/3/5	ลบ.ม.	3.70	1,894.0	7,007.8	1.2509	2,369.205	8,766.06
4	เหล็ก RB 6 มม.	ก.ก.	23.00	25.40	584.2	1.2509	31.773	730.78
5	เหล็ก RB 9 มม.	ก.ก.	114.00	25.40	2,895.6	1.2509	31.773	3,622.11
6	เหล็ก DB 20 มม.	ก.ก.	110.00	24.43	2,687.1	1.2509	30.957	3,361.27
7	เหล็ก DB 12 มม.	ก.ก.	3,424.00	24.43	83,641.5	1.2509	30.557	104,627.12
8	เหล็ก DB 16 มม.	ก.ก.	1,379.00	24.43	33,686.2	1.2509	30.557	42,138.08
9	เหล็ก DB 25 มม.	ก.ก.	56.00	24.43	1,368.0	1.2509	30.557	1,711.19
10	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	98	46.73	4,579.54	1.2509	58.455	5,728.55
11	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	199.84	533	106,514.72	1.2509	666.730	133,239.26
12	ไม้ค้ำยันขนาด 4"x4" x 4.00 เมตร	ต้น	20	100	2,000.00	1.2509	125.090	2,501.80
13	ยางมะตอย	ลิตร	5	15	75.00	1.2509	18.764	93.82
14	ดินถมข้างท่อเหลี่ยม	ลบ.ม.	60	45	2,700.00	1.2509	56.291	3,377.43
15	ลูกรังถมหลังท่อเหลี่ยม	ลบ.ม.	48	88	4,224.00	1.2509	110.079	5,283.80
					380,036.59			
K1 = 0.25 + 0.15*lt/lo + 0.10*Ct/Co + 0.40*Mt/Mo + 0.10*St/So							รวม	475,387.77

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	380,036.59
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม	=	1.2509
ค่างานก่อสร้างทางรวมเป็นเงินงบประมาณ	=	475,387.77
คิดเป็นเงินงบประมาณราคากลาง	=	475,000

ราคากลาง ตัวอักษร **(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ เสือศรุฑ)
ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ ลอยมา)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประสาน จันทคราม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.สากเหล็ก

(ลงชื่อ) ผู้วาจ้าง (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง