พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 243
วันที่ ๒ เม.ย. ๕๙
ผู้พิมพ์ พรพจน์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ ม. สูง ๔.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานฐานราก , คานคอดิน	๒๔,๔๑๐.๐๘	บาท
- งานไม้แบบ	๘,๒๔๖.๔๐	บาท
- งานพื้น คสล (ผิวขัดมัน)	๓๙,๘๖๖.๑๖	บาท
- เสา คสล สำเร็จ ขนาด ๖x๖ สูง ๓.๕๐ .	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
- เสา คสล สำเร็จ ขนาด ๖x๖ สูง ๔.๐๐ .	๑๑,๒๒๐.๐๐	บาท
- งานผนังก่ออิฐ	๑๔,๔๔๗.๐๗	บาท
- งานเอ็นทับหลัง คสล	๒,๙๔๐.๐๐	บาท
- งานฉาบผนังก่ออิฐ	๒๑,๘๔๗.๙๒	บาท
- งานโครงหลังคาเหล็ก	๕๙,๒๙๖.๕๙	บาท
- งานประตู – หน้าต่าง	๓,๗๗๖.๗๘	บาท
- งานห้องน้ำ – ห้องส้วม	๓,๗๕๖.๘๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๙๑,๖๐๗.๗๙	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๓,๘๔๐.๐๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,607.79	1.2726	243,840.08	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,840.08	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวรติพร ชมกรด)

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	13.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.045	ลบ.ม.	1,620.79	6,556.10	306.00	1,237.77	7,793.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	28.00	ถุง	122.014	3,416.39	-	-	3,416.39	
	1.4 ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	345.79	1,210.27	-	-	1,210.27	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.50	ลบ.ม.	475.08	2,137.86	-	-	2,137.86	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	300.00	ม.	4.88	1,462.50	0.755	226.50	1,689.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	284.00	ม.	21.16	6,010.01	3.020	857.68	6,867.69	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	109.00	3,335.40	3,335.40	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	98.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	6.00	ลบ.ม.	234.55	1,407.30	65.00	390.00	1,797.30	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.800	ลบ.ม.	1,620.79	15,883.74	306.00	2,998.80	18,882.54	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	72.00	ถุง	108.000	7,776.00	-	-	7,776.00	
	3.4 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74	-	-	2,074.74	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	11.00	ลบ.ม.	475.08	5,225.88	-	-	5,225.88	
	รวมยอดยกไป							68,412.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,412.93**	
	3.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	690.00	ม.	4.88	3,363.75	0.755	520.95	3,884.70	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.**	2.00	ต้น	840.00	1,680.00	60.00	120.00	1,800.00	
5	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
6	**งานผนังก่ออิฐ**	84.14	ตร.ม.	-	-	70.00	5,889.80	5,889.80	
	6.1 อิฐบล็อค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	890.00	ก้อน	5.51	4,903.90	-	-	4,903.90	
	6.2 อิฐบล็อคช่องลม ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	204.00	ก้อน	7.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	6.3 ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	108.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	6.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
7	**งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.**								
	7.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.07x0.20 ม. เหล็ก RB Ø 9 มม.	42.00	ม.	70.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	4 เส้น เหล็กปลอก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม.								
8	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	189.28	ตร.ม.	-	-	70.00	13,249.60	13,249.60	
	8.1 ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	108.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	8.2 ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	467.29	3,738.32	-	-	3,738.32	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	22.00	ท่อน	362.00	7,964.00	109.00	2,398.00	10,362.00	
	9.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	480.00	16,800.00	109.00	3,815.00	20,615.00	
	รวมยอดยกไป							**155,754.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**155,754.62**	
	9.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	121.00	ม.	110.00	13,310.00	-	-	13,310.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	54.00	ม.	110.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	ยาว 6.65 ม.								
	9.5 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	9.6 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	9.7 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	9.00	แผ่น	147.20	1,324.80	-	-	1,324.80	
	9.8 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 44.00 ม.	8.025	ลบ.ฟ.	668.220	5,362.47	133.00	1,067.33	6,429.79	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	วง	677.57	677.57	150.00	150.00	827.57	
	10.2 บานประตูไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	654.21	654.21	200.00	200.00	854.21	
	10.3 วงกบ + บานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	10.4 ลูกบิดประตูสแตนเลสผิวด้าน	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	
	10.5 บานพับเหล็ก ขนาด 5"x3"	3.00	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
11	**งานห้องน้ำ - ห้องส้วม**								
	11.1 โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,500.000	1,500.00	-	-	1,500.00	
	11.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.70 ม.	1.00	ชุด	580.000	580.00	-	-	580.00	
	11.3 ท่อ PVC ขนาด ∅ 2" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	135.510	135.51	-	-	135.51	
	รวมยอดยกไป							**190,066.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ ยืนชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**190,066.50**	
	11.4 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	22.500	22.50	-	-	22.50	
	11.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	570.000	570.00	-	-	570.00	
	11.6 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	88.790	88.79	-	-	88.79	
	11.7 ถังซีเนมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	110.000	660.00	-	-	660.00	
	11.8 ฝาปิดถังซีเนมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	อัน	100.000	200.00	-	-	200.00	
	รวมเป็นเงิน							**191,607.79**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๗๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๑,๖๘๕.๒๕	บาท
งานไหล่ทางลูกรัง	๕,๐๘๐.๕๑	บาท
ทรายหยาบ	๑๒,๘๕๒.๐๐	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๒๓,๘๕๘.๐๐	บาท
เหล็กตะแกรง Wire Mesh f ๔ มม.@ ๐.๒๕x๐.๒๕ ม.	๑๐,๙๒๐.๐๐	บาท
เหล็กเส้นกลม f ๑๙ มม.	๓,๑๑๕.๗๑	บาท
ลวดผูกเหล็ก	๑๙๕.๖๖	บาท
งานไม้แบบ	๔,๑๘๙.๕๐	บาท
ไม้แบบ หนา ๑"	๖,๓๐๐.๐๐	บาท
ตะปู ๓"	๓๘๔.๐๐	บาท
PVC CAP ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๑,๓๐๐.๐๐	บาท
กระดาษชานอ้อย	๘๔๐.๐๐	บาท
ยางแอสฟัลท์	๑,๒๕๐.๐๐	บาท
แผ่นพลาสติก กว้าง ๔๘" ยาว ๙๐ หลา หนา ๐.๐๗ มม.	๔๐๔.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๗๒,๓๗๔.๖๓	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๐,๓๗๘.๖๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ปรับลดราคาลงเท่าจำนวนอนุมัติ	๒๒๒,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	172,374.63	1.3365	230,378.69	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,378.69	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,000.00	วัน
	(สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				
	ขอปรับลดวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ			222,700.00	
	(สองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	420	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	548.52	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 105.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	525.00	ตร.ม.	-	-	3.21	1,685.25	1,685.25	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	29.00	ลบ.ม.	175.19	5,080.51	-	-	5,080.51	
3	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม.	377.00	10,179.00	99.00	2,673.00	12,852.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	1,660.00	104,580.00	306.00	19,278.00	123,858.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	420.00	ตร.ม.	21.00	8,820.00	5.00	2,100.00	10,920.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	65.00	ม.	47.934	3,115.71	-	-	3,115.71	
7	ลวดผูกเหล็ก	4.348	กก.	45.00	195.66	-	-	195.66	
8	งานไม้แบบ	31.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,189.50	4,189.50	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	15.75	ลบ.ฟ.	400.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	8.2 ตะปู 3"	8.00	กก.	48.00	384.00	-	-	384.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	130.00	อัน	10.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
10	กระดาษชานอ้อย	3.00	แผ่น	280.00	840.00	-	-	840.00	
11	ยางแอสฟัลท์	50.00	ลิตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	40.00	ม.	10.10	404.00	-	-	404.00	
	รวมเป็นเงิน							**172,374.63**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๔๐.๐๐ ม หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	๑๘,๒๙๗.๐๐ บาท
งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๑๖๑,๗๐๐.๓๗ บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๗๙,๙๙๗.๓๗ บาท
- Factor F. 1.3365	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๕๖๖.๔๙ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเจ็ดหาบ (ถนนลาดยาง สาย พจ.3020 - บึงกลาง) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	179,997.37	1.3365	240,566.49	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,566.49	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวจิรพร ชมกรด)
(.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,140.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,560.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านเจ็ดหาบ (ถนนลาดยาง สาย พจ.3020 - บึงกลาง) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	5,700.00	ตร.ม.	-	-	3.21	18,297.00	18,297.00	
2	งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	923.00	ลบ.ม.	175.19	161,700.37	-	-	161,700.37	
	รวมเป็นเงิน							**179,997.37**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ ม. สูง ๔.๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานฐานราก , คานคอดิน	๒๔,๔๑๐.๐๘	บาท
งานไม้แบบ	๘,๒๔๖.๔๐	บาท
งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)	๓๙,๘๖๖.๑๖	บาท
เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด ๖"x๖" สูง ๓.๕๐ ม.	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด ๖"x๖" สูง ๔.๐๐ ม.	๑๑,๒๒๐.๐๐	บาท
งานผนังก่ออิฐ	๑๔,๔๔๗.๐๗	บาท
งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	๒,๙๔๐.๐๐	บาท
งานฉาบผนังก่ออิฐ	๒๑,๘๔๗.๙๒	บาท
งานโครงหลังคาเหล็ก	๕๙,๒๙๖.๕๙	บาท
งานประตู – หน้าต่าง	๓,๗๗๖.๗๘	บาท
งานห้องน้ำ – ห้องส้วม	๓,๗๕๖.๘๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๙๑,๖๐๗.๗๙	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๓,๘๔๐.๐๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกระทึง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,607.79	1.2726	243,840.08	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,840.08	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			**240,000.00**	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)..... ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ .....(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)..... กรรมการ

ปลัดอำเภอ

(.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกระทึง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	13.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.045	ลบ.ม.	1,620.79	6,556.10	306.00	1,237.77	7,793.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	28.00	ถุง	122.014	3,416.39	-	-	3,416.39	
	1.4 ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	345.79	1,210.27	-	-	1,210.27	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.50	ลบ.ม.	475.08	2,137.86	-	-	2,137.86	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	300.00	ม.	4.88	1,462.50	0.755	226.50	1,689.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	284.00	ม.	21.16	6,010.01	3.020	857.68	6,867.69	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	109.00	3,335.40	3,335.40	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	98.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	6.00	ลบ.ม.	234.55	1,407.30	65.00	390.00	1,797.30	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.800	ลบ.ม.	1,620.79	15,883.74	306.00	2,998.80	18,882.54	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	72.00	ถุง	108.000	7,776.00	-	-	7,776.00	
	3.4 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74	-	-	2,074.74	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	11.00	ลบ.ม.	475.08	5,225.88	-	-	5,225.88	
	รวมยอดยกไป							**68,412.93**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกระทึง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,412.93**	
	3.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	690.00	ม.	4.88	3,363.75	0.755	520.95	3,884.70	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.**	2.00	ต้น	840.00	1,680.00	60.00	120.00	1,800.00	
5	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
6	**งานผนังก่ออิฐ**	84.14	ตร.ม.	-	-	70.00	5,889.80	5,889.80	
	6.1 อิฐบล็อค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	890.00	ก้อน	5.51	4,903.90	-	-	4,903.90	
	6.2 อิฐบล็อคช่องลม ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	204.00	ก้อน	7.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	6.3 ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	108.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	6.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
7	**งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.**								
	7.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.07x0.20 ม. เหล็ก RB Ø 9 มม.	42.00	ม.	70.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	4 เส้น เหล็กปลอก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม.								
8	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	189.28	ตร.ม.	-	-	70.00	13,249.60	13,249.60	
	8.1 ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	108.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	8.2 ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	467.29	3,738.32	-	-	3,738.32	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 เหล็กกลวงสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	22.00	ท่อน	362.00	7,964.00	109.00	2,398.00	10,362.00	
	9.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	480.00	16,800.00	109.00	3,815.00	20,615.00	
	รวมยอดยกไป							**155,754.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกระทิง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**155,754.62**	
	9.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	121.00	ม.	110.00	13,310.00	-	-	13,310.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	54.00	ม.	110.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	ยาว 6.65 ม.								
	9.5 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	9.6 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	9.7 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	9.00	แผ่น	147.20	1,324.80	-	-	1,324.80	
	9.8 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 44.00 ม.	8.025	ลบ.ฟ.	668.220	5,362.47	133.00	1,067.33	6,429.79	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	วง	677.57	677.57	150.00	150.00	827.57	
	10.2 บานประตูไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	654.21	654.21	200.00	200.00	854.21	
	10.3 วงกบ + บานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	10.4 ลูกบิดประตูสแตนเลสผิวด้าน	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	
	10.5 บานพับเหล็ก ขนาด 5"x3"	3.00	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
11	**งานห้องน้ำ - ห้องส้วม**								
	11.1 โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,500.000	1,500.00	-	-	1,500.00	
	11.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.70 ม.	1.00	ชุด	580.000	580.00	-	-	580.00	
	11.3 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	135.510	135.51	-	-	135.51	
	รวมยอดยกไป							**190,066.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านวังกระทึง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**190,066.50**	
	11.4 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	22.500	22.50	-	-	22.50	
	11.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	570.000	570.00	-	-	570.00	
	11.6 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	88.790	88.79	-	-	88.79	
	11.7 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	110.000	660.00	-	-	660.00	
	11.8 ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	อัน	100.000	200.00	-	-	200.00	
	รวมเป็นเงิน							**191,607.79**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านสระยายชี หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านสระยายชี หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๖.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๘๙,๒๙๒.๑๗	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๘๙๓.๒๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน อิหวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	189,292.17	1.2726	240,893.22	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,893.22	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นาย[illegible])

(.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 ม. สูง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปูพื้น								
	1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซลามิค ขนาด 12"x12"	212.00	ตร.ม.	157.00	33,284.00	108.00	22,896.00	56,180.00	
	1.2 ปูนซีเมนต์ผสม	85.00	ถุง	108.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
	1.3 ทรายหยาบ	23.00	ลบ.ม.	345.79	7,953.17	-	-	7,953.17	
	1.4 ปูนยาแนวกระเบื้อง	40.00	ถุง	20.00	800.00	-	-	800.00	
2	งานงานประตูเหล็กม้วนชนิดใช้มือดึง ขนาด 3.00x5.00 ม.	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	พร้อมติดตั้ง
3	เสากลางแบ่งบานประตู	1.00	ต้น	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	ประตูกระจกบานเลื่อนกรอบบานอะลูมิเนียม พร้อมผนังกระจก	1.00	ชุด	20,860.00	20,860.00	-	-	20,860.00	พร้อมติดตั้ง
	บานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด 2.90x5.00 ม.								
5	ประตูกระจกกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด 1.00x1.75 ม.	3.00	ชุด	2,750.00	8,250.00	-	-	8,250.00	พร้อมติดตั้ง
	พร้อมชุดสวิงปิด - เปิด								
6	ประตูกระจกกรอบบานอะลูมิเนียม พร้อมชุดสวิงปิด - เปิด	1.00	ชุด	9,430.00	9,430.00	-	-	9,430.00	พร้อมติดตั้ง
	พร้อมผนังกระจกบานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด								
	2.90x4.00 ม. และแผ่นลูกฟูกอะลูมิเนียม สูง 1.00 ม.								
7	หน้าต่างกระจกบานเลื่อนกระจกกรอบบานอะลูมิเนียม	1.00	ชุด	7,858.00	7,858.00	-	-	7,858.00	พร้อมติดตั้ง
	พร้อมผนังกระจกบานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด								
	2.90x4.00 ม. และแผ่นลูกฟูกอะลูมิเนียม สูง 1.00 ม.								
8	ผนังกระจกบานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด 2.90x4.00 ม.	1.00	ชุด	5,343.00	5,343.00	-	-	5,343.00	พร้อมติดตั้ง
	และแผ่นลูกฟูกอะลูมิเนียม สูง 1.00 ม.								
	รวมยอดยกไป							**145,354.17**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 10.00 ม. สูง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินข่า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**145,354.17**	
9	ผนังกระจกบานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด 1.25x2.40 ม.	2.00	ชุด	4,243.00	8,486.00	-	-	8,486.00	พร้อมติดตั้ง
10	ผนังกระจกบานทึบกรอบบานอะลูมิเนียม ขนาด 1.25x3.20 ม.	2.00	ชุด	5,657.00	11,314.00	-	-	11,314.00	พร้อมติดตั้ง
11	ผนังสมาร์ทบอร์ด พ้อมโครงเคร่าโลหะ ขนาด 1.17x3.20 ม.	4.00	ชุด	1,572.00	6,288.00	-	-	6,288.00	พร้อมติดตั้ง
12	ผนังสมาร์ทบอร์ด พ้อมโครงเคร่าโลหะ ขนาด 1.17x5.00 ม.	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	พร้อมติดตั้ง
13	บล๊อคแก้วช่องแสง	20.00	ลูก	65.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
14	โคมไฟฟ้าแบบไม่มีครอบ 2x36 W (40W)	10.00	ชุด	600.00	6,000.00	100.00	1,000.00	7,000.00	ราคาโคมไฟ
15	สวิทช์ไฟฟ้า	10.00	ชุด	60.00	600.00	70.00	700.00	1,300.00	คิดรวมหลอด
16	ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	70.00	700.00	1,900.00	สตาร์เตอร์
17	ตู้ BRWAKER 12 ช่อง	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	200.00	200.00	3,600.00	บาลาสและ
									สายไฟ
	รวมเป็นเงิน							**189,292.17**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงอาคาร ขนาด ๒๐.๐๐ น. X ๔.๐๐ ม. สูง ๘.๒๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๘๘,๙๗๐.๒๘	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๔๘๓.๕๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 76) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,970.28	1.2726	240,483.58	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,483.58	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)..... ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นาย[illegible] ชมกรด)

(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 ม. สูง 8.20 ม. ยาว 4.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 76) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	4.75	ลบ.ม.	-	-	125.00	593.75	593.75	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	0.29	ลบ.ม.	345.79	100.28	-	-	100.28	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.290	ลบ.ม.	1,527.52	442.98	306.00	88.74	531.72	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.720	ลบ.ม.	1,620.79	1,166.97	306.00	220.32	1,387.29	
	1.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	48.00	ม.	10.96	526.08	1.697	81.46	607.54	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	0.70	กก.	45.00	31.50	-	-	31.50	
2	**งานเสาตอม่อ**								
	2.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.860	ลบ.ม.	1,620.79	1,393.88	306.00	263.16	1,657.04	
	2.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	24.80	ม.	4.88	120.90	0.755	18.72	139.62	
	2.3 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	33.60	ม.	21.16	711.04	3.020	101.47	812.52	
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	1.06	กก.	45.00	47.70	-	-	47.70	
3	**งานไม้แบบ**	5.760	ตร.ม.	-	-	133.00	766.08	766.08	
	3.1 ไม้แบบ หนา 1" (คิด 100 %)	5.760	ลบ.ฟ.	400.00	2,304.00	-	-	2,304.00	
	3.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	1.728	ลบ.ฟ.	400.00	691.20	-	-	691.20	
	3.3 ไม้ค้ำยันแบบ	5.00	ต้น	35.00	175.00	-	-	175.00	
	3.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	1.44	กก.	51.00	73.44	-	-	73.44	
4	**งานคานคอดิน**								
	4.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.300	ลบ.ม.	1,620.79	3,727.82	306.00	703.80	4,431.62	
	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	190.00	ม.	4.88	926.25	0.755	143.45	1,069.70	
	รวมยอดยกไป							15,419.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสถานีพาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 ม. สูง 8.20 ม. ยาว 4.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 76) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 1น เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**15,419.99**	
	4.3 เหล็กเส้นกลมผิวขัดอ้อย DB Ø 12 มม.	144.00	ม.	21.16	3,047.33	3.020	434.88	3,482.21	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	5.11	กก.	45.00	229.95	-	-	229.95	
5	**งานไม้แบบ**	23.040	ตร.ม.	-	-	133.00	3,064.32	3,064.32	
	5.1 ไม้แบบ หนา 1" (คิด 50 %)	11.520	ลบ.ฟ.	400.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	5.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	3.456	ลบ.ฟ.	400.00	1,382.40	-	-	1,382.40	
	5.3 ไม้ค้ำยันแบบ	12.00	ต้น	35.00	420.00	-	-	420.00	
	5.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	5.76	กก.	51.00	293.76	-	-	293.76	
6	**งานพื้น ค.ส.ล.**								
	6.1 ทรายหยาบรองพื้น	8.80	ลบ.ม.	345.79	3,042.95	-	-	3,042.95	
	6.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	8.80	ลบ.ม.	1,620.79	14,262.95	306.00	2,692.80	16,955.75	
	6.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	720.00	ม.	4.88	3,510.00	0.755	543.60	4,053.60	
	6.4 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
7	**งานไม้แบบ**	2.880	ตร.ม.	-	-	133.00	383.04	383.04	
	7.1 ไม้แบบ หนา 1" (คิด 100 %)	2.880	ลบ.ฟ.	400.00	1,152.00	-	-	1,152.00	
	7.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	0.864	ลบ.ฟ.	400.00	345.60	-	-	345.60	
	7.3 ไม้ค้ำยันแบบ	2.00	ต้น	35.00	70.00	-	-	70.00	
	7.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	0.72	กก.	51.00	36.72	-	-	36.72	
	รวมยอดยกไป							**55,165.29**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 ม. สูง 8.20 ม. ยาว 4.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (โรงเรียนสระยายชีนิตรภาพที่ 76) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**55,165.29**	
8	**งานเสาเหล็กถัก**								
	8.1 ท่อเหล็ก GS Ø 2"x6.00 ม.	8.00	ท่อน	1,022.00	8,176.00	375.00	3,000.00	11,176.00	
	8.2 ท่อเหล็ก GS Ø 1 1/2"x6.00 ม.	20.20	ท่อน	872.00	17,614.40	265.00	5,353.00	22,967.40	
	8.3 แผ่นเหล็ก (Plate) ขนาด 0.60x0.60 ม. หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	560.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	8.4 แผ่นเหล็ก (Plate) ขนาด 0.40x0.40 ม. หนา 9 มม.	4.00	แผ่น	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	8.5 น็อตยึดเสา ขนาด 4 หุน ยาว 0.30 ม.	16.00	ตัว	85.00	1,360.00	-	-	1,360.00	
	8.6 น็อตยึดเสา ขนาด 4 หุน ยาว 0.15 ม.	16.00	ตัว	35.00	560.00	-	-	560.00	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 ท่อเหล็ก GS Ø 2"x6.00 ม.	13.50	ท่อน	600.00	8,100.00	375.00	5,062.50	13,162.50	
	9.2 ท่อเหล็ก GS Ø 1 1/2"x6.00 ม.	17.50	ท่อน	480.00	8,400.00	265.00	4,637.50	13,037.50	
	9.3 แป่เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	18.00	ท่อน	793.00	14,274.00	270.00	4,860.00	19,134.00	
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet)	96.80	ตร.ม.	280.00	27,104.00	80.00	7,744.00	34,848.00	
	หนา 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์								
10	**งานทาสี**								
	10.1 สีกันสนิม	51.840	ตร.ม.	56.00	2,903.04	35.00	1,814.40	4,717.44	
	10.2 สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา	47.310	ตร.ม.	50.00	2,365.50	35.00	1,655.85	4,021.35	
	10.2 ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	6.00	กป.	156.80	940.80	-	-	940.80	
	รวมยอดยกไป							**184,330.28**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 ม. สูง 8.20 ม. ยาว 4.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสระยายชี (โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 76) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**184,330.28**	
11	**งานอื่น ๆ**								
	11.1 งานปรับสถานที่พร้อมวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	LS	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	11.2 งานขัดหยาบผิวพื้น	88.00	ตร.ม.	-	-	30.00	2,640.00	2,640.00	
	รวมเป็นเงิน							**188,970.28**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๖.๐๐ X ๙.๐๐ ม สูง ๔.๕๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๙๑,๖๐๗.๗๙	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๓,๘๔๐.๐๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์	เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์	ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ	อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินช้า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,607.79	1.2726	243,840.08	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,840.08	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกต)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมภูวงษ์)
ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินช้า)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.045	ลบ.ม.	1,620.79	6,556.10	306.00	1,237.77	7,793.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	28.00	ถุง	122.014	3,416.39	-	-	3,416.39	
	1.4 ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	345.79	1,210.27	-	-	1,210.27	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.50	ลบ.ม.	475.08	2,137.86	-	-	2,137.86	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	300.00	ม.	4.88	1,462.50	0.755	226.50	1,689.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	284.00	ม.	21.16	6,010.01	3.020	857.68	6,867.69	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	109.00	3,335.40	3,335.40	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	98.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	6.00	ลบ.ม.	234.55	1,407.30	65.00	390.00	1,797.30	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.800	ลบ.ม.	1,620.79	15,883.74	306.00	2,998.80	18,882.54	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	72.00	ถุง	108.000	7,776.00	-	-	7,776.00	
	3.4 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74	-	-	2,074.74	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	11.00	ลบ.ม.	475.08	5,225.88	-	-	5,225.88	
	รวมยอดยกไป							**68,412.93**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,412.93**	
	3.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	690.00	ม.	4.88	3,363.75	0.755	520.95	3,884.70	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.**	2.00	ต้น	840.00	1,680.00	60.00	120.00	1,800.00	
5	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
6	**งานผนังก่ออิฐ**	84.14	ตร.ม.	-	-	70.00	5,889.80	5,889.80	
	6.1 อิฐบล็อค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	890.00	ก้อน	5.51	4,903.90	-	-	4,903.90	
	6.2 อิฐบล็อคช่องลม ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	204.00	ก้อน	7.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	6.3 ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	108.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	6.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
7	**งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.**								
	7.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.07x0.20 ม. เหล็ก RB Ø 9 มม.	42.00	ม.	70.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	4 เส้น เหล็กปลอก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม.								
8	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	189.28	ตร.ม.	-	-	70.00	13,249.60	13,249.60	
	8.1 ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	108.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	8.2 ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	467.29	3,738.32	-	-	3,738.32	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	22.00	ท่อน	362.00	7,964.00	109.00	2,398.00	10,362.00	
	9.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	480.00	16,800.00	109.00	3,815.00	20,615.00	
	รวมยอดยกไป							**155,754.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**155,754.62**	
	9.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	121.00	ม.	110.00	13,310.00	-	-	13,310.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	54.00	ม.	110.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	ยาว 6.65 ม.								
	9.5 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	9.6 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	9.7 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	9.00	แผ่น	147.20	1,324.80	-	-	1,324.80	
	9.8 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 44.00 ม.	8.025	ลบ.ฟ.	668.220	5,362.47	133.00	1,067.33	6,429.79	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	วง	677.57	677.57	150.00	150.00	827.57	
	10.2 บานประตูไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	654.21	654.21	200.00	200.00	854.21	
	10.3 วงกบ + บานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	10.4 ลูกปิดประตูสแตนเลสผิวด้าน	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	
	10.5 บานพับเหล็ก ขนาด 5"x3"	3.00	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
11	**งานห้องน้ำ - ห้องส้วม**								
	11.1 โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,500.000	1,500.00	-	-	1,500.00	
	11.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.70 ม.	1.00	ชุด	580.000	580.00	-	-	580.00	
	11.3 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	135.510	135.51	-	-	135.51	
	รวมยอดยกไป							**190,066.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน อิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**190,066.50**	
	11.4 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	22.500	22.50	-	-	22.50	
	11.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	570.000	570.00	-	-	570.00	
	11.6 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	88.790	88.79	-	-	88.79	
	11.7 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	110.000	660.00	-	-	660.00	
	11.8 ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	อัน	100.000	200.00	-	-	200.00	
	รวมเป็นเงิน							**191,607.79**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๖.๐๐ X ๙.๐๐ ม สูง ๔.๕๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๙๑,๖๐๗.๗๙	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๓,๘๔๐.๐๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินชำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,607.79	1.2726	243,840.08	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,840.08	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสาธร ชมภู)
(.....)
ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลายเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.045	ลบ.ม.	1,620.79	6,556.10	306.00	1,237.77	7,793.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	28.00	ถุง	122.014	3,416.39	-	-	3,416.39	
	1.4 ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	345.79	1,210.27	-	-	1,210.27	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.50	ลบ.ม.	475.08	2,137.86	-	-	2,137.86	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	300.00	ม.	4.88	1,462.50	0.755	226.50	1,689.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	284.00	ม.	21.16	6,010.01	3.020	857.68	6,867.69	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	109.00	3,335.40	3,335.40	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	98.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	6.00	ลบ.ม.	234.55	1,407.30	65.00	390.00	1,797.30	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.800	ลบ.ม.	1,620.79	15,883.74	306.00	2,998.80	18,882.54	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	72.00	ถุง	108.000	7,776.00	-	-	7,776.00	
	3.4 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74	-	-	2,074.74	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	11.00	ลบ.ม.	475.08	5,225.88	-	-	5,225.88	
								68,412.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลายเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,412.93**	
	3.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	690.00	ม.	4.88	3,363.75	0.755	520.95	3,884.70	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.**	2.00	ต้น	840.00	1,680.00	60.00	120.00	1,800.00	
5	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
6	**งานผนังก่ออิฐ**	84.14	ตร.ม.	-	-	70.00	5,889.80	5,889.80	
	6.1 อิฐบล็อค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	890.00	ก้อน	5.51	4,903.90	-	-	4,903.90	
	6.2 อิฐบล็อคช่องลม ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	204.00	ก้อน	7.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	6.3 ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	108.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	6.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
7	**งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.**								
	7.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.07x0.20 ม. เหล็ก RB Ø 9 มม.	42.00	ม.	70.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	4 เส้น เหล็กปลอก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม.								
8	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	189.28	ตร.ม.	-	-	70.00	13,249.60	13,249.60	
	8.1 ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	108.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	8.2 ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	467.29	3,738.32	-	-	3,738.32	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	22.00	ท่อน	362.00	7,964.00	109.00	2,398.00	10,362.00	
	9.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	480.00	16,800.00	109.00	3,815.00	20,615.00	
	รวมยอดยกไป							**155,754.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**155,754.62**	
	9.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	121.00	ม.	110.00	13,310.00	-	-	13,310.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	54.00	ม.	110.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	ยาว 6.65 ม.								
	9.5 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	9.6 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	9.7 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	9.00	แผ่น	147.20	1,324.80	-	-	1,324.80	
	9.8 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 44.00 ม.	8.025	ลบ.ฟ.	668.220	5,362.47	133.00	1,067.33	6,429.79	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	วง	677.57	677.57	150.00	150.00	827.57	
	10.2 บานประตูไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	654.21	654.21	200.00	200.00	854.21	
	10.3 วงกบ + บานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	10.4 ลูกบิดประตูสแตนเลสผิวด้าน	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	
	10.5 บานพับเหล็ก ขนาด 5"x3"	3.00	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
11	**งานห้องน้ำ - ห้องส้วม**								
	11.1 โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,500.000	1,500.00	-	-	1,500.00	
	11.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.70 ม.	1.00	ชุด	580.000	580.00	-	-	580.00	
	11.3 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	135.510	135.51	-	-	135.51	
	รวมยอดยกไป							**190,066.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**190,066.50**	
	11.4 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	22.500	22.50	-	-	22.50	
	11.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น B.5)	1.00	ท่อน	570.000	570.00	-	-	570.00	
	11.6 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	88.790	88.79	-	-	88.79	
	11.7 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	110.000	660.00	-	-	660.00	
	11.8 ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	อัน	100.000	200.00	-	-	200.00	
	รวมเป็นเงิน							**191,607.79**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๓๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒๓ .๐๐ ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๑,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	๙,๙๙๙.๑๕	บาท
งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๘๘,๒๙๕.๗๖	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๙๘,๒๙๔.๙๑	บาท
- Factor F. 1.3365		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๓๑,๓๗๑.๑๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๓๑,๓๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม (สายหนองอีไทร - ไดเอื้อง) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,294.91	1.3365	131,371.15	**เงื่อนไข** เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131,371.15	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			**131,300.00**	วัน
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)..... ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(..(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด).....)

ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 623.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,492.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านยางห้าหลุม (สายหนองอีโทร - ไดเอื้อง) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยเรียบคันทางเดิม	3,115.00	ตร.ม.	-	-	3.21	9,999.15	9,999.15	
2	งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	504.00	ลบ.ม.	175.19	88,295.76	-	-	88,295.76	
	รวมเป็นเงิน							**98,294.91**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเนินปอ
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ ม ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๘๐,๐๙๖.๔๒	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๖๙๘.๘๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่10 บ้านเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	180,096.42	1.3365	240,698.87	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,698.87	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	440	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	547.04	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....)
ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่10 บ้านเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	3.21	1,765.50	1,765.50	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	29.70	ลบ.ม.	175.19	5,203.14	-	-	5,203.14	
3	ทรายหยาบ	27.50	ลบ.ม.	377.00	10,367.50	99.00	2,722.50	13,090.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	66.00	ลบ.ม.	1,660.00	109,560.00	306.00	20,196.00	129,756.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	440.00	ตร.ม.	21.00	9,240.00	5.00	2,200.00	11,440.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	71.50	ม.	47.934	3,427.28	-	-	3,427.28	
7	ลวดผูกเหล็ก	4.78	กก.	45.00	215.10	-	-	215.10	
8	งานไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	16.50	ลบ.ฟ.	400.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	8.2 ตะปู 3"	8.25	กก.	48.00	396.00	-	-	396.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	143	อัน	10.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
10	กระดาษทรายอ้อย	3	แผ่น	280.00	840.00	-	-	840.00	
11	ยางแอสฟัลท์	44.00	ลิตร	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	44.00	ม.	10.10	444.40	-	-	444.40	
	รวมเป็นเงิน							**180,096.42**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหอถังสูง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงหอถังสูง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมงานดินถมและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดหาถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ ๒.๕ ลบ.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๕๕,๓๒๔.๐๐	บาท
Factor F. ๑.๒๖๘๔		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๗๐,๑๗๒.๙๖	บาท
- งานครุภัณฑ์ (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒.๕ ลบ.ม.)	๔๔,๖๔๐.๐๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมงานครุภัณฑ์	๔๗,๗๖๔.๘๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๗,๙๓๗.๗๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส ดงเท่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	55324	1.2684	70172.9616	
2	งานครุภัณฑ์				
	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2.5 ลบ.ม.	44640	1.07	47764.8	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117937.7616	
	คิดเป็นเงินประมาณ			117,000.00	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(โอภาส ดงเท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อส่งน้ำ-ท่อระบายน้ำล้นบนหอถังสูง	1.00	LS/ระบบ	-		3000	3000	3000	
	นิปเปิ้ลเหล็ก GS ϕ 2"	8.00	อัน	50.00	400	10	80	480	
	ข้อลดเหล็ก GS ϕ 3"x2"	2.00	อัน	157.00	314	25	50	364	
	ข้องอเหล็ก GS 45 องศา ϕ 3"	2.00	อัน	216.00	432	35	70	502	
	ข้องอเหล็ก GS 45 องศา ϕ 2"	4.00	อัน	80.00	320	35	140	460	
	สามทางเหล็ก GS เกลียวใน ϕ 2"	4.00	อัน	144.00	576	120	480	1056	
	ข้องอเหล็ก GS 90 องศา ϕ 2"	5.00	อัน	80.00	400	120	600	1000	
	ยูเนียนเหล็ก GS ϕ 2"	8.00	อัน	150.00	1200		0	1200	
	ยอดยกไป							8062	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายไชภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				0		0	8062	
	27.8 ข้อต่อตรงเหล็ก GS ϕ 2"	2.00	อัน	61.00	122.00		0	122	
	27.9 ข้อต่อตรงเหล็ก GS ϕ 3"	1.00	อัน	144.00	144.00	0	0	144	
	27.10 ประตูน้ำทองเหลือง ϕ 2"	1.00	อัน	1,040.00	1,040.00		0	1040	
	27.11 ประตูน้ำทองเหลือง ϕ 3"	1.00	ตัว	2,900.00	2,900.00			2900	
	27.12 ประกับเหล็กรัดท่อ	6.00	ชุด	150.00	900			900	
					0		0	0	
					0		0	0	
	รวม							13168	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปลายห้วย ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส คงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							13168	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์	464	ตร.ม						
	งานดินถม สูง 0.70 เมตร	400	ลบ.ม	43.41	17364		0	17364	
	งานเทพื้นคอนกรีต หนา 0.15 ม	12	ลบ.ม	1660	19920	306	3672	23592	
	งานครุภัณฑ์				0		0	0	
	ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2.5 ลบ.ม.	4.00	ใบ	11,160.00	44640	300	1200	1200	
					0		0	0	
					0		0	0	
	รวม							55324	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๖.๐๐ X ๙.๐๐ ม สูง ๔.๕๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๙๑,๖๐๗.๗๙	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๓,๘๔๐.๐๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงเสือร้อง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	191,607.79	1.2726	243,840.08	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			243,840.08	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงเสือร้อง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินข้า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	13.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	845.00	845.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	4.045	ลบ.ม.	1,620.79	6,556.10	306.00	1,237.77	7,793.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	28.00	ถุง	122.014	3,416.39	-	-	3,416.39	
	1.4 ทรายหยาบ	3.50	ลบ.ม.	345.79	1,210.27	-	-	1,210.27	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.50	ลบ.ม.	475.08	2,137.86	-	-	2,137.86	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ∅ 6 มม.	300.00	ม.	4.88	1,462.50	0.755	226.50	1,689.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ∅ 12 มม.	284.00	ม.	21.16	6,010.01	3.020	857.68	6,867.69	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	45.00	450.00	-	-	450.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	109.00	3,335.40	3,335.40	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	98.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	6.00	ลบ.ม.	234.55	1,407.30	65.00	390.00	1,797.30	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.800	ลบ.ม.	1,620.79	15,883.74	306.00	2,998.80	18,882.54	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	72.00	ถุง	108.000	7,776.00	-	-	7,776.00	
	3.4 ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	345.79	2,074.74	-	-	2,074.74	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	11.00	ลบ.ม.	475.08	5,225.88	-	-	5,225.88	
	รวมยอดยกไป							68,412.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงเสือร้อง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,412.93**	
	3.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	690.00	ม.	4.88	3,363.75	0.755	520.95	3,884.70	
	3.7 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	45.00	225.00	-	-	225.00	
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.**	2.00	ต้น	840.00	1,680.00	60.00	120.00	1,800.00	
5	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
6	**งานผนังก่ออิฐ**	84.14	ตร.ม.	-	-	70.00	5,889.80	5,889.80	
	6.1 อิฐบล๊อค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	890.00	ก้อน	5.51	4,903.90	-	-	4,903.90	
	6.2 อิฐบล๊อคช่องลม ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	204.00	ก้อน	7.00	1,428.00	-	-	1,428.00	
	6.3 ปูนซีเมนต์ผสม	11.00	ถุง	108.00	1,188.00	-	-	1,188.00	
	6.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
7	**งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.**								
	7.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.07x0.20 ม. เหล็ก RB Ø 9 มม.	42.00	ม.	70.00	2,940.00	-	-	2,940.00	
	4 เส้น เหล็กปลอก RB Ø 6 มม. @ 0.20 ม.								
8	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	189.28	ตร.ม.	-	-	70.00	13,249.60	13,249.60	
	8.1 ปูนซีเมนต์ผสม	45.00	ถุง	108.00	4,860.00	-	-	4,860.00	
	8.2 ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	467.29	3,738.32	-	-	3,738.32	
9	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	9.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	22.00	ท่อน	362.00	7,964.00	109.00	2,398.00	10,362.00	
	9.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	35.00	ท่อน	480.00	16,800.00	109.00	3,815.00	20,615.00	
	รวมยอดยกไป							**155,754.62**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงเสือร้อง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินทำ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**155,754.62**	
	9.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	121.00	ม.	110.00	13,310.00	-	-	13,310.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	9.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	54.00	ม.	110.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	ยาว 6.65 ม.								
	9.5 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	9.6 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	300.00	ตัว	2.00	600.00	-	-	600.00	
	9.7 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	9.00	แผ่น	147.20	1,324.80	-	-	1,324.80	
	9.8 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 44.00 ม.	8.025	ลบ.ฟ.	668.220	5,362.47	133.00	1,067.33	6,429.79	
10	**งานประตู - หน้าต่าง**								
	10.1 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	วง	677.57	677.57	150.00	150.00	827.57	
	10.2 บานประตูไม้อัดสักชนิดใช้ภายใน ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	654.21	654.21	200.00	200.00	854.21	
	10.3 วงกบ + บานประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	200.00	200.00	1,780.00	
	10.4 ลูกบิดประตูสแตนเลสผิวด้าน	1.00	ชุด	240.00	240.00	-	-	240.00	
	10.5 บานพับเหล็ก ขนาด 5"x3"	3.00	อัน	25.00	75.00	-	-	75.00	
11	**งานห้องน้ำ - ห้องส้วม**								
	11.1 โถส้วมนั่งยองไม่มีฐาน แบบราดน้ำ	1.00	ชุด	1,500.000	1,500.00	-	-	1,500.00	
	11.2 ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.46x0.70 ม.	1.00	ชุด	580.000	580.00	-	-	580.00	
	11.3 ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	135.510	135.51	-	-	135.51	
	รวมยอดยกไป							**190,066.50**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านบึงเสือร้อง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**190,066.50**	
	11.4 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 2"	1.00	ท่อน	22.500	22.50	-	-	22.50	
	11.5 ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ชั้น 8.5)	1.00	ท่อน	570.000	570.00	-	-	570.00	
	11.6 ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศาขนาด Ø 4"	1.00	ท่อน	88.790	88.79	-	-	88.79	
	11.7 ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ท่อน	110.000	660.00	-	-	660.00	
	11.8 ฝาปิดถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	อัน	100.000	200.00	-	-	200.00	
	รวมเป็นเงิน							**191,607.79**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานถางป่าขุดตอ และปรับเกลี่ยแต่งผิวคันทางเดิม	๖,๔๒๐.๐๐	บาท
- งานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	๔๘,๓๕๒.๔๔	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๕๔,๗๗๒.๔๔	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๗๓,๒๐๓.๓๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๗๓,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 400.00 เมตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบึงไอ้จุ้ย) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส คงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	54772.44	1.3365	73203.36606	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			73203.36606	
	คิดเป็นเงินประมาณ			73,000.00	
	(เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ประธานกรรมการ

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาส คงเท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 400.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านบึงตะคต (สายบึงไอ้จุ้ย) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดต่อ และปรับเกลี่ยแต่งผิวคันทางเดิม	2,000	ตร.ม		0	3.21	6420	6420	
2	งานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	276	ลบ.ม	175.19	48352.44		0	48352.44	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
	รวมเป็นเงิน							54772.44	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๒๔,๒๕๐.๔๗ บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๖๖,๐๖๐.๗๖ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ปรับลดวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 71.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
และหูช้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่13 บ้านบึงตะคต (บริเวณทางเข้าวัด) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	124,250.47	1.3365	166,060.76	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			166,060.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ			166,000.00	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				
	ขอปรับลดวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ			151,200.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	304 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	546.25 บาท/ม.^{2}			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 71.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
และหูช้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่13 บ้านบึงตะคต (บริเวณทางเข้าวัด) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยค้นทางเดิม	365.00	ตร.ม.	-	-	3.21	1,171.65	1,171.65	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	175.19	3,503.80	-	-	3,503.80	
3	ทรายหยาบ	19.00	ลบ.ม.	377.00	7,163.00	99.00	1,881.00	9,044.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	46.00	ลบ.ม.	1,660.00	76,360.00	306.00	14,076.00	90,436.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	304.00	ตร.ม.	21.00	6,384.00	5.00	1,520.00	7,904.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	46.00	ม.	47.934	2,204.96	-	-	2,204.96	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	45.00	135.00	-	-	135.00	
8	งานไม้แบบ	21.30	ตร.ม.	-	-	133.00	2,832.90	2,832.90	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	10.65	ลบ.ฟ.	400.00	4,260.00	-	-	4,260.00	
	8.2 ตะปู 3"	5.32	กก.	48.00	255.36	-	-	255.36	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	91.00	อัน	10.00	910.00	-	-	910.00	
10	กระดาษชานอ้อย	2.00	แผ่น	280.00	560.00	-	-	560.00	
11	ยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	28.00	ม.	10.10	282.80	-	-	282.80	
	รวมเป็นเงิน							**124,250.47**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงอาคารฯ ขนาด ๙.๐๐ x ๘.๒๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๐๒,๔๐๕.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๒๙,๘๙๐.๕๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 8 20 เมตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงแท่ง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	102405	1.2684	129890.502	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			129890.502	
	คิดเป็นเงินประมาณ			129,000.00	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ประธานกรรมการ

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาส ตงแท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 8 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	ขูดล้างสีผนังเดิม	84	ตร.ม		0	10	840	840	
	งานทาสีพลาสติก	84	ตร.ม	35	2940	25	2100	5040	
	งานทาสีน้ำมัน	9	ตร.ม	45	405	35	315	720	
2	งานปูกระเบื้อง				0		0	0	รวมปูนทราย
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12 x 12 นิ้ว	36	ตร.ม	280	10080	120	4320	14400	
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค 8 x 8 นิ้ว	9	ตร.ม	265	2385	120	1080	3465	
					0		0	0	
	ยอดยกไป							24465	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 9.00 เมตร ยาว 8 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				0		0	24465	
3	งานฝ้าเพดาน				0		0	0	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มิล คร่าวไม้เนื้อแข็ง	54	ตร.ม	420	22680	90	4860	27540	
	งานทาสีฝ้า สีน้ำพลาสติก	54	ตร.ม	35	1890	25	1350	3240	
4	งานประตู				0				
	ประตูม้วน ขนาด กว้าง 3.00 ม.x 2.50 ม.	3	ชุด	9000	27000			27000	
	ประตูม้วน ขนาด กว้าง 3.00 ม.x 2.80 ม.	2	ชุด	10080	20160		0	20160	
					0		0	0	
	รวม							102405	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๘๑,๓๖๔.๔๘	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๔๓.๖๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่14 บ้านหนองไผ่ (ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน อิมาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,364.48	1.3365	108,743.62	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,743.62	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			108,700.00	วัน
	(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	200	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	543.72	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่14 บ้านหนองไผ่ (ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	3.21	802.50	802.50	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	13.00	ลบ.ม.	175.19	2,277.47	-	-	2,277.47	
3	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	377.00	4,524.00	99.00	1,188.00	5,712.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	30.00	ลบ.ม.	1,660.00	49,800.00	306.00	9,180.00	58,980.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	200.00	ตร.ม.	21.00	4,200.00	5.00	1,000.00	5,200.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	32.50	ม.	47.934	1,557.86	-	-	1,557.86	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.17	กก.	45.00	97.65	-	-	97.65	
8	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	8.2 ตะปู 3"	3.75	กก.	48.00	180.00	-	-	180.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	13	อัน	10.00	130.00	-	-	130.00	
10	กระดาษชานอ้อย	1	แผ่น	280.00	280.00	-	-	280.00	
11	ยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	20.00	ม.	10.10	202.00	-	-	202.00	
	รวมเป็นเงิน							**81,364.48**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๘๐,๐๙๖.๔๒ บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๖๙๘.๘๗ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่15 บ้านทุ่งกระจี่ ต.เนินปอ - หมู่ที่14 บ้านแหลมเจดีย์ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	180,096.42	1.3365	240,698.87	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,698.87	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	วัน
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	440	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	547.04	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่15 บ้านทุ่งกระจี่ ต.เนินปอ - หมู่ที่14 บ้านแหลมเจดีย์ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน อิหนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	550.00	ตร.ม.	-	-	3.21	1,765.50	1,765.50	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	29.70	ลบ.ม.	175.19	5,203.14	-	-	5,203.14	
3	ทรายหยาบ	27.50	ลบ.ม.	377.00	10,367.50	99.00	2,722.50	13,090.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	66.00	ลบ.ม.	1,660.00	109,560.00	306.00	20,196.00	129,756.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	440.00	ตร.ม.	21.00	9,240.00	5.00	2,200.00	11,440.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	71.50	ม.	47.934	3,427.28	-	-	3,427.28	
7	ลวดผูกเหล็ก	4.78	กก.	45.00	215.10	-	-	215.10	
8	งานไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,389.00	4,389.00	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	16.50	ลบ.ฟ.	400.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	8.2 ตะปู 3"	8.25	กก.	48.00	396.00	-	-	396.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	143	อัน	10.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
10	กระดาษชานอ้อย	3	แผ่น	280.00	840.00	-	-	840.00	
11	ยางแอสฟัลท์	44.00	ลิตร	25.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	44.00	ม.	10.10	444.40	-	-	444.40	
	รวมเป็นเงิน							**180,096.42**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๙๘,๒๙๔.๙๑	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๓๑,๓๗๑.๑๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1140.00 เมตร(ยาว 623.00 เม

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทอง (คันคลอง) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส ดงเท่ง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98294.91	1.3365	131371.1472	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			131371.1472	
	คิดเป็นเงินประมาณ			131,000.00	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาส ดงเท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 623.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทอง (คันคลอง) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดต่อ และปรับเกลี่ยแต่งผิวคันทางเดิม	3115	ตร.ม		0	3.21	9999.15	9999.15	
2	งานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	504	ลบ.ม	175.19	88295.76		0	88295.76	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
	รวมเป็นเงิน							98294.91	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๘๑,๓๖๔.๔๘	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๔๓.๖๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่16 บ้านแหลมทอง (สายแท่นพญา) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,364.48	1.3365	108,743.62	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,743.62	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			108,700.00	วัน
	(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	200	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	543.72	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่16 บ้านแหลมทอง (สายแท่นพญา) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยดันทางเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	3.21	802.50	802.50	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	13.00	ลบ.ม.	175.19	2,277.47	-	-	2,277.47	
3	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	377.00	4,524.00	99.00	1,188.00	5,712.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	30.00	ลบ.ม.	1,660.00	49,800.00	306.00	9,180.00	58,980.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	200.00	ตร.ม.	21.00	4,200.00	5.00	1,000.00	5,200.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	32.50	ม.	47.934	1,557.86	-	-	1,557.86	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.17	กก.	45.00	97.65	-	-	97.65	
8	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	8.2 ตะปู 3"	3.75	กก.	48.00	180.00	-	-	180.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	13	อัน	10.00	130.00	-	-	130.00	
10	กระดาษทรายอ้อย	1	แผ่น	280.00	280.00	-	-	280.00	
11	ยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	20.00	ม.	10.10	202.00	-	-	202.00	
	รวมเป็นเงิน							**81,364.48**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		๑๕๕,๒๙๙.๐๐ บาท
- Factor F.	๑.๒๖๘๔	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		**๑๙๖,๙๘๑.๒๕** บาท
ค่าครุภัณฑ์		๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- Factor F.	๑.๐๗	
รวมค่าครุภัณฑ์		**๒๕,๖๘๐.๐๐** บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด		**๒๒๒,๖๖๑.๒๕** บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		**๒๒๒,๐๐๐.๐๐** บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองขวัญ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว 2,154 ม.

หน่วยประมาณการ เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านนาหนองขวัญ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส ดงแท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	155299	1.2684	196981.2516	
	ค่าครุภัณฑ์	24000	1.07	25680	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222661.2516	
	คิดเป็นเงินประมาณ			222,000.00	
	(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ประธานกรรมการ

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาส ดงแท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองขวัญ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว 2,154 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านนาหนองขวัญ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายไอภาส ดงแท่ง เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 (2,100)	525	ท่อน	161.68	84882	100	52500	137382	
2	ท่อเหล็กอาบสักกระสี+ ข้อต่อยาว 6 เมตร ขนาด Ø 2นิ้ว	9	ท่อน	1143	10287	100	900	11187	
3	สามทางลดพีวีซี 2 x 1/2 นิ้ว	5	อัน	24	120		0	120	
4	สามทางพีวีซี 2 นิ้ว	5	อัน	22	110		0	110	
5	ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	2	อัน	24	48		0	48	
6	ข้องอ 90 องศา พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	34	102		0	102	
7	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	25	กป.	250	6250		0	6250	
8	เทปพันเกลียว	5	ม้วน	20	100		0	100	
	ยอดยกไป							155299	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาหนองขวัญ ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว 2,154 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านนาหนองขวัญ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๕ [illegible] พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							155299	
	ค่าครุภัณฑ์								
9	จัดซื้อปั๊มซัมเมอร์ (sumersible pump) ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง	1	ชุด	24000	24000		0	24000	
					0		0	0	
					0		0	0	
					0		0	0	
					0		0	0	
					0		0	0	
	รวม							179299	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงอาคารขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๗๓,๑๕๗.๕๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๖๘๔		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๙๒,๗๙๒.๙๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๙๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายโอภาส ตงเท่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เนินปอ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอภาส ตงเท่ง)

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๘ บ้านยางสองต้น ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายโอภาส ดงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	73157.5	1.2684	92792.973	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92792.973	
	คิดเป็นเงินประมาณ			92,000.00	
	(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายโอภาส ดงเท่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๙ บ้านยางสองต้น ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี				0		0	0	
	ขุดล้างสีผนังเดิม	163	ตร.ม		0	10	1630	1630	
	งานทาสีพลาสติก	128	ตร.ม	35	4480	25	3200	7680	
	งานทาสีน้ำมัน	35	ตร.ม	45	1575	35	1225	2800	
2	งานปูกระเบื้อง				0		0	0	รวมปูนทราย
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12 x 12 นิ้ว	65	ตร.ม	280	18200	120	7800	26000	
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก 8 x 8 นิ้ว	3.5	ตร.ม	265	927.5	120	420	1347.5	
	ยอดยกไป							39457.5	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8 00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๙ บ้านยางสองต้น ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ดงแท่ง เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				0		0	39457.5	
3	งานฝ้าเพดาน				0		0	0	โครงเคร่า
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มิล คร่าวไม้เนื้อแข็ง	56	ตร.ม	420	23520	90	5040	28560	ไม้ .60x .60 ม
	งานทาสีฝ้า สีน้ำพลาสติก	56	ตร.ม	35	1960	25	1400	3360	
4	งานประตู				0		0	0	
	ประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x 2.00 ม	1	ชุด	1580	1580	200	200	1780	
					0		0	0	
					0		0	0	
	รวม							73157.5	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานถางป่าขุดตอ	๓,๘๘๙.๒๐	บาท
- งานดินถมจากการขนส่ง	๔๙,๗๘๔.๔๙	บาท
- ลูกรังผิวจราจร	๒๔,๘๓๓.๑๘	บาท
- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	๒,๘๙๘.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๘๑,๔๐๔.๘๗	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๙๗๙.๖๑	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. ความหนาผิวจราจร 0.20 ม. ดินคันทางสูงเฉลี่ย 1.30 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม.

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่18 บ้านยางสองต้น ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,404.87	1.3365	108,797.61	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,797.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**108,700.00**	
	(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	525	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	207.23	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)
(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 105.00 ม. ความหนาผิวจราจร 0.20 ม. ดินคันทางสูงเฉลี่ย 1.30 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่18 บ้านยางสองต้น ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ	840.00	ตร.ม.	-	-	4.63	3,889.20	3,889.20	ขนาดหนัก
2	งานดินถม (จากการขนส่ง)	1,323.00	ลบ.ม.	37.63	49,784.49	-	-	49,784.49	
3	ลูกรังผิวจราจร	141.75	ลบ.ม.	175.19	24,833.18	-	-	24,833.18	
4	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 0.40 ม.	9.00	ม.	322.00	2,898.00	-	-	2,898.00	
	รวมเป็นเงิน							**81,404.87**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๙,๒๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรและหูข้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๙,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๗๙,๗๖๔.๒๘	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๐,๒๕๔.๙๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
และหูช้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่19 บ้านบึงน้อย (ซอยประปาหมู่บ้าน) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน อินวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	179,764.28	1.3365	240,254.96	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,254.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				
	ขอปรับลดวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ			229,200.00	
	(สองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	452	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	531.54	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรค)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 108.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
และหูช้างทางเชื่อม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่19 บ้านบึงน้อย (ซอยประปาหมู่บ้าน) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ
ประมาณการโดย นายปิยะ อินช้า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยดันทางเดิม	540.00	ตร.ม.	-	-	3.21	1,733.40	1,733.40	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	29.16	ลบ.ม.	175.19	5,108.54	-	-	5,108.54	
3	ทรายหยาบ	28.25	ลบ.ม.	377.00	10,650.25	99.00	2,796.75	13,447.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	68.00	ลบ.ม.	1,660.00	112,880.00	306.00	20,808.00	133,688.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	452.00	ตร.ม.	21.00	9,492.00	5.00	2,260.00	11,752.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	13.00	ม.	47.934	623.14	-	-	623.14	
7	ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	45.00	45.00	-	-	45.00	
8	งานไม้แบบ	32.40	ตร.ม.	-	-	133.00	4,309.20	4,309.20	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	16.20	ลบ.ฟ.	400.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	8.2 ตะปู 3"	8.00	กก.	48.00	384.00	-	-	384.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	26.00	อัน	10.00	260.00	-	-	260.00	
10	กระดาษทรายอ้อย	1.00	แผ่น	280.00	280.00	-	-	280.00	
11	ยางแอสฟัลท์	50.00	ลิตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	40.00	ม.	10.10	404.00	-	-	404.00	
	รวมเป็นเงิน							**179,764.28**	

แบบ ปร.๕

สรุปผลการประมาณการราคาค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8 00 เมตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านเนินพลวงเหนือ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	63229.18	1.2684	80199.89191	
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			80199.89191	
	คิดเป็นเงินประมาณ			80,000.00	
	(แปดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกต) ประธานกรรมการ

(ปลัดอำเภอ)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

((นางสาวพรทิพย์ ชมกรด))

ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอภาส ดงแท่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8. 00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินพลวงเหนือ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๒๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	ขุดล้างสีผนังเดิม	80	ตร.ม		0	10	800	800	
	งานทาสีพลาสติก	80	ตร.ม	35	2800	25	2000	4800	
	งานทาสีน้ำมัน	0	ตร.ม	45	0	35	0	0	
2	งานปูกระเบื้อง				0		0	0	รวมปูนทราย
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค 12 x 12 นิ้ว	88	ตร.ม	280	24640	120	10560	35200	
	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค 8 x 8 นิ้ว	14	ตร.ม	265	3710	120	1680	5390	
					0		0	0	
	ยอดยกไป							46190	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8. 00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านเนินพลวงเหนือ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายไอภาส ดงเห่ง เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				0		0	46190	
3	งานโครงสร้าง				0		0	0	
	เปลี่ยนเสาเหล็กกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1	ท่อน	2500	2500	0	0	2500	พร้อม PLATE
	เปลี่ยนเสาเหล็กกลม ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว 4.20 เมตร	2	ท่อน	1750	3500		0	3500	พร้อม PLATE
	เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2	ท่อน	400	800	เหมารวม	2000	2800	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มิล	3	แผ่น	175	525			525	
	สีรองพื้นกันสนิม	1	กล	530	530		0	530	
					0		0	0	
	รวม							56045	

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลากลางบ้าน ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 8. 00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒๐ บ้านแนินพลวงเหนือ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายโอภาส ตงเท่ง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน อินวาคม พ.ศ ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				0		0	56045	
4	งานไฟฟ้า				0		0	0	
	สวิทช์ตัดตอน	1	ท่อน	1700	1700	100	100	1800	
	โคมไฟไม่มีครอบ 1 x 36 (40 w)	5	ชุด	420	2100	100	500	2600	
	โคมไฟไม่มีครอบ 1 x 18 (20 w)	1	ชุด	380	380	100	100	480	
	ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	3	ชุด	120	360	70	210	570	
	สายไฟ VAF แกนคู่ 2 x 1.5	1	ม้วน	1194.18	1194.18		0	1194.18	
	สายไฟ VAF แกนคู่ 2 x 2.5	30	เมตร	18	540		0	540	
	รวม							63229.18	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๘๕,๔๓๒.๗๒	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๒๑.๖๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านเนินพลวงเหนือ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	85,432.72	1.2726	108,721.68	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,721.68	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			108,700.00	วัน
	(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมภรค)
(.....ปลัดอำเภอ.....)

ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารตลาดอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านเนินพลวงเหนือ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานราก , คานคอดิน**								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	715.00	715.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.395	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,038.87	1,038.87	
	1.3 ปูนปอร์ตแลนซีเมนต์	22.00	ถุง	122.014	2,684.31	-	-	2,684.31	
	1.4 ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	345.79	691.58	-	-	691.58	
	1.5 หินย่อย เบอร์ 2	3.70	ลบ.ม.	475.08	1,757.80	-	-	1,757.80	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	267.00	ม.	4.88	1,301.63	-	-	1,301.63	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	222.00	ม.	21.16	4,697.96	-	-	4,697.96	
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	45.00	360.00	-	-	360.00	
2	**งานไม้แบบ**	30.600	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	2.1 ไม้แบบ หนา 1" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	7.650	ลบ.ฟ.	400.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	2.2 ไม้เคร่ายึดแบบ (คิด 30 %)	2.295	ลบ.ฟ.	400.00	918.00	-	-	918.00	
	2.3 ไม้ค้ำยันแบบ	15.00	ต้น	35.00	525.00	-	-	525.00	
	2.4 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	8.00	กก.	51.00	408.00	-	-	408.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล. (ผิวขัดมัน)**	54.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 งานทรายถม	2.00	ลบ.ม.	234.55	469.10	-	-	469.10	
	3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.780	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,156.68	1,156.68	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	25.00	ถุง	108.000	2,700.00	-	-	2,700.00	
	3.4 ทรายหยาบ	2.50	ลบ.ม.	345.79	864.48	-	-	864.48	
	3.5 หินย่อย เบอร์ 2	4.00	ลบ.ม.	475.08	1,900.32	-	-	1,900.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 ม. สูง 4.50 ม. ยาว 9.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 20 บ้านเนินพลวงเหนือ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**25,248.72**	
	3.6 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง	54.00	ตร.ม.	28.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	20x20 ม.								
4	**เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 4.00 ม.**	11.00	ต้น	960.00	10,560.00	60.00	660.00	11,220.00	
5	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	109.000	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	5.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	20.00	ท่อน	362.00	7,240.00	109.00	2,180.00	9,420.00	
	5.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2"	33.00	ท่อน	480.00	15,840.00	109.00	3,597.00	19,437.00	
	5.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 0.3 มม.	158.00	ม.	110.00	17,380.00	-	-	17,380.00	
	ยาว 4.65 ม.								
	5.4 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	11.00	ม.	65.00	715.00	-	-	715.00	
	5.5 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	250.00	ตัว	2.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมเป็นเงิน							**85,432.72**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๗๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ขนาดกว้าง ๙.๓๐ ม. สูง ๔.๘๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๖๐ ตร.ม.

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๒๘,๗๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานประเภทอาคาร	๒๕๘,๓๖๓.๗๐ บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๓๒๘,๗๙๓.๖๔ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๒๘,๗๙๓.๖๔ บาท
ปรับลดราคาลงเท่าจำนวนอนุมัติ	๓๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 4 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	258,363.70	1.2726	328,793.64	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....% เงินประกันผลงานหัก...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			328,793.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			328,700.00	
	(สามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินชำ) นายช่างโยธา ทต.เนินปอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.30 ม. สูง 4.80 ม. ยาว 12.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนโครงหลังคา , ผนัง**	198.00	ตร.ม.						
	1.1 รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	198.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,950.00	4,950.00	รื้อกอง
	1.2 รื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	198.00	ตร.ม.	-	-	5.00	990.00	990.00	รื้อกอง
	1.3 รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	27.00	ตร.ม.	-	-	25.00	675.00	675.00	รื้อกอง
2	**งานฐานราก , เสา ค.ส.ล.**	8.00	ฐาน						
	2.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	2.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	130.00	130.00	
	2.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.35	ลบ.ม.	1,620.79	567.28	306.00	107.10	674.38	
	2.3 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	345.79	172.90	-	-	172.90	
	2.4 เสา ค.ส.ล. สำเร็จ ขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.	8.00	ต้น	840.000	6,720.00	-	-	6,720.00	
3	**งานพื้น ค.ส.ล.**	132.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	3.1 กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 8"x8" (ชนิดผิวหยาบ)	6.00	ตร.ม.	149.53	897.18	108.00	648.00	1,545.18	
	3.2 กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12"x12" (ชนิดผิวมัน)	112.00	ตร.ม.	157.00	17,584.00	108.00	12,096.00	29,680.00	
	3.3 ปูนซีเมนต์ผสม	47.00	ถุง	108.00	5,076.00	-	-	5,076.00	
	3.4 ทรายหยาบ	13.00	ลบ.ม.	345.79	4,495.27	-	-	4,495.27	
	3.5 ปูนยาแนวกระเบื้อง	23.00	ถุง	20.00	460.00	-	-	460.00	
4	**งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น**	60.00	ตร.ม.	-	-	80.00	4,800.00	4,800.00	
	4.1 อิฐมอญ	7,590.00	ก้อน	0.50	3,795.00	-	-	3,795.00	
	4.2 บล็อคแก้ว ขนาด 0.15x0.15 ม.	40.00	ก้อน	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	4.3 ปูนซีเมนต์ผสม	20.00	ถุง	108.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	รวมยอดยกไป							68,923.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.30 ม. สูง 4.80 ม. ยาว 12.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินข้า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**68,923.72**	
	4.4 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
6	**งานฉาบผนังก่ออิฐ**	120.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,400.00	8,400.00	
	6.1 ปูนซีเมนต์ผสม	29.00	ถุง	108.00	3,132.00	-	-	3,132.00	
	6.2 ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	467.29	2,336.45	-	-	2,336.45	
7	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	189.00	ตร.ม.						
	7.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	31.00	ท่อน	362.00	11,222.00	109.00	3,379.00	14,601.00	
	7.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	38.00	ท่อน	480.00	18,240.00	109.00	4,142.00	22,382.00	
	7.3 ท่อเหล็กกลมผิวดำ BS-M หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2 นิ้ว	17.00	ท่อน	600.00	10,200.00	109.00	1,853.00	12,053.00	
	7.4 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 3 มม. ยาว 5.65 ม.	118.65	ม.	110.00	13,051.50	-	-	13,051.50	
	7.5 แผ่นเหล็กรีดลอนเครือบอะลูซิงค์ (Metal Sheet) หนา 3 มม. ยาว 6.65 ม.	139.65	ม.	110.00	15,361.50	-	-	15,361.50	
	7.6 ครอบมุมเครือบอะลูซิงค์ (Flashing)	14.00	ม.	65.00	910.00	-	-	910.00	
	7.7 ตะปูเกลียว ขนาด 2"	350.00	ตัว	3.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	7.8 กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	6.00	แผ่น	147.20	883.20	-	-	883.20	
	7.9 เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" ยาว 55.00 ม.	10.032	ลบ.ฟ.	668.220	6,703.58	133.00	1,334.26	8,037.84	
	7.10 แปไม้ ขนาด 1 1/2"x3" ยาว 26.00 ม.	2.667	ลบ.ฟ.	567.330	1,513.07	-	-	1,513.07	
	รวมยอดยกไป							**173,672.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.30 ม. สูง 4.80 ม. ยาว 12.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินช้า นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**173,672.65**	
8	**งานประตู**	3.00	ชุด						
	8.1 ประตูเหล็กม้วนทึบชนิดใช้มือดึง ขนาด 1.55x3.00 ม.	4.65	ตร.ม.	1,200.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
	8.2 ประตูเหล็กม้วนทึบชนิดใช้มือดึง ขนาด 3.00x3.00 ม.	9.00	ตร.ม.	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	8.3 ประตูเหล็กม้วนทึบชนิดใช้มือดึง ขนาด 4.25x3.00 ม.	12.75	ตร.ม.	1,200.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	8.4 เสากลางแบ่งบานประตู	1.00	ต้น	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	8.5 กุลแจล็อคประตู	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	
9	**งานฝ้าเพดาน**								
	9.1 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	51.00	ตร.ม.	395.00	20,145.00	90.00	4,590.00	24,735.00	
	9.2 ไม้ระแนงมอบฝ้าแผ่นเรียบ ขนาด 1x5 ซม.	165.00	ม.	12.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
	9.3 ตะปูเกลียว ขนาด 1"	5.00	กล่อง	100.00	500.00	-	-	500.00	
	9.4 ตะปู ขนาด 2" - 3"	5.00	กก.	51.00	255.00	-	-	255.00	
10	**งานไฟฟ้า**								ราคาโคมไฟ
	10.1 โคมไฟฟ้าแบบไม่มีครอบ 1x36 W (40 W)	10.00	ชุด	420.00	4,200.00	100.00	1,000.00	5,200.00	คิดรวมหลอด
	10.2 สวิทช์ไฟฟ้า	10.00	ชุด	60.00	600.00	70.00	700.00	1,300.00	สตาร์เตอร์
	10.3 ปลั๊กไฟฟ้า	20.00	ชุด	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	5,000.00	บาลาสและ
	10.4 ตู้ BRWAKER 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	200.00	200.00	1,900.00	สายไฟ
	รวมยอดยกไป							**248,322.65**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 9.30 ม. สูง 4.80 ม. ยาว 12.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 111.60 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง ส่วนราชการ/อำเภอ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินขำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							**248,322.65**	
11	งานสี	120.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,000.00	3,000.00	
	11.1 สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	5	กป.	551.41	2,757.05	-	-	2,757.05	
	11.2 ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	5	กป.	156.80	784.00	-	-	784.00	
12	งานรางรับน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26 กว้าง 6" พร้อมขอรัดราง	14.00	ม.	250.00	3,500.00	-	-	3,500.00	รวมติดตั้ง
	รวมทั้งสิ้น							**258,363.70**	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมภรด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ) นายช่างโยธา หค.เนินปอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๕,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๕,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๘๐๒.๕๐	บาท
งานไหล่ทางลูกรัง	๒,๒๗๗.๔๗	บาท
ทรายหยาบ	๕,๗๑๒.๐๐	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๕๘,๙๘๐.๐๐	บาท
เหล็กตะแกรง Wire Mesh f ๔ มม.@ ๐.๒๕x๐.๒๕ ม.	๕,๒๐๐.๐๐	บาท
เหล็กเส้นกลม f ๑๙ มม.	๑,๕๕๗.๘๖	บาท
ลวดผูกเหล็ก	๙๗.๖๕	บาท
งานไม้แบบ	๑,๙๙๕.๐๐	บาท
ไม้แบบ หนา ๑"	๓,๒๐๐.๐๐	บาท
ตะปู ๓"	๑๘๐.๐๐	บาท
PVC CAP ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๑๓๐.๐๐	บาท
กระดาษซานอ้อย	๒๘๐.๐๐	บาท
ยางแอสฟัลท์	๗๕๐.๐๐	บาท
แผ่นพลาสติก กว้าง ๔๘" ยาว ๙๐ หลา หนา ๐.๐๗ มม.	๒๐๒.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๘๑,๓๖๔.๔๘	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๔๓.๖๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๔๓.๖๒	บาท
ปรับลดราคาลงเท่าจำนวนอนุมัติ	๑๐๕,๓๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินชำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่9 บ้านยางห้าหลุม (ซอยหนองอีไทร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,364.48	1.3365	108,743.62	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ...0...% เงินประกันผลงานหัก ...0...% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,743.62	
	คิดเป็นเงินตามที่ได้รับอนุมัติเพียง			105,300.00	
	(หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	200	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	526.50	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายปิยะ อินชำ) นายช่างโยธา ทต.เนินปอ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่9 บ้านยางห้าหลุม (ซอยหนองอีไทร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยดันทางเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	3.21	802.50	802.50	
2	งานไหล่ทางลูกรัง	13.00	ลบ.ม.	175.19	2,277.47	-	-	2,277.47	
3	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	377.00	4,524.00	99.00	1,188.00	5,712.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	30.00	ลบ.ม.	1,660.00	49,800.00	306.00	9,180.00	58,980.00	
5	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ϕ 4 มม.@ 0.25x0.25 ม.	200.00	ตร.ม.	21.00	4,200.00	5.00	1,000.00	5,200.00	
6	เหล็กเส้นกลม ϕ 19 มม.	32.50	ม.	47.934	1,557.86	-	-	1,557.86	
7	ลวดผูกเหล็ก	2.17	กก.	45.00	97.65	-	-	97.65	
8	งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	8.1 ไม้แบบ หนา 1"	8.00	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	8.2 ตะปู 3"	3.75	กก.	48.00	180.00	-	-	180.00	
9	PVC CAP ขนาด 3/4 นิ้ว	13	อัน	10.00	130.00	-	-	130.00	
10	กระดาษทรายอ้อย	1	แผ่น	280.00	280.00	-	-	280.00	
11	ยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	25.00	750.00	-	-	750.00	
12	แผ่นพลาสติก กว้าง 48" ยาว 90 หลา หนา 0.07 มม.	20.00	ม.	10.10	202.00	-	-	202.00	
	รวมเป็นเงิน							81,364.48	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวกิต) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ขมกรด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ) นายช่างโยธา ทต.เนินปอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๗๐๐. บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. ความหนาผิมจารจร ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	๖,๗๔๑.๐๐ บาท
ลูกรังผิวจราจร	๗๔,๖๓๐.๙๔ บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๘๑,๓๗๑.๙๔ บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๕๓.๖๐ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท
ปรับลดราคาลงเท่าจำนวนอนุมัติ	๑๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวพรทิพย์ ชมกรด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายปิยะ อินขำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ทต.เนินปอ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะ อินขำ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 525.00 ม. ความหนาผิวจราจร 0.15 ม. รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่11 บ้านปลายห้วย (ซอยสุวรรณสุข) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	81,371.94	1.3365	108,753.60	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ....0...% เงินประกันผลงานหัก ...0..% ดอกเบี้ยเงินกู้ .....7...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7...%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,753.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			108,700.00	
	(หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	2,100	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	51.79	บาท/ม.^{2}		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมกรด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ) นายช่างโยธา ทต.เนินปอ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 525.00 ม. ความหนาผิวจราจร 0.15 ม. รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่11 บ้านปลายห้วย (ซอยสุวรรณสุข) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินปอ

ประมาณการโดย นายปิยะ อินชำ นายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ และเกรดปรับเกลี่ยดันทางเดิม	2,100.00	ตร.ม.	-	-	3.21	6,741.00	6,741.00	
2	ลูกรังผิวจราจร	426.00	ลบ.ม.	175.19	74,630.94	-	-	74,630.94	พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
	รวมเป็นเงิน							81,371.94	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ ชมเกตุ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายปิยะ อินชำ) นายช่างโยธา ทต.เนินปอ