พิมพ์ที่ www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 243
วันที่ 22 เม.ย. 59
เวลา

๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ...พร้อมฯ...

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโสน – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโสน – บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ ม. ยาว ๙๕ ม หนา ๐.๑๕ ม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๘๕,๓๙๐.๕๖ บาท
- Factor F. ๑.๐๗	
รวมค่าวัสดุ	๑๙๗,๒๕๔.๔๐ บาท
ค่าแรง	๓๘,๗๙๔.๓๐ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๓๘.๗๐ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโสน - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 1

หน่วยประมาณการ ....ส่วนราชการ/อำเภอ... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	184,340.56	1.07	197,244.40	
2	รวมค่าแรง	38,794.30		38,794.30	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,038.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....๒๔/๒๕๕๘.....

(ลงชื่อ) .....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเคิด)..... ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโสน - บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 1
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	28.50	$ม^3$	255.40	7,278.90	99.00	2,821.50	10,100.40	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	570	$ม^2$	23.35	13,309.50	5.00	2,850.00	16,159.50	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	11.40	เส้น	298.75	3,405.75	30.00	342.00	3,747.75	
5	เหล็ก RB Ø 16 มม.	9.50	เส้น	332.25	3,156.38	53.50	508.25	3,664.63	
6	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	85.80	$ม^3$	1,682.20	144,332.76	306.00	26,254.80	170,587.56	
7	ลูกรังไหล่ทาง	14.25	$ม^3$	276.30	3,937.28	99.00	1,410.75	5,348.03	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	29.00	$ม^2$	200.00	5,800.00	133.00	3,857.00	9,657.00	
9	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	104	ลิตร	30.00	3,120.00			3,120.00	
	รวม				**184,340.56**		**38,794.30**	**223,134.86**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
.....

((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหลอด – บ้านนางยา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายหลอด – บ้านนางยา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๓ ม หนา ๐.๑๕ ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๘๒,๕๘๒.๐๑ บาท
- Factor F. ๑.๐๗	
รวมค่าวัสดุ	๑๙๕,๓๖๒.๗๕ บาท
ค่าแรง	๔๐,๖๕๓.๓๐ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๑๖.๐๕ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากบ้านนายหลอด - ที่บ้านนางยก หมู่ที่ 2

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย. นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	182,582.01	1.07	195,362.75	
2	รวมค่าแรง	40,653.30		40,653.30	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,016.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....๑๔๑/๒๕๕๘.....

อ) .....(นายสมศักดิ์ เกียรติ)..... ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

ย) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

งโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากบ้านนายหลอด-ที่บ้านนางยก หมู่ที่ 2
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ. หมู่ที่ 2 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	29	$ม^3$	255.40	7,406.60	99.00	2,871.00	10,277.60	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	572	$ม^2$	23.35	13,356.20	5.00	2,860.00	16,216.20	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 10 ม.	11.20	เส้น	298.75	3,346.00	30.00	336.00	3,682.00	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ด2)	85.80	$ม^3$	1,682.20	144,332.76	306.00	26,254.80	170,587.56	
6	ลูกรังไหล่ทาง	21.50	$ม^3$	276.30	5,940.45	99.00	2,128.50	8,068.95	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	41	$ม^2$	200.00	8,200.00	133.00	5,453.00	13,653.00	
	รวม				182,582.01		40,653.30	223,235.31	

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
(.....)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๐๙,๐๔๘.๙๘	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๑๖,๖๘๒.๔๐	บาท
ค่าแรง	๑๙,๗๕๐.๕๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๓๖,๔๓๒.๙๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านป่าแซง หมู่ที่ 3
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานประปา
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	109,048.98	1.07	116,682.40	
2	รวมค่าแรง	19,750.50		19,750.50	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			136,432.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			136,000.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....๓๔๕/๒๕๕๘.....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านป่าแซง หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน
โดยปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมน ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5 ระยะทางรวม 1,330 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	200	ม^3			99.00	19,750.50	19,750.50	
2	ท่อ PVC Ø 3" ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	333	ท่อน	325.23	108,138.98			108,138.98	
3	กาวทาท่อ	5.00	กป.	182.00	910.00			910.00	
	รวม				**109,048.98**		**19,750.50**	**128,799.48**	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านป่าแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้านป่าแซง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซ่อมแซมศาลาประชาคม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๕,๖๕๕.๘๒	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๗๗,๓๒๙.๖๑	บาท
ค่าแรง	๒๓,๘๙๗.๖๘	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๑,๒๒๕.๒๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	72,268.80	1.07	77,327.61	
2	ค่าแรงงาน	23,897.68		23,897.68	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**101,225.29**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**100,000.00**	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>

ตามคำสั่ง.....3441/2558.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.70 เมตร พื้นที่ 90.80 ตารางเมตร

ที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม.	2.44	$ม^3$	1,682.20	4,104.57	306.00	747	4,851.21	
2	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	23.60	เส้น	48.75	1,150.50			1,150.50	
	- RB Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	15.00	เส้น	190.75	2,861.25			2,861.25	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์	3.00	กก.	46.50	139.50			139.50	
	- เสาตสล.สำเร็จรูป 5"	5.00	ต้น	1,480.00	7,400.00			7,400.00	
	รวมยอดยกไป				**15,655.82**		**746.64**	**16,402.46**	

รงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน
ติมอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.70 เมตร พื้นที่ 90.80 ตารางเมตร
ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ส่ำรวย เนมมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา				15,655.82		746.64	16,402.46	
ล็ก	185.60	กก.			3.40	631.04	631.04	
)								
า 50x50x2.3 mm.	3.00	ท่อน	233.64	700.92			700.92	
า 25x25x2.3 mm.	3.00	ท่อน	116.82	350.46			350.46	
x 20 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.	46.00	ท่อน	637.00	29,302.00			29,302.00	
	3.00	ลัง	125.00	375.00			375.00	
etal Sheet	125.50	ม^2	170.00	21,335.00	70.00	8,785.00	30,120.00	
	376.00	ตัว	2.60	977.60			977.60	
	12.20	ม.	135.00	1,647.00	50.00	610.00	2,257.00	
รงหลังคา	1120.00	กก.			10.00	11,200.00	11,200.00	
ง				70,343.80		21,972.68	92,316.48	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16.70 เมตร พื้นที่ 90.80 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				70,343.80		21,972.68	92,316.48	
6	งานทาสีอาคาร								
	- สีกันสนิม	55.00	ม^2	35.00	1,925.00	45.00	2,475.00	3,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				72,268.80		23,997.68	96,166.48	

(ลงชื่อ).....(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด) ประธานกรรมก(ลงชื่อ).....กรรมการ

ปลัดอำเภอ (นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดมาบกระเปา – บ้านนางทวี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดมาบกระเปา – บ้านนางทวี หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม ยาว ๑๔๓ ม หนา ๐.๑๕ ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๘๒,๕๘๒.๐๑	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๙๕,๓๖๒.๗๕	บาท
ค่าแรง	๔๐,๖๕๓.๓๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๓๖.๐๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดมาบกระเปา - บ้านนางทวี หมู่ที่ 4

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	182,582.01	1.07	195,362.75	
2	รวมค่าแรง	40,653.30		40,653.30	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,016.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง...346/2558.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดมาบกระเปา - บ้านนางทวี หมู่ที่ 4
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ด้วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	29.00	$ม^3$	255.40	7,406.60	99.00	2,871.00	10,277.60	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	572	$ม^2$	23.35	13,356.20	5.00	2,860.00	16,216.20	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 10 ม.	11.20	เส้น	298.75	3,346.00	30.00	336.00	3,682.00	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	85.80	$ม^3$	1,682.20	144,332.76	306.00	26,254.80	170,587.56	
6	ลูกรังไหล่ทาง	21.50	$ม^3$	276.30	5,940.45	99.00	2,128.50	8,068.95	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	41.00	$ม^2$	200.00	8,200.00	133.00	5,453.00	13,653.00	
	รวม				182,582.01		40,653.30	223,235.31	

งชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(....(นายสมศักดิ์...เกี้ยวเกิด).....) (.....(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล).....) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ำแหน่ง .....ปลัดอำเภอ..... ตำแหน่ง ... .ปลัดอำเภอ..... ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗,๕๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ขนาด ๗.๕๐ x ๑๔.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๕๒,๗๔๑.๒๒	บาท
- ค่าแรงงาน	๑๔,๘๔๐.๘๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๖๗,๕๘๒.๒๒	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๘๖,๐๐๔.๘๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๘๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

ผประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน

ยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ภทงาน งานอาคาร

เฉณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

แห่งก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

มาณการโดยนายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุ	52,741.22		52,741.22	
	ค่าแรง	14,840.80		14,840.80	
			1.2726	86,004.88	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			86,004.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			86,000.00	(ตัดเศษ)
	(แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			8250	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย ต่อเติมอาคาร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นที่ 49 ตารางเมตร ตามแบบกำหนด
นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ด้วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	255.45	766.35	99.00	297.00	1,063.35	
2	คอนกรีต 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,682.24	13,457.92	306.00	2,448.00	15,905.92	
3	เหล็ก RB 6	15.00	เส้น	48.75	731.25		-	731.25	
4	เหล็ก RB 9	19.00	เส้น	190.75	3,624.25		-	3,624.25	
5	wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	67.00	ตร.ม.	23.35	1,564.45	5.00	335.00	1,899.45	
6	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	46.50	186.00		-	186.00	
7	เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี 3"	3.00	ท่อน	1,682.00	5,046.00		-	5,046.00	
8	เพลท ขนาด 0.15x0.15 ม.	5.00	แผ่น	150.00	750.00		-	750.00	
9	เหล็ก C 100x50x20 หนา 2.3 มม.	13.00	ท่อน	637.00	8,281.00		-	8,281.00	
10	เหล็กกล่อง 2"x2" ยาว 6 ม.	11.00	ท่อน	240.00	2,640.00		-	2,640.00	
11	หลังคาเหล็กรีดลอน	75.20	ตร.ม.	170.00	12,784.00	70.00	5,264.00	18,048.00	
	รวมยอดยกไป				**49,831.22**		**8,344.00**	**58,175.22**	

ครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านบึงเต่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย ต่อเติมอาคาร กว้าง 3.5 เมตร ยาว 14 เมตร พื้นที่ 49 ตารางเมตร ตามแบบกำหนด

นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบึงเต่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**49,831.22**		**8,344.00**		
12	ค่าแรงประกอบเหล็ก	534.00	กก.		-	10.00	5,340.00	5,340.00	
13	สีกันสนิม	2.00	GL	400.00	800.00	35.00	70.00	870.00	
14	ค่าแรงมัด,ตัดเหล็ก	202.00	กก.		-	3.40	686.80	686.80	
15	น๊อตยึดหลังคา	300.00	กก.	2.60	780.00		-	780.00	
16	คลอบข้าง	8.00	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
17	ลวดเชื่อม	2.00	กล่อง	125.00	250.00		-	250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**52,741.22**		**14,840.80**	67,582.02	

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมก (ลงชื่อ)..... กรรมก (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยคุล)
ปลัดอำเภอ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๒,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๖๘,๐๑๓.๐๘	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๗๒,๗๗๔.๐๐	บาท
ค่าแรง	๓๐,๑๔๘.๒๔	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๒,๙๒๒.๒๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๒,๙๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว ความลึก 100 เมตร หมู่ที่ 5
หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานประปา
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปึงเฒ่า ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	68,013.08	1.07	72,774.00	
2	ค่าแรงงาน	30,148.24		30,148.24	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			102,922.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			102,900.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง ๘๙/๒๕๕๘

(ลงชื่อ) .....(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด).....ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว ความลึก 100 เมตร หมู่ที่ 5
ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบึงเต่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø 4" ลึก 100 เมตร								
	- ค่าเจาะบ่อบาดาล ø 6"	100	ม.	-	-	300	30,000	30,000.00	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล								
	- ท่อ PVC.พร้อมหน้าจาน ขนาด ø 4"	1	ชุด	800.00	800.00			800.00	
	รับเครื่องสูบน้ำ								
	- ท่อกรุมาตรฐาน พี.วี.ซี. ชั้น13.5 ขนาด ø 4"	84	ม.	212.00	17,808.00			17,808.00	
	- ท่อกรองน้ำ พี.วี.ซี. ชั้น 13.5 ขนาด ø 4"	16	ม.	237.00	3,792.00			3,792.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2" ชั้น 13.5(ดึงน้ำจากซัมเมอร์ซ)	40	ม.	57.00	2,280.00			2,280.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2" ชั้น 8.5 (ดึงน้ำขึ้นหอถังสูง)	8	ม.	33.75	270.00			270.00	
	- โคลนผง	2	ถุง	200.00	400.00			400.00	
	- กรวดคัดกรุโดยรอบบ่อ	3	ลบ.ม.	1,500.00	4,500.00			4,500.00	
	อุปกรณ์ ข้อต่อ น้ำยาประสานท่อ ผ้าทรี ฯลฯ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	เชือกไนล่า ชนิดกันน้ำ	50	ม.	25.00	1,250.00			1,250.00	
	รวมยอดยกไป				32,100.00		30,000.00	62,100.00	

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด) ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ
ใจ .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบ่อ 4 นิ้ว ความลึก 100 เมตร หมู่ที่ 5
เนินการ หมู่ที่ 5 บ้านปึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ะมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
การโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา				32,100.00		30,000.00	62,100.00	
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 HP	1	เครื่อง	26,000.00	26,000.00			26,000.00	
(1.5 KW) 1 เฟส 220 โวลท์								
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 2 HP	1	ตู้	8,500.00	8,500.00			8,500.00	
(1.5 KW) 1 เฟส 220 โวลท์ พร้อมสวิตลูกลอยอัตโนมัติ								
คอนกรีต 1:2:4 ปากบ่อ ขนาด 1.50x1.50x0.15 ม.	0.34	ลบ.ม.	1,682.24	571.96	436	148.24	720.20	
สายเคเบิล THW 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	1	ม้วน	841.12	841.12			841.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**68,013.08**		**30,148.24**	**98,161.32**	

..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....(นายรมณัย พิมพันธ์ลัยกุล).....)
ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโดย ต่อเติมอาคารขนาด ๒.๕๐ x ๗.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕,๖๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๒๙,๑๖๓.๖๕	บาท
- Factor F, ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๓๑,๒๐๕.๑๓	บาท
ค่าแรง	๑๔,๓๙๕.๒๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๕,๖๐๐.๓๓	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๔๕,๖๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า
หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	29,163.65	1.07	31,205.11	
2	ค่าแรงงาน	14,395.20		14,395.20	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			45,600.31	
	คิดเป็นเงินประมาณ			45,600.00	(ตัดเศษ)
	(สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....348/2558.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย ทิพย์ปัสสยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 17.50 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินขุด	3.60	ม^3			99.00	356.40	356.40	
	- ทรายหยาบรอง	1.00	ม^3	255.40	255.40	99.00	99.00	354.40	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.50	ม^3	1,682.20	4,205.50	306.00	765.00	4,970.50	
	- เสา คสล. 6' x 6" ยาว 3 ม.	3.00	ต้น	660.00	1,980.00			1,980.00	
2	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	8.00	เส้น	48.75	390.00			390.00	
	- RB Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	5.00	เส้น	190.75	953.75			953.75	
	- ค่าแรงดัด + มัดเหล็ก	62.00	กก.			3.40	210.80	210.80	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	17.50	ม^2	23.35	408.63	5.00	87.50	496.13	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.00	กก.	46.50	46.50			46.50	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	12.00	ม.			35.00	420.00	420.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.00	ม^2	200.00	1,400.00	133.00	931.00	2,331.00	
	รวมยอดยกไป				**9,639.78**		**2,869.70**	**12,509.48**	

..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ตำแหน่ง .....ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบึงเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 17.50 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านบึงเฒ่า ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**9,639.78**		**2,869.70**	**12,509.48**	
	- ตะปู	1.50	กก.	44.25	66.38			66.38	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12 "	17.50	$ม^2$	249.00	4,357.50	125.00	2,187.50	6,545.00	
3	งานผนัง (ผ1)								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	25.00	$ม^2$	93.00	2,325.00	55.00	1,375.00	3,700.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	50.00	$ม^2$	59.00	2,950.00	82.00	4,100.00	7,050.00	
4	งานประตู								
	- ป.1 ไม้เนื้อแข็ง , วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2 x 4"พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3175.00	3,175.00	85.00	85.00	3,260.00	
	- ป.2 บาน pvc ขนาด 0.70 x 1.70 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1450.00	1,450.00	130.00	130.00	1,580.00	
6	งานสีอาคาร								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	50.00	$ม^2$	32.00	1,600.00	30.00	1,500.00	3,100.00	
7	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รื้อพื้น + ผนังเดิม	1.00	เหมา			1850.00	1,850.00	1,850.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	298.00	298.00	3,898.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**29,163.65**		**14,395.20**	**43,558.85**	

..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาด ๖.๐๐ x ๑๐.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๙,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๐๖,๙๙๕.๑๓	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๑๓,๖๒๗.๗๑	บาท
- ค่าแรงงาน	๑๕,๙๗๑.๔๕	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๒๙,๕๙๙.๑๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๒๙,๕๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ
หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	106,194.13	1.07	113,627.71	
2	ค่าแรงงาน	15,971.45		15,971.45	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			129,599.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			129,500.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง 3511255๘

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ 63.30 ตารางเมตร

ถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ทรายหยาบรอง	5.000	ม^3	255.40	1,277.00	99.00	495.00	1,772.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	9.25	ม^3	1,682.20	15,560.35	306.00	2,830.50	18,390.85	
2	เหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	2.00	เส้น	48.75	97.50			97.50	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	93.00	ม^2	23.35	2,171.55	5.00	465.00	2,636.55	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	8.00	ม.			35.00	280.00	280.00	
	- ไม้แบบ	2.00	ม^2	200.00	400.00	133.00	266.00	666.00	
	- ตะปู	0.50	กก.	44.25	22.13			22.13	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12 "	52.50	ม^2	249.00	13,072.50	125.00	6,562.50	19,635.00	
3	งานผนัง (ผ1)								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น สูง 1.20 ม.	8.80	ม^2	93.00	818.40	55.00	484.00	1,302.40	
	รวมยอดยกไป				**33,419.43**		**11,383.00**	**44,802.43**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ
((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ 63.30 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**33,419.43**		**11,383.00**	**44,802.43**	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	17.60	ม^2	59.00	1,038.40	82.00	1,443.20	2,481.60	
	- เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ยาว 6 ม.	17.00	ท่อน	114.49	1,946.33			1,946.33	
	- เหล็กกล่อง 1 x 2" ยาว 6 ม.	4.00	ท่อน	602.88	2,411.52			2,411.52	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	162.00	กก.			10.00	1,620.00	1,620.00	
	- ลวดเชื่อม	3.00	ถัง	1,500.00	4,500.00			4,500.00	
4	งานประตู								
	- ประตูม้วน (2.50 x 2.80)	2.00	ชุด	10150.00	20,300.00			20,300.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่า	97.00	ม^2	394.00	38,218.00			38,218.00	
	เหล็กชุบสังกะสี								
6	งานสีอาคาร								
	- ทาสีกันสนิม	11.35	ม^2	35.00	397.25	35.00	397.25	794.50	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	17.60	ม^2	32.00	563.20	30.00	528.00	1,091.20	
7	งานเบ็ดเตล็ด								
	- พัดลมเพดาน	2.00	ตัว	1,700.00	3,400.00	300.00	600.00	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**106,194.13**		**15,971.45**	**122,165.58**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการเสริมดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เสริมดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ รวม ๑,๓๓๓ ตร.ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๖,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ดินถมพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑๐๖,๕๗๙.๕๐ บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๐๖,๕๗๙.๕๐ บาท
- Factor F. -	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๖,๕๗๙.๕๐ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเสริมดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ
หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานถมดิน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย..นายสำรวย แนมสมบัติ **หัวหน้าส่วนโยธา** อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ .2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถมดิน	106,579.50		106,579.50	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			106,579.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ			106,500.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....352/2558.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเสริมดินสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน
ถมดิน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1 เมตร พร้อมทางเข้า ขนาดกว้าง 14 ม. ยาว 9.50 ม. พื้นที่รวม 1,733 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินถมพร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	1,733	ลบ.ม.	56.50	97,914.50	5.00	8,665.00	106,579.50	
	รวม							106,579.50	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านผู้ใหญ่ – นางราหุล หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านผู้ใหญ่ – นางราหุล หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๐,๖๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๙๔,๒๐๒.๘๔	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๐๐,๗๔๗.๐๔	บาท
ค่าแรง	๑๙,๘๙๓.๖๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๒๐,๖๔๐.๖๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ - นางราหุล แซ่กวย หมู่ที่ 7
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	94,202.84	1.07	100,797.04	
2	รวมค่าแรง	19,893.60		19,893.60	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			120,690.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			120,600.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....353/2558.....

(ลงชื่อ) .....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)..... ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

งโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ - นางราหุล แซ่กวย หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถโกเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	14.40	$ม^3$	255.40	3,677.76	99.00	1,425.60	5,103.36	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	288	$ม^2$	23.35	6,724.80	5.00	1,440.00	8,164.80	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.60	เส้น	298.75	1,673.00	30.00	168.00	1,841.00	
5	เหล็ก RB Ø 16 มม.	7.20	เส้น	332.25	2,392.20	53.50	385.20	2,777.40	
6	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	43.20	$ม^3$	1,682.20	72,671.04	306.00	13,219.20	85,890.24	
7	ลูกรังไหล่ทาง	10.80	$ม^3$	276.30	2,984.04	99.00	1,069.20	4,053.24	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.80	$ม^2$	200.00	2,160.00	133.00	1,436.40	3,596.40	
9	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	64	ลิตร	30.00	1,920.00			1,920.00	
	รวม				**94,202.84**		**19,893.60**	**114,096.44**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

((นายสมเศิกดิ์ เกี่ยวเกิด)) (นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตำแหน่ง .....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายหลังวัด – นางประทีป หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงสายหลังวัด – นางประทีป หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๕,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๘๘,๔๒๔.๘๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๙๔,๖๑๔.๕๔	บาท
ค่าแรง	๒๐,๗๘๖.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๕,๔๐๐.๕๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๑๕,๔๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด - นางประทีป หมู่ที่ 7
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	88,424.80	1.07	94,614.54	
2	รวมค่าแรง	20,786.00		20,786.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			115,400.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			115,400.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....354/2558.....

(ลงชื่อ) .....(นายสมศักดิ์ เดียวเกิด)..... ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังหวัด - นางประทีป หมู่ที่ 7 บ้านไฝใหญ่
โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านไฝใหญ่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	13.50	$ม^3$	255.40	3,447.90	99.00	1,336.50	4,784.40	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	270	$ม^2$	23.35	6,304.50	5.00	1,350.00	7,654.50	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.40	เส้น	298.75	1,613.25	30.00	162.00	1,775.25	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	40.50	$ม^3$	1,682.20	68,129.10	306.00	12,393.00	80,522.10	
6	ลูกรังไหล่ทาง	13.50	$ม^3$	276.30	3,730.05	99.00	1,336.50	5,066.55	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	26.00	$ม^2$	200.00	5,200.00	133.00	3,458.00	8,658.00	
	รวม				88,424.80		20,786.00	109,210.80	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
(.....)
ปลัดอำเภอ
าแหน่ง .....

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
(.....)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง ... .

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาด ๕.๐๐ x ๑๐.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๕๖,๓๑๖.๙๑	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๕๖,๓๔๕.๐๙	บาท
ค่าแรง	๗๙,๖๗๘.๒๓	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๒๓.๓๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	146,116.91	1.07	156,345.09	
2	ค่าแรงงาน	79,678.23		79,678.23	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,023.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง...355/2558.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ 52.50 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินขุด	2.50	ม^3			99.00	248	247.50	
	- ทรายหยาบรอง	2.625	ม^3	255.40	670.43	99.00	260	930.30	
	- คอนกรีต 1:2:4	8.25	ม^3	1,682.20	13,878.15	306.00	2,525	16,402.65	
2	เหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	29.00	เส้น	48.75	1,413.75			1,413.75	
	- RB Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	14.00	เส้น	190.75	2,670.50			2,670.50	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	4.00	กก.	46.50	186.00			186.00	
	- เพลท ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 5 มม.	3.00	แผ่น	285.00	855.00			855.00	
	- น็อต 6 หุน ยาว 12"	12.00	ตัว	35.00	420.00			420.00	
	- เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	1,680.00	3,360.00			3,360.00	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	38.00	ม.			35.00	1,330.00	1,330.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	52.50	ม^2	23.35	1,225.88	5.00	262.50	1,488.38	
	รวมยอดยกไป				**24,679.70**		**4,624.38**	**29,304.08**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิทักษ์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ 52.50 ตารางเมตร

ถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**24,679.70**		**4,624.38**	**29,304.08**	
	- ไม้แบบ	12.75	ม^2	200.00	2,550.00	133.00	1,695.75	4,245.75	
	- ตะปู	3.00	กก.	44.25	132.75			132.75	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	52.50	ม^2	249.00	13,072.50	125.00	6,562.50	19,635.00	
	- ค่าแรงตัด + มัดเหล็ก	184.00	กก.			3.40	625.60	625.60	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 2" x 2" หนา 1.5 มม. ยาว 6 ม.	29.00	ท่อน	306.00	8,874.00			8,874.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	637.00	2,548.00			2,548.00	
	- มุงแผ่น Metal Sheet	78.50	ม^2	170.00	13,345.00	70.00	5,495.00	18,840.00	
	- น๊อตยึดหลังคา	315.00	ตัว	2.60	819.00			819.00	
	- ครอบสันหลังคา	5.00	ม.	90.00	450.00	50.00	250.00	700.00	
	- ครอบข้าง	11.00	ม.	135.00	1,485.00	50.00	550.00	2,035.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	512.00	กก.			10.00	5,120.00	5,120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**67,955.95**		**24,923.23**	**92,879.18**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย ฉิมพันธ์สัตยกุล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ 52.50 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านเพชรพิจิตร ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**67,955.95**		**24,923.23**	**92,879.18**	
4	งานผนัง พ1,2								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	155.00	ม^2	93.00	14,415.00	55.00	8,525.00	22,940.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	310.00	ม^2	59.00	18,290.00	82.00	25,420.00	43,710.00	
	- ผนัง Metal Sheet	7.50	ม^2	170.00	1,275.00	70.00	525.00	1,800.00	
	- น็อตยึดแผ่น	30.00	ตัว	2.60	78.00			78.00	
	- เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4" ยาว 6 ม.	100.00	ท่อน	114.49	11,449.00			11,449.00	
	- เหล็กกล่อง 1 x 2" ยาว 6 ม.	17.00	ท่อน	602.88	10,248.96			10,248.96	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กดัด	700.00	กก.			10.00	7,000.00	7,000.00	
	- ลวดเชื่อม	1.00	ส้ง	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
5	งานสีอาคาร								
	- ทาสีกันสนิม	71.00	ม^2	35.00	2,485.00	35.00	2,485.00	4,970.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.00	ม^2	32.00	9,920.00	30.00	9,300.00	19,220.00	
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- พัดลมเพดาน	5.00	ตัว	1,700.00	8,500.00	300.00	1,500.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**146,116.91**		**79,678.23**	**225,795.14**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ ม. ก้นคลองกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ยาว ๖๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๔๕,๐๘๕.๔๓ บาท
Factor F. ๑.๐๗	
รวมค่าวัสดุ	๑๕๕,๒๔๑.๓๙ บาท
ค่าแรง	๘๐,๗๕๙.๑๐ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๐๐.๔๙ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการถาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตอรัง
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.....
ประเภท งานชลประทาน
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านตอรัง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.... นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๕ **เดือน** ธันวาคม **พ.ศ.** 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	145,085.41	1.07	155,241.39	
2	รวมค่าแรงงาน	80,759.10		80,759.10	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,000.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....356/2558.....

(ลงชื่อ).....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด).....ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตอรัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยขุดลอกคลองคอนกรีตคลอง ขนาดปากคลองกว้าง 7 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านตอรัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	396	ม^3			99.00	39,204.00	39,204.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับ หนา 0.05 ม.	34	ม^3	255.45	8,685.30	99.00	3,366.00	12,051.30	
3	เหล็กเสริม								
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	676.00	ม^2	23.35	15,784.60	5.00	3,380.00	19,164.60	
4	ท่อ PVC Ø 1" ยาว 4 ม.	1	ท่อน	49.00	49.00	40.00	40.00	89.00	
5	งานคอนกรีต 1:2:4 (67.60 ม^3)								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	454	ถุง	128.50	58,339.00			58,339.00	
	- ทรายหยาบ	41.00	ม^3	255.45	10,473.45			10,473.45	
	- หินเบอร์ 1-2	74.00	ม^3	583.94	43,211.56			43,211.56	
6	ค่าแรงเทคอนกรีต	67.60	ม^3			436.00	29,473.60	29,473.60	
7	ไม้แบบ	13.50	ม^2	623.00	8,410.50	133.00	1,795.50	10,206.00	
8	ตะปู 3"	3	กก.	44.00	132.00			132.00	
9	เครื่องมือใช้ส่วนกลาง เช่น เครื่องผสมปูนฯ	5	วัน	700.00		700.00	3,500.00	3,500.00	
	รวม				**145,085.41**		**80,759.10**	**225,844.51**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ
((นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
ำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมกา
((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงถนนหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๘๒ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานถางป่าขุดตอ	๑๐,๕๘๔.๐๐	บาท
- หินคลุก	๒๒๕,๗๑๔.๓๘	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๒๓๖,๒๙๘.๓๘	บาท
Factor F. -		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๒๙๘.๓๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปประมาณราคาค่าซ่อมบำรุงทาง

ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม

วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประเภทงาน	ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก				
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม				
ชื่อสายทาง	สายเข้าวัดคลองเจริญ - บ้านหนองกระต่อมไก่				
สถานที่ตั้ง	ม.10 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร		**ระยะทาง**	0.000	กม.
ลักษณะ	ชนิดผิวทาง/ไหล่ ลูกรัง		**กว้าง**	4.000	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง ลูกรัง		**กว้าง**	0.000	เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมฯ		0.882 กม.	ผิวทางกว้าง	4.000	เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+882

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	**236,298.3840**	Factor F (ไม่คิด)
			- เงินล่วงหน้าจ่าย -
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก
			- พื้นที่ เส้นตากปกติ
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	236,298.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	236,000.00	
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.882 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 267,573.70 บาท

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายสำรวย แนมสมหวัง)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตามคำสั่ง 357/2558

1 ..... ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเก็ด)

ปลัดอำเภอ

2 ..... กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

3 ..... กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมหวัง)

หัวหน้าส่วนโยธา

รายละเอียดการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก

ชื่อสายทาง สายข้างวัดคลองเจริญ - บ้านหนองกระต่อมไก่ **ความกว้าง** 4.00 ม.

สถานที่ตั้ง ม.10 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร **ระยะทางดำเนินการ** 0.882 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	3,528	ตร.ม.	-	-	3.00	10,584.00	1.0000	3.00	10,584.00	
	1.2 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	(0.71)	-	- 0.71	-	1.3365	- 0.94	-	
	1.4 หินคลุก	352.80	ลบ.ม.	404.68	74.02	478.70	168,885.36	1.3365	639.78	225,714.38	
2	**งานผิวทาง/ไหล่ทาง**										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 Slurry Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						**179,469.36**			**236,298.38**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง .....หัวหน้าส่วนโยธา.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาด ๔๕๐ x ๗.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๗๐,๐๖๓.๖๓	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๘๑,๙๖๘.๐๘	บาท
ค่าแรง	๕๔,๐๙๙.๑๓	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๖๗.๒๑	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	170,063.63	1.07	181,968.08	
2	ค่าแรงงาน	54,099.13		54,099.13	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**236,067.21**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**236,000.00**	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ๑๖๘ / ๒๕๕๘

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร พื้นที่ 33.75 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินขุด	1.00	ม^3			99.00	99	99.00	
	- ทรายหยาบรอง	1.20	ม^3	255.40	306.48	99.00	119	425.28	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.20	ม^3	1,682.20	2,018.64	306.00	367	2,385.84	
2	เหล็กเสริม						-		
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	11.25	ม^3	24.00	270.00		-	270.00	
	- พุกฝังคอนกรีต	8.00	ตัว	10.00	80.00		-	80.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน Metal sheet	166.00	ม^3	170.00	28,220.00	70.00	11,620	39,840.00	
	- ตะปูเกลียว	600.00	ตัว	2.60	1,560.00		-	1,560.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	128.00	ม^3		-	10.00	1,280	1,280.00	
	- เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี 3"ยาว 6 ม.	1.00	ท่อน	1,680.00	1,680.00		-	1,680.00	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	24.00	ม.			35.00	840.00	840.00	
	- ไม้แบบ	7.75	ม^2	200.00	1,550.00	133.00	1,030.75	2,580.75	
	- ตะปู	3.00	กก.	44.25	132.75		-	132.75	
	- พื้นปูกระเบื้อง 12"x 12"	97.12	ม^2	249.00	24,182.88	125.00	12,140.00	36,322.88	
	รวมยอดยกไป				**60,000.75**		**27,495.75**	**87,496.50**	

ครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร พื้นที่ 33.75 ตารางเมตร

นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

เล่มที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**60,000.75**		**27,495.75**	**87,496.50**	
	- เหล็ก RB 6 ยาว 10 เมตร	12.00	เส้น	48.75	585.00		-	585.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.00	กก.	46.64	93.28			93.28	
	- ค่าแรงผัด + มัดเหล็ก	26.64	กก.			3.40	90.58	90.58	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	26.00	ท่อน	637.00	16,562.00			16,562.00	
	- ครอบสันหลังคา	14.80	ม.	90.00	1,332.00	50.00	740.00	2,072.00	
	- ครอบชาย	29.60	ม.	135.00	3,996.00	50.00	1,480.00	5,476.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	633.36	กก.			10.00	6,333.60	6,333.60	
4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	44.80	$ม^2$	93.00	4,166.40	55.00	2,464.00	6,630.40	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	89.60	$ม^2$	59.00	5,286.40	82.00	7,347.20	12,633.60	
5	งานประตู,หน้าต่าง								
	- ประตูกระจกบานสวิง ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	6500.00	6,500.00		-	6,500.00	
	- หน้าต่างกระจกบานเลื่อน	2.00	ชุด	5500.00	11,000.00		-	11,000.00	
6	งานสี								
	- พาสิกันสนิม	156.00	ชุด	35.00	5,460.00	35.00	5,460.00	10,920.00	
	- หน้าต่างกระจกบานเลื่อน	89.60	ชุด	32.00	2,867.20	30.00	2,688.00	5,555.20	
	ค่าวัสดุและค่าแรง				**117,849.03**		**54,099.13**	**171,948.16**	

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร พื้นที่ 33.75 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาเขียน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**117,849.03**		**54,099.13**	**171,948.16**	
	- แผ่นเรียบซีเมนใยหิน	2.00	แผ่น	224.30	448.60		-	448.60	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ด 9 มม.เคร่าเหล็กอาบสังกะสี	143.00	$ม^2$	362.00	51,766.00		-	51,766.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**170,063.63**		**54,099.13**	**224,162.76**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดยางซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดยางซอยนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๐๐,๘๓๖.๘๖	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๐๗,๘๗๔.๐๓	บาท
ค่าแรง	๒๒,๒๑๒.๒๕	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๓๐,๐๔๖.๒๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสาดยางซอยนายสุรินทร์ ถึงบ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 12

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	100,816.86	1.07	107,874.03	
2	รวมค่าแรง	22,212.25		22,212.25	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			130,086.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			130,000.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง..... ๖๕๑/๒๕๕๘ .....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสาดยางซอยนายสุรินทร์ -บ้านนางสมบูรณ์ หมู่ที่ 12
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 316 ตารางเมตร

ถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ ห้วหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	15.80	$ม^3$	255.40	4,035.32	99.00	1,564.20	5,599.52	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	316	$ม^2$	23.35	7,378.60	5.00	1,580.00	8,958.60	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 10 ม.	6.00	เส้น	298.75	1,792.50	30.00	180.00	1,972.50	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	47.40	$ม^3$	1,682.20	79,736.28	306.00	14,504.40	94,240.68	
6	ลูกรังไหล่ทาง	11.85	$ม^3$	276.30	3,274.16	99.00	1,173.15	4,447.31	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.50	$ม^2$	200.00	3,700.00	133.00	2,460.50	6,160.50	
8	ยางหยอดคอนกรีต	30.00	ลิตร	30.00	900.00			900.00	
	รวม				**100,816.86**		**22,212.25**	**123,029.11**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
าแหน่ง .....

((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง ... .

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม

๒. จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยวางท่อเมนประปา PVC ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๒๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ดินขุด	๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท
- ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ยาว ๔ ม. พร้อมข้อต่อตรงขนาด ๒ ชั้น ๘.๕	๖๘,๕๘๐.๐๐ บาท
- หัวอุด PVC ขนาด ๒	๓๗.๐๐ บาท
- อุปกรณ์ต่อเชื่อมบ้านเรือนพร้อมวาล์ว	
จุดเปาน้ำพร้อมประตูน้ำทองเหลือง	๓,๔๐๘.๐๐ บาท
สามทาง PVC ๒ ลด ¾"	๓๕๔.๐๐ บาท
หัวอุด PVC Ø ¾"	๒๐.๐๐ บาท
ท่อ PVC Ø ¾" ชั้น ๘.๕	๔๗.๕๐ บาท
- น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๒๕๐ กรัม	๕๒๓.๓๖ บาท
Factor F. ๑	
รวมค่าวัสดุ	๕๒,๓๔๗.๗๕ บาท
ค่าแรง	๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๖,๐๔๗.๗๕ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

แสดประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดยนายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	106,097.75	1	106,097.75	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			106,097.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			106,000.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

วางท่อเมนประปา ขนาด © 2 นิ้ว ชนิดท่อ PVC ชั้น 8.5 ความยาวรวม 1,300 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมบ้านเรือน 4 จุด และวาล์วปิด-ปิดน้ำ จำนวน 3 จุด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	300	ลบ.ม.			99.00	29,700.00	29,700.00	
2	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ยาว 4 ม.	300	ท่อน	148.60	44,580.00	80.00	24,000.00	68,580.00	
	พร้อมข้อต่อตรงขนาด 2 ชั้น 8.5								
3	หัวอุด PVC. ขนาด 2	1	อัน	37.00	37.00			37.00	
4	อุปกรณ์ต่อเชื่อมบ้านเรือนพร้อมวาล์ว								
	- จุดเป่าน้ำพร้อมประตูน้ำทองเหลือง Ø 3"	3	จุด	1,136.00	3,408.00			3,408.00	
	- สามทาง PVC 2 ลด 3/4"	4	อัน	88.50	354.00			354.00	
	- หัวอุด PVC ø 3/4"	4	อัน	5.00	20.00			20.00	
	- ท่อ PVC ø 3/4" ชั้น 8.5	1	ท่อน	47.50	47.50			47.50	
5	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4	กระป๋อง	130.84	523.36			523.36	
	ค่าวัสดุ + ภาษี 7%							52,397.75	
	ค่าแรง							53,700.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							106,097.75	

..... ประธานกรรม (ลงชื่อ)..... กรรม (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวกิด) (นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองสายสระหลวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม

๒. จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขุดลอกคลองสายสระหลวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ขุดลอกคลองปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลบ.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘๔,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ดินขุดลอกคลอง	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	บาท
Factor F. ๑		
รวมค่าวัสดุ	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๘๔,๕๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

ผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสายสระหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ชลประทาน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดยนายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	184,500.00	1	184,500.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			184,500.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			184,500.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 26/2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองสายสระหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สภาพเดิม ขนาดปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นกว้าง 16 เมตร

สภาพใหม่ ขนาดปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้าง 14 เมตร ปริมาตรดินขุด 7,500 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านทรายคลอง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุดลอกคลอง	7,500.00	ลบ.ม.	24.60	184,500.00			184,500.00	
	ค่าแรง							**184,500.00**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรม (ลงชื่อ)..... กรรมก (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาด ๙.๐๐x๑๒.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๓๒,๘๗๘.๑๒	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๓๕,๑๗๙.๕๙	บาท
ค่าแรง	๑๖,๐๒๘.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๕๑,๒๐๗.๕๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๕๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านทรายทองคลอง ตำบลหนองโสน

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านทรายทองคลอง ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดยนายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	32,878.12	1.07	35,179.59	
2	ค่าแรง	16,028.00		16,028.00	
				51,207.59	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			51,207.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ			51,000.00	(ตัดเศษ)
	(ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ๑๔/๒๕๕๘

ลงชื่อ.....(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด).....ประธานกรรมการ

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านทรายคลอง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดย ต่อเติมอาคาร กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ 108 ตารางเมตร ตามแบบกำหนด
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านทรายคลอง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กกล่อง 3/4" x 3/4"	160.00	ท่อน	114.49	18,318.40		-	18,318.40	
2	เหล็กกล่อง 1" x 2"	2.00	ท่อน	602.88	1,205.76		-	1,205.76	
3	ปูนซีเมนผสม บรรจุ 50 กก.	15.00	ถุง	126.00	1,890.00		-	1,890.00	
4	เหล็ก RB 6	6.00	เส้น	48.75	292.50		-	292.50	
5	เหล็ก RB 9	15.00	เส้น	109.59	1,643.85		-	1,643.85	
6	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	255.45	255.45		-	255.45	
7	ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	414.33	828.66		-	828.66	
8	อิฐบล็อก	350.00	ก้อน	5.49	1,921.50		-	1,921.50	
9	ลวดเชื่อม	5.00	กล่อง	150.00	750.00		-	750.00	
10	ใบตัด	2.00	ใบ	140.00	280.00		-	280.00	
11	สีกันสนิม	2.00	กป.	400.00	800.00		-	800.00	
12	น้ำมันสน	2.00	กล.	126.00	252.00		-	252.00	
13	แปลงทาสี	4.00	อัน	70.00	280.00		-	280.00	
14	ค่าแรงประกอบเหล็ก	585.60	กก			10.00	5,856.00	5,856.00	
	รวมยอดยกไป				**28,718.12**		**5,856.00**	**34,574.12**	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**28,718.12**		**5,856.00**		
15	ค่าแรงค่ออิฐ	28.00	ตร.ม.			60.00	1,680.00	1,680.00	
16	ค่าแรงฉาบปูน	56.00	ตร.ม.			82.00	4,592.00	4,592.00	
17	สีน้ำพลาสติกทาผนัง	130.00	ตร.ม.	32.00	4,160.00	30.00	3,900.00	8,060.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**32,878.12**		**16,028.00**	48,906.12	

ลงชื่อ).....ประธานกรรมกา(ลงชื่อ)..... กรรมก (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกียรติ)
ปลัดอำเภอ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอเรือง – ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอเรือง – ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๘๖,๕๘๒.๐๑	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๙๕,๓๖๒.๗๕	บาท
ค่าแรง	๕๐,๖๕๓.๓๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๑๖.๐๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอเรือง - ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ 14

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านแหลมเจดีย์ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	182,582.01	1.07	195,362.75	
2	รวมค่าแรง	40,653.30		40,653.30	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,016.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง.....363/2558.....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอเรือง - ทุ่งกระจี่ หมู่ที่ 14
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย.... นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยดันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	29	$ม^3$	255.40	7,406.60	99.00	2,871.00	10,277.60	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	572	$ม^2$	23.35	13,356.20	5.00	2,860.00	16,216.20	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 10 ม.	11.20	เส้น	298.75	3,346.00	30.00	336.00	3,682.00	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ด2)	85.80	$ม^3$	1,682.20	144,332.76	306.00	26,254.80	170,587.56	
6	ลูกรังไหล่ทาง	21.50	$ม^3$	276.30	5,940.45	99.00	2,128.50	8,068.95	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	41	$ม^2$	200.00	8,200.00	133.00	5,453.00	13,653.00	
	รวม				**182,582.01**		**40,653.30**	**223,235.31**	

ชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
แหน่ง .....

(.....(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล).....)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง ... .

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประปา (แบบ ก.๑) หอถังสูง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างแทงค์น้ำประปา (แบบ ก.๑) หอถังสูง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สร้างแทงค์ประปาแบบหอถังสูง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ วันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๗๖,๔๖๒.๕๙ บาท
Factor F, ๑.๐๗	
รวมค่าวัสดุ	๑๘๘,๘๑๔.๙๗ บาท
ค่าแรง	๔๗,๘๓๕.๘๗ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๖๓๐.๘๔ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา (แบบ n1) (หอถังสูง)
ยกเว้นถังน้ำไฟเบอร์กลาสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานประปา

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านบึงกระบาก ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	176,462.59	1.07	188,814.97	
2	ค่าแรงงาน	47,815.87		47,815.87	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,630.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**236,000.00**	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ๒๔/๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา (แบบ ก1) (หอถังสูง) ยกเว้นถังน้ำไฟเบอร์กลาสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านบึงกระบาก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างฐานรากหอถังสูง								
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	17.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,125.00	2,125.00	
	1.2 ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	1.54	ลบ.ม.	361.00	555.94	99.00	152.46	708.40	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.214	ลบ.ม.	1,635.00	1,984.89	391.00	474.67	2,459.56	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	5.00	ลบ.ม.	1,682.00	8,410.00	391.00	1,955.00	10,365.00	
	1.5 งานเหล็กเสริม	0.338	ตัน	-	-	3,401.00	1,149.54	1,149.54	
	1.5.1 เหล็ก RB ϕ 6 มม. ยาวเส้นละ 10.00 ม.	43.44	กก.	21.96	953.96	-	-	953.96	
	1.5.2 เหล็ก RB ϕ 12 มม. ยาวเส้นละ 10.00 ม.	295.02	กก.	21.50	6,342.97	-	-	6,342.97	
	1.5.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	10.00	กก.	60.75	607.50	-	-	607.50	
	1.6 งานไม้แบบ	31.04	ตร.ม.	-	-	133.00	4,128.32	4,128.32	
	1.6.1 ไม้ ขนาด1"x8"	19.480	ลบ.ฟ.	632.00	12,311.36	-	-	12,311.36	
	1.6.2 ไม้ ขนาด1"x6"	10.341	ลบ.ฟ.	692.00	7,155.97	-	-	7,155.97	
	1.6.3 ไม้ ขนาด1 1/2"x3"	8.946	ลบ.ฟ.	547.00	4,893.46	-	-	4,893.46	
	1.6.4 ตะปู 2"-3"	8.00	กก.	44.00	352.00	-	-	352.00	
	1.7 เสาเข็ม ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม ϕ 6" ยาว 4.00 ม.	36.00	ต้น	240.00	8,640.00	30.00	1,080.00	9,720.00	
	รวมยอดยกไป				**52,208.06**		**11,064.99**	**63,273.05**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) (นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา (แบบ ก1) (หอถังสูง) ยกเว้นถังน้ำไฟเบอร์กลาสประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านบึงกระบาก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**52,208.06**		**11,064.99**	**63,273.05**	
2	**งานโครงสร้างเหล็กหอถังสูง**	3,046.50	กก.	-	-	10.00	30,465.00	30,465.00	
	2.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 3 "	11.00	ท่อน	1,682.00	18,502.00	-	-	18,502.00	
	2.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 2 "	46.00	ท่อน	934.00	42,964.00	-	-	42,964.00	
	2.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 2 1/2 "	4.00	ท่อน	1,074.00	4,296.00	-	-	4,296.00	
	2.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 1 1/4 "	37.00	ท่อน	607.00	22,459.00	-		22,459.00	BS-M (ตาดน้ำเงิน)
	2.5 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 1 1/2 "	9.00	ท่อน	700.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	2.6 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ϕ 3/4 "	3.00	ท่อน	457.00	1,371.00	-	-	1,371.00	
	2.7 ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นหอถังสูง ขนาด 2"x4"	25.00	ลบ.ฟ.	778.00	19,450.00	-	-	19,450.00	
	2.8 งานทาสีไม้พื้นหอถังสูง	39.57	ตร.ม.	32.00	1,266.24	38.00	1,503.66	2,769.90	
	2.9 งานทาสีโครงสร้างเหล็กหอถังสูง	116.69	ตร.ม.	41.00	4,784.29	38.00	4,434.22	9,218.51	
	2.10 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม.	2.00	ท่อน	591.00	1,182.00	174.00	348.00	1,530.00	
	2.11 น๊อตหัวกลม ขนาด 1/2"	80.00	ตัว	5.00	400.00	-	-	400.00	
	2.12 น๊อต ขนาด 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	ตัว	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**176,462.59**		**47,815.87**	**224,278.46**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(....นายแสมสักดิ์ เกี้ยวเกิด.....)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล.....)
ตำแหน่ง ..... ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๖๓,๓๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๒๖,๓๖๖.๘๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๓๓๕,๒๑๒.๔๘	บาท
ค่าแรง	๒๘,๑๐๔.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๖๓,๙๒๑.๔๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๖๓,๓๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	รวมราคาก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	126,366.80	1.07	135,212.48	
2	รวมค่าแรง	28,109.00		28,109.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			163,321.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			163,300.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....365/2558.....

(ลงชื่อ) .....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)..... ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองโสน
โดยต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ตสล. รวมไม่น้อยกว่า 396.50 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	20	$ม^3$	255.40	4,980.30	99.00	1,930.50	6,910.80	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	396.50	$ม^2$	23.35	9,258.28	5.00	1,982.50	11,240.78	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม. ยาว 10 ม.	7.50	เส้น	298.75	2,240.63	30.00	225.00	2,465.63	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	59.50	$ม^3$	1,682.20	100,090.90	306.00	18,207.00	118,297.90	
6	ลูกรังไหล่ทาง	9.00	$ม^3$	276.30	2,486.70	99.00	891.00	3,377.70	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	31	$ม^2$	200.00	6,200.00	133.00	4,123.00	10,323.00	
8	ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	37	ลิตร	30.00	1,110.00			1,110.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				**126,366.80**		**28,109.00**	**154,475.80**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
(.....ปลัดอำเภอ)
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๗๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ขนาด ๖.๐๐ x ๘.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๒,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๗๒,๗๙๑.๓๖	บาท
Factor F. ๑		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๗๒,๗๙๑.๓๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๗๒,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 16

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดยนายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	72,791.36	1	72,791.36	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			72,791.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			72,700.00	(ตัดเศษ)
	(เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 366/2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ 48 ตารางเมตร ตามแบบกำหนด
งานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 16 บ้านทรายลลอง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
น่วยประมาณการ ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ระมาณการโดย นายอำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	27.00	ท่อน	392.00	10,584.00		-	10,584.00	
2	เหล็กกล่อง 25x25x2.3 mm.	26.00	ท่อน	126.00	3,276.00		-	3,276.00	
3	เหล็กตัว C 100x50x2.3 mm.	16.00	ท่อน	637.00	10,192.00		-	10,192.00	
4	เหล็กตัว C 125x50x2.3 mm.	1.00	ท่อน	691.00	691.00		-	691.00	
5	เหล็กเพลต 20x20	6.00	แผ่น	150.00	900.00		-	900.00	
6	เหล็กเพลต 20x40	4.00	แผ่น	300.00	1,200.00		-	1,200.00	
7	พุกฝังคอนกรีต	46.00	ตัว	10.00	460.00		-	460.00	
8	แผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet	54.00	ตร.ม.	170.00	9,180.00	70.00	3,780.00	12,960.00	
9	ตะปูเกลียว	200.00	ตัว	2.60	520.00		-	520.00	
10	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	680.00	กก.		-	10.00	6,800.00	6,800.00	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	สีกันสนิม	47.00	ตร.ม.	35.00	1,645.00	35.00	1,645.00	3,290.00	
12	หลบแผ่นเหล็กรีดลอน 3.15 ม.	2.00	แผ่น	135.00	270.00		-	270.00	
13	เฉิงชายสำเร็จรูป	2.00	แผ่น	195.00	390.00	35.00	70.00	460.00	
14	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12"x12"	48.00	ตร.ม.	230.00	11,040.00	138.00	6,624.00	17,664.00	
	ค่าวัสดุ + ภาษี 7%							**53,872.36**	
	ค่าแรง							**18,919.00**	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**72,791.36**	

งชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรม (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์เทิดพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๗๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์เทิดพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงศาลาอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๘.๙๐ ม. ยาว ๔๓.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๕,๗๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๙๐,๕๕๘.๖๔	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๒๐๓,๘๙๗.๙๔	บาท
ค่าแรง	๔๑,๘๙๒.๕๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๔๕,๗๙๐.๒๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์เทิดพระเกียรติฯ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 17
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 17 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ **หัวหน้าส่วนโยธา** อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน กันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	190,558.64	1.07	203,897.74	
2	รวมค่าแรง	41,892.50		41,892.50	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			245,790.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ			245,700.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....๐๖๗/๒๕๕๘.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นศาลาเอนกประสงค์เทิดพระเกียรติฯ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 17
โดยปรับปรุงเสริมพื้น คสล. ขนาดกว้าง 18.90 เมตร ยาว 43.30 เมตร พร้อมทางเข้าออก พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 912.29 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 17 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทรายหยาบปรับระดับ	95	$ม^3$	255.40	24,263.00	99.00	9,405.00	33,668.00	
2	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	913	$ม^2$	23.35	21,318.55	5.00	4,565.00	25,883.55	
3	คอนกรีต 1:2:4 (Strength 180 ksc.)	91.25	ลบ.ม.	1,588.79	144,977.09	306.00	27,922.50	172,899.59	
	รวม				190,558.64		41,892.50	232,451.14	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ขนาด ๖.๐๐ x ๑๗.๖๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๖๔,๒๓๖.๔๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๘๐,๐๑๒.๙๕	บาท
ค่าแรง	๕๖,๐๐๔.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๐๒๐.๙๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่ ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	168,236.40	1.07	180,012.95	
2	ค่าแรงงาน	56,008.00		56,008.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,020.95	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง ๑๙/๒๕๕๘

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่ ตำบลหนองโสน
โดยปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.60 เมตร พื้นที่ 105.60 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง (ผ1)								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	58.00	ม^2	93.00	5,394.00	55.00	3,190.00	8,584.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	116.00	ม^2	59.00	6,844.00	82.00	9,512.00	16,356.00	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	63.60	ม.	110.00	6,996.00	35.00	2,226.00	9,222.00	
2	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12 "	105.60	ม^2	249.00	26,294.40	125.00	13,200.00	39,494.40	
3	งานหลังคา								
	- หลังคามุง Metal Sheet (บุแผ่นกันความร้อน)	196.00	ม^2	230.00	45,080.00	70.00	13,720.00	58,800.00	
	- น๊อตยึดแผ่น	780.00	ตัว	2.60	2,028.00			2,028.00	
	- เชิงชาย + ปั้นลม	60.00	ม.	150.00	9,000.00	89.00	5,340.00	14,340.00	
	- ครอบสันหลังคา	19.60	ม^2	90.00	1,764.00	50.00	980.00	2,744.00	
	- ครอบข้าง	20.00	ม.	135.00	2,700.00	50.00	1,000.00	3,700.00	
	รวมยอดยกไป				**106,100.40**		**49,168.00**	**155,268.40**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ
ำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่ ตำบลหนองโสน
โดยปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.60 เมตร พื้นที่ 105.60 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระต่อมไก่ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**106,100.40**		**49,168.00**	**155,268.40**	
4	งานประตู + หน้าต่าง								
	- ป.1 ขนาด 2x 2 ม. บานกระจกใส	2.00	ชุด	12000.00	24,000.00			24,000.00	
	- น.1 บานกระจกใส กรอบบานอลูมิเนียม	4.00	ชุด	4150.00	16,600.00			16,600.00	
	- น.2 บานกระจกใส กรอบบานอลูมิเนียม	4.00	ชุด	3560.00	14,240.00			14,240.00	
6	งานสีอาคาร								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	228.00	ม^2	32.00	7,296.00	30.00	6,840.00	14,136.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**168,236.40**		**56,008.00**	**224,244.40**	

งชื่อ).....ประธานกรรมการ
((นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด))
ปลัดอำเภอ
าแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
((นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล))
ปลัดอำเภอ
ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมศาลาประชาคม ขนาด ๗.๐๐ x ๑๑.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๑๖๑,๐๒๘.๑๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๑๗๒,๓๐๐.๐๗	บาท
ค่าแรง	๖๔,๐๙๙.๒๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๓๙๙.๒๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก
หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานอาคาร
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	161,028.10	1.07	172,300.07	
2	ค่าแรงงาน	64,099.20		64,099.20	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			236,399.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง...๘๖๑/๒๕๕๘.....

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11.00 เมตร พื้นที่ 77.00 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ทรายถมอัดแน่น	16.000	$ม^3$	255.40	4,086.40	99.00	1,584	5,670.40	
	- คอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม.	8.50	$ม^3$	1,682.20	14,298.70	306.00	2,601	16,899.70	
2	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	12.00	เส้น	48.75	585.00			585.00	
	- RB Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	8.00	เส้น	190.75	1,526.00			1,526.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์	2.00	กก.	46.50	93.00			93.00	
	- เพลท ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 5 มม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00			600.00	
	- น๊อตยึดเพลท Ø 6 หุน ยาว 3"	16.00	ตัว	10.00	160.00			160.00	
	- เสาท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" ยาว 6 ม.	2.00	ท่อน	1,680.00	3,360.00			3,360.00	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	17.00	ม.			35.00	595.00	595.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	77.00	$ม^2$	23.35	1,797.95	5.00	385.00	2,182.95	
	- ไม้แบบ	11.00	$ม^2$	200.00	2,200.00	133.00	1,463.00	3,663.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	44.25	132.75			132.75	
	รวมยอดยกไป				**28,839.80**		**6,628.00**	**35,467.80**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(.....(นายสมศักดิ์ นกี้ยวเกิด).....)

าแหน่ง .....ปลัดอำเภอ.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล).....)

ปลัดอำเภอ

ตำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11.00 เมตร พื้นที่ 77.00 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**28,839.80**		**6,628.00**	**35,467.80**	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12 "	77.00	ม^2	249.00	19,173.00	125.00	9,625.00	28,798.00	
	- ค่าแรงผัด + มัดเหล็ก	98.00	กก.			3.40	333.20	333.20	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.	39.00	ท่อน	637.00	24,843.00			24,843.00	
	- ลวดเชื่อม	1.00	ลัง	1500.00	1,500.00			1,500.00	
	- หลังคามุงแผ่น Metal Sheet ปูฟลอยกันความร้อน	102.00	ม^2	230.00	23,460.00	70.00	7,140.00	30,600.00	
	- น็อตยึดหลังคา	408.00	ตัว	2.60	1,060.80			1,060.80	
	- ครอบข้าง	16.50	ม.	135.00	2,227.50	50.00	825.00	3,052.50	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	952.00	กก.			10.00	9,520.00	9,520.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	21.00	ม^2	362.00	7,602.00			7,602.00	
4	งานผนัง								
	- ก่ออิฐบล็อกผนัง	47.00	ม^2	93.00	4,371.00	55.00	2,585.00	6,956.00	
	- ฉาบปูนผนัง	94.00	ม^2	59.00	5,546.00	82.00	7,708.00	13,254.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**118,623.10**		**44,364.20**	**162,987.30**	

งชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
(.....)
ปลัดอำเภอ
ำแหน่ง .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล).....)
ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ .....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 11.00 เมตร พื้นที่ 77.00 ตารางเมตร
านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 19 บ้านหนองจิก ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**118,623.10**		**44,364.20**	**162,987.30**	
5	งานประตู + หน้าต่าง								
	- ป.1 บานไม้เนื้อแข็ง , กรอบบานไม้เนื้อแข็ง , วงกบไม้เนื้อแข็ง	1.00	ชุด	3,175.00	3,175.00	85.00	85.00	3,260.00	
	2" x 4"								
	- น.1 บานไม้เนื้อแข็ง , กรอบบานไม้เนื้อแข็ง , วงกบไม้เนื้อ	1.00	ชุด	1,980.00	1,980.00	10.00	10.00	1,990.00	
	แข็ง 2 x 4"								
6	งานทาสีอาคาร								
	- สีกันสนิม	89.00	$ม^2$	35.00	3,115.00	35.00	3,115.00	6,230.00	
	- สีน้ำพลาสติก	94.00	$ม^2$	32.00	3,008.00	30.00	2,820.00	5,828.00	
7	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	77.00	$ม^2$	249.00	19,173.00	125.00	9,625.00	28,798.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	21.00	$ม^2$	362.00	7,602.00			7,602.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก ผนัง+ฝ้า	136.00	$ม^2$	32.00	4,352.00	30.00	4,080.00	8,432.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**161,028.10**		**64,099.20**	**225,127.30**	

งชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด).....) (.....(นายรณชัย พิทักษ์สัตยกุล).....) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

าแหน่ง ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนหนองโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนหนองโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๙๒,๖๑๐.๐๐	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๙๙,๐๙๒.๗๐	บาท
ค่าแรง	๒๐,๙๒๕.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๒๐,๐๑๗.๗๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

แบบ ปร.5

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม หมู่ที่ 1
หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประเภทงาน งานทาง
ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	92,610.00	1.07	99,092.70	
2	รวมค่าแรง	20,925.00		20,925.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			120,017.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			120,000.00	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่ง.....370/2558.....

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายชมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สิตยกุล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน
โดยขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 290 ตารางเมตร

านที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

น่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ระมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่ารถไถเกรดเกลี่ยคันทาง	1	ชม.			750.00	750.00	750.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	15.00	$ม^3$	255.40	3,831.00	99.00	1,485.00	5,316.00	
3	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	290	$ม^2$	23.35	6,771.50	5.00	1,450.00	8,221.50	
4	เหล็ก RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	298.75	1,792.50	30.00	180.00	1,972.50	
5	คอนกรีต 1:2:4 (ค2)	43.50	$ม^3$	1,682.20	73,175.70	306.00	13,311.00	86,486.70	
6	ลูกรังไหล่ทาง	11.00	$ม^3$	276.30	3,039.30	99.00	1,089.00	4,128.30	
7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	20.00	$ม^2$	200.00	4,000.00	133.00	2,660.00	6,660.00	
	รวม				**92,610.00**		**20,925.00**	**113,535.00**	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด).....) (.....(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)....) (นายสำรวย แนมสมบัติ)

ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง ... ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติม รพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติม รพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขนาด ๖.๘๐ x ๗.๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุ	๗๒,๖๗๓.๙๖	บาท
Factor F. ๑.๐๗		
รวมค่าวัสดุ	๗๗,๗๕๙.๐๐	บาท
ค่าแรง	๒๒,๘๕๒.๘๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๐,๖๑๑.๘๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายสำรวย แนมสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมรพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา

หน่วยประมาณการ .... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานอาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ต. หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการโดย.....นายสำรวย แนมสมบัติ **เมื่อวันที่** ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ	72,671.96	1.07	77,759.00	
2	ค่าแรงงาน	22,852.80		22,852.80	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....0%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**100,611.80**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**100,000.00**	(ตัดเศษ)
	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 371/๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรณชัย พิพัฒน์สัตยกุล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำรวย แนมสมบัติ)

ตำแหน่ง..หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน

งานก่อสร้าง โครงการต่อเติมรพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 47.60 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินขุด	3.00	ม^3			99.00	297	297.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	6.00	ม^3	1,682.20	10,093.20	306.00	1,836	11,929.20	
2	เหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 มม. ยาว 10 ม.	9.00	เส้น	48.75	438.75			438.75	
	- RB Ø 12 มม. ยาว 10 ม.	13.00	เส้น	190.75	2,479.75			2,479.75	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.00	กก.	46.50	93.00			93.00	
	- เพลท ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 5 มม.	12.00	แผ่น	140.00	1,680.00			1,680.00	
	- น็อตพลูก ฝังคอนกรีต 6 หุน	24.00	ตัว	35.00	840.00			840.00	
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. #	47.60	ม^2	23.35	1,111.46	5.00	238.00	1,349.46	
	รวมยอดยกไป				**16,736.16**		**2,371.00**	**19,107.16**	

งานก่อสร้าง โครงการต่อเติม รพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 47.60 ตารางเมตร

งานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**16,736.16**		**2,371.00**	**19,107.16**	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C75 x 45x20 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	570.00	4,560.00			4,560.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม.	11.00	ท่อน	637.00	7,007.00			7,007.00	
	- มุงแผ่น Metal Sheet	46.24	$ม^2$	170.00	7,860.80	70.00	3,236.80	11,097.60	
	- น็อตยึดหลังคา	180.00	ตัว	2.60	468.00			468.00	
	- ครอบสันหลังคา	6.00	ม.	90.00	540.00	50.00	300.00	840.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	423.00	กก.			10.00	4,230.00	4,230.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**37,171.96**		**10,137.80**	**47,309.76**	

งานก่อสร้าง โครงการต่อเติม รพ.สต.บ้านมาบกระเปา หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน
โดยต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 7.00 เมตร พื้นที่ 47.60 ตารางเมตร
นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ะมาณการโดย นายสำรวย แนมสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**37,171.96**		**10,137.80**	**47,309.76**	
4	งานผนัง พ1,2								
	- ผนังก่ออิฐมอญสี่ลอก	35.00	ม^2	93.00	3,255.00	55.00	1,925.00	5,180.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	70.00	ม^2	59.00	4,130.00	82.00	5,740.00	9,870.00	
	- ลวดเชื่อม	1.00	กล่อง	125.00	125.00			125.00	
5	งานสีอาคาร								
	- ทาสีกันสนิม	50.00	ม^2	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	3,500.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	70.00	ม^2	32.00	2,240.00	30.00	2,100.00	4,340.00	
6	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ประตูบานสวิงคู่	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	300.00	600.00	17,600.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**72,671.96**		**22,852.80**	**87,924.76**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรม (ลงชื่อ).....กรร (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) (นายรณชัย พิทักษ์สัตยกุล) (นายสำรวย แนมสมบัติ)
ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.หนองโสน