พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 243
วันที่ 12 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พรพจน์

93

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านพร้อมเทพื้น หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านพร้อมเทพื้น หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จากสภาพเดิม ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๐๐ ซม หลังปรับปรุงต่อเติม ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)	๗๔,๕๘๙.๓๑	บาท
- งานหลังคา-โครงหลังคา	๗๖,๙๕๓.๓๕	บาท
- งานพื้น	๒๙,๕๓๕.๐๐	บาท
- งานผนัง	๒๙,๗๗๗.๐๐	บาท
- งานประตู-หน้าต่าง	๑,๘๐๐.๐๐	บาท
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	๖,๐๒๐.๐๐	บาท
- งานทาสี	๑๑,๔๔๐.๐๐	บาท
- งานคอนกรีตพื้นที่จอดรถ ๑๒.๐๐X๑๙.๐๐ เมตร	๗๖,๙๕๘.๒๘	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๓๐๗,๐๗๒.๙๕	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๙๐,๗๘๑.๐๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้านพร้อมเทพื้นคอนกรีตหมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก

ปริมาณงาน ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร

งานคอนกรีตพื้นที่จอดรถ 12.00X19.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...4..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	307,072.94	1.2726	390,781.02	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			390,781.02	
	ปรับราคาเป็น			390,000.00	
	ตัวอักษร *(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร
	งานคอนกรีตพื้นที่จอดรถ 12.00X19.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กำหนดราคากลาง	วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พศ.2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	12.00	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	18.00	255.00	4,590.00	99.00	1,782.00	6,372.00
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	0.57	1,380.00	786.60	398.00	226.86	1,013.46
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	8.00	1,611.00	12,888.00	498.00	3,984.00	16,872.00
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	8.00	260.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
	ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	7.00	230.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	ตร.ม	10.00	0.00	0.00	115.00	1,150.00	1,150.00
6	ตะปู	กก.	15.00	44.39	665.85	0.00	0.00	665.85
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 มม.	กก.	88.80	21.96	1,950.05	0.00	0.00	1,950.05
	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40				0.00		0.00	0.00
	Dia 12 มม.	กก.	568.32	21.49	12,213.20	0.00	0.00	12,213.20
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	657.12	0.00	0.00	3.30	2,168.50	2,168.50
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	46.73	560.76	0.00	0.00	560.76
10	ตะแกรง wire mesh 0.25X0.25	ตร.ม	112.50	20.56	2,313.00	5.00	562.50	2,875.50
11	เสาสำเร็จรูป 0.20X0.20X4.50 ม.	ต้น	11.00	1,620.00	17,820.00	300.00	3,300.00	21,120.00
12	แผ่นเพส 0.20X0.20X0.06 มม. พร้อมน็อตยึด	ชุด	11.00	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00
	รวม (1)				**59,677.45**		**14,911.86**	**74,589.31**
	งานสถาปัตยกรรม							
	2. งานหลังคา-โครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	C 100X50X20X2.3 มม.	ท่อน	25.00	637.85	15,946.25	0.00	0.00	15,946.25
	C 72X45X15X2.3 มม.	ท่อน	21.00	570.10	11,972.10	0.00	0.00	11,972.10
2	แผ่นหลังคา Metal Sheet	ม.	156.00	150.00	23,400.00	20.00	3,120.00	26,520.00
3	ไม้เฌอร่า 1"x6"-1"x8"	ม.	86.00	100.00	8,600.00	30.00	2,580.00	11,180.00
4	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	1,028.50	0.00	0.00	10.00	10,285.00	10,285.00
5	น็อตยึดเกลียวปล่อย	ตัว	210.00	5.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	รวม (2)				**60,968.35**		**15,985.00**	**76,953.35**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3. งานพื้น							
1	พ.1 พื้นขัดหยาบ	ตร.ม	39.00	35.00	1,365.00	25.00	975.00	2,340.00
2	พ.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12"	ตร.ม	73.50	250.00	18,375.00	120.00	8,820.00	27,195.00
	รวม (3.)				19,740.00		9,795.00	29,535.00
	4. งานผนัง							
1	งานก่ออิฐบล็อก	ตร.ม	63.00	95.00	5,985.00	80.00	5,040.00	11,025.00
2	งานฉาบปูน	ตร.ม	126.00	45.00	5,670.00	82.00	10,332.00	16,002.00
3	เอ็นทับหลัง	ม.	25.00	80.00	2,000.00	30.00	750.00	2,750.00
	รวม (4.)				13,655.00		16,122.00	29,777.00
	5. งานประตู-หน้าต่าง							
1	ป.1	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	200.00	200.00	1,800.00
	รวม (5.)				1,600.00		200.00	1,800.00
	6. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
1	หลอดไฟฟลูออเรสเซน 1X36 W.	ชุด	10.00	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00
2	สวิทช์ ปิด-เปิด	ชุด	5.00	80.00	400.00	50.00	250.00	650.00
3	สายไฟฟ้า 2.5 มม.	ม.	45.00	10.00	450.00	12.00	540.00	990.00
4	เบรกเกอร์	ชุด	1.00	350.00	350.00	30.00	30.00	380.00
	รวม (6)				4,700.00		1,320.00	6,020.00
	7.งานทาสี							
1	สีน้ำมัน	ตร.ม	25.00	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00
2	สีกันสนิม	ตร.ม	25.00	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00
3	สีน้ำพาสติก	ตร.ม	126.00	35.00	4,410.00	30.00	3,780.00	8,190.00
	รวม (7.)				6,160.00		5,280.00	11,440.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	8. งานคอนกรีตพื้นที่จอดรถ 12.00X19.00 เมตร							
1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	34.20	1,611.00	55,096.20	306.00	10,465.20	65,561.40
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	11.40	255.00	2,907.00	99.00	1,128.60	4,035.60
3	ตะแกรง wire mesh 0.25X0.25	ตร.ม	288.00	20.56	5,921.28	5.00	1,440.00	7,361.28
	รวม				63,924.48		13,033.80	76,958.28
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน				230,425.28	0.00	76,647.66	307,072.94

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน จากสภาพเดิม ขนาด ๕.๖๐ x ๑๑.๘ เมตร หลังปรับปรุงต่อเติม
ขนาดกว้าง ๑๑.๖๐ x ๑๑.๘๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานฐานราก	๙,๓๙๖.๕๐	บาท
- งานโครงสร้างคสล.	๔๒,๗๒๕.๕๗	บาท
- ไม้แบบ	๘,๗๐๐.๐๐	บาท
- ไม้ค้ำยันแบบ	๑,๖๗๕.๐๐	บาท
- งานพื้นคสล.	๒๗,๕๐๓.๗๐	บาท
- ขัดมันพื้น	๙,๘๐๐.๐๐	บาท
- งานโครงหลังคาเหล็ก	๘๘,๐๒๐.๙๐	บาท
- งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ดโครงคร่าวเหล็กซีไลน์	๑๙,๗๔๐.๐๐	บาท
- งานก่ออิฐบล็อกผนัง	๑๒,๗๓๓.๐๐	บาท
- งานฉาบปูนผนัง	๑๖,๗๓๔.๘๐	บาท
- ทาสีคริลิค	๘,๗๓๑.๒๐	บาท
- ประตู และหน้าต่าง	๔๙,๗๐๐.๐๐	บาท
- โถส้วม,สายยาง,ก๊อกน้ำ ขนาด ๔ หุน ,วงคอนกรีต,ท่อประปาพีวีซี ขนาด ๔ หุน,ท่อพีวีซี ๔ นิ้ว,ค่าแรงขุด	๓,๓๓๘.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๒๙๘,๗๙๘.๖๖	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๘๐,๒๕๑.๑๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

ปร. 5

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...14....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	298,798.66	1.2726	380,251.18	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			380,251.18	
	ปรับราคาเป็น			380,000.00	
	ตัวอักษร *(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและรารากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/4

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง

ปริมาณงาน โดยดำเนินการต่อเติมอาคารจากสภาพเดิม ขนาด 5.60 x 11.8 เมตร หลังปรับปรุงต่อเติมขนาด 11.60 x 11.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1A เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	งานขุดหลุมฐานราก	24.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,376.00	2,376.00	
	ทรายรองพื้น	1.25	ลบ.ม.	255.00	318.75	99.00	123.75	442.50	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,380.00	1,380.00	398.00	398.00	1,778.00	
	เข็มไม้ยูคา ศก. 4-5 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.00 เมตร	80.00	ต้น	40.00	3,200.00	20.00	1,600.00	4,800.00	
2	งานโครงสร้าง คสล.				-		-	-	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	9.50	ลบ.ม.	1,611.00	15,304.50	436.00	4,142.00	19,446.50	
	เหล็ก RB 6 มม.	144.33	กก.	21.96	3,169.49	3.30	476.29	3,645.78	
	เหล็ก RB 12 มม.	741.88	กก.	21.49	15,943.00	3.30	2,448.20	18,391.21	
	ลวดผูกเหล็ก	26.58	กก.	46.73	1,242.08	-	-	1,242.08	
					-		-	-	
3	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	320.00	6,400.00	115.00	2,300.00	8,700.00	
	ไม้ค้ำยันแบบ	5.00	ตร.ม.	220.00	1,100.00	115.00	575.00	1,675.00	
								-	

บัญชีรายการวัสดุและรารากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/4

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง

ปริมาณงาน โดยดำเนินการต่อเติมอาคารจากสภาพเดิม ขนาด 5.60 x 11.8 เมตร หลังปรับปรุงต่อเติมขนาด 11.60 x 11.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั่ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานพื้น คสล.								
	พื้น คสล.สำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	70.00	ตร.ม.	240.00	16,800.00	25.00	1,750.00	18,550.00	
	คอนกรีต 1*2*4 ทับหน้า หนา 0.05 ม.	3.50	ลบ.ม.	1,611.00	5,638.50	436.00	1,526.00	7,164.50	
	เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม. @ 0.25 #	70.00	ตร.ม.	20.56	1,439.20	5.00	350.00	1,789.20	
5	ขัดมันพื้น	70.00	ตร.ม.	80.00	5,600.00	60.00	4,200.00	9,800.00	
					-		-	-	
6	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x20 x 2.3 มม.	23.00	ท่อน	637.00	14,651.00	-	-	14,651.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 45 x 2.3 มม.	22.00	ท่อน	570.00	12,540.00	-	-	12,540.00	
	ค่าแรงติดตั้งเหล็กหลังคารวมลวดเชื่อม	1,047.00	กก.	-	-	8.50	8,899.50	8,899.50	
	สีกันสนิม	26.16	ตร.ม.	30.00	784.80	25.00	654.00	1,438.80	
	งานรื้อถอนวัสดุมุงเดิม (กระเบื้องลอนคู่)	110.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,200.00	2,200.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีขาว	308.00	เมตร	115.00	35,420.00	20.00	6,160.00	41,580.00	
	เชิงชายและปั้นลมไม้สำเร็จรูป รวมทาสีน้ำมัน	56.40	เมตร	50.00	2,820.00	69.00	3,891.60	6,711.60	

บัญชีรายการวัสดุและรารากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/4

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั้ง

ปริมาณงาน โดยดำเนินการต่อเติมอาคารจากสภาพเดิม ขนาด 5.60 x 11.8 เมตร หลังปรับปรุงต่อเติมขนาด 11.60 x 11.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ดโครงคร่าวเหล็กซีไลน์	56.40	ตร.ม.	350.00	19,740.00	-	-	19,740.00	
8	งานก่ออิฐบล็อกผนัง	72.76	ตร.ม.	95.00	6,912.20	80.00	5,820.80	12,733.00	
9	งานฉาบปูนผนัง	145.52	ตร.ม.	45.00	6,548.40	70.00	10,186.40	16,734.80	
10	ทาสีอคริลิค	145.52	ตร.ม.	30.00	4,365.60	30.00	4,365.60	8,731.20	
11	ประตู ป.1 ประตูม้วน ขนาด 2.50 * 2.60 ม.	2.00	ชุด	9,100.00	18,200.00	-	-	18,200.00	
	ประตูไม้เนื้อแข็ง ป.2 ขนาด 1.00 * 2.00 ม. พร้อมวงกบ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	400.00	800.00	6,800.00	
	ประตูไม้เนื้อแข็ง ป.3 ขนาด 0.90 * 2.00 ม. พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	ประตูพีวีซี ป.4 ขนาด 0.970 * 1.80 ม.ครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 - 0.60 x 1.10 ม.	9.00	ชุด	2,000.00	18,000.00	300.00	2,700.00	20,700.00	

บัญชีรายการวัสดุและรารากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวังขาหยั้ง

ปริมาณงาน โดยดำเนินการต่อเติมอาคารจากสภาพเดิม ขนาด 5.60 x 11.8 เมตร หลังปรับปรุงต่อเติมขนาด 11.60 x 11.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	โถส้วมแบบนั่งยอง	1.00	ชุด	450.00	450.00	150.00	150.00	600.00	
	สายยางชำระ	1.00	ชุด	180.00	180.00	60.00	60.00	240.00	
	ก๊อกน้ำ ขนาด 4 หุน	2.00	อัน	90.00	180.00	25.00	50.00	230.00	
	วงคอนกรีตขนาด ศก. 0.80 x 0.50 เมตร	3.00	ท่อน	180.00	540.00	100.00	300.00	840.00	
	ค่าแรงขุด	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	ท่อประปาพีวีซี ขนาด 4 หุน	10.00	เมตร	12.00	120.00	7.00	70.00	190.00	
	ท่อพีวีซี 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	420.00	840.00	100.00	200.00	1,040.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**229,327.52**		**69,471.14**	**298,798.66**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**298,798.66**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนิท)
นายช่างโยธา
ชำนาญการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๑,๙๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๐๐ ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๑,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานถนน คสล		
คอนกรีตโครงสร้าง	๘๓,๙๖๔.๖๐	บาท
ตะแกรง wire mesh ๐.๒๐x๐.๒๐	๗,๔๖๓.๕๒	บาท
ทรายหยาบรองพื้น	๕,๑๖๘.๔๐	บาท
ดินถม	๔๓,๗๖๐.๐๐	บาท
เหล็ก RB ๑๕ มม.	๓,๐๕๑.๙๐	บาท
เหล็ก DB ๑๖ มม	๑,๘๒๑.๐๘	บาท
งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	๒,๔๐๐.๐๐	บาท
- งานเทพื้น คสล		
คอนกรีตโครงสร้าง	๒๔,๕๓๗.๖๐	บาท
ตะแกรง wire mesh ๐.๒๐x๐.๒๐	๓,๓๗๓.๙๒	บาท
ทรายหยาบรองพื้น	๑,๔๑๖.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๗๖,๙๕๗.๐๒	บาท
- Factor F ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๕๐๓.๐๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๑,๙๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านรังนก พร้อมเสริมคันทาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.00 ตร.ม

เทพื้นคอนกรีต คสล. ขนาด 11.00X12.00เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	176,957.02	1.3365	236,503.06	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,503.06	
	ปรับราคาเป็น			231,900.00	
	ตัวอักษร ***(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)***				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านรังนก พร้อมเสริมคันทาง
ปริมาณงาน	ผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.00 ตร.ม
	เทพื้นคอนกรีต คสล. ขนาด 11.00X12.00 เมตร หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กำหนดราคากลาง	วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พศ.2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	1.งานถนน คสล.							
1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	43.80	1,611.00	70,561.80	306.00	13,402.80	83,964.60
2	ตะแกรง wire mesh 0.20X0.20	ตร.ม	292.00	20.56	6,003.52	5.00	1,460.00	7,463.52
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	14.60	255.00	3,723.00	99.00	1,445.40	5,168.40
4	ดินถม	ลบ.ม	547.00	70.00	38,290.00	10.00	5,470.00	43,760.00
5	เหล็ก RB 15 มม.	กก.	123.11	21.49	2,645.63	3.30	406.26	3,051.90
6	เหล็ก DB 16 มม.	กก.	74.88	21.02	1,573.98	3.30	247.10	1,821.08
7	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	ลบ.ม	12.00	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	รวม (1)				125,197.93		22,431.57	147,629.50
	2.งานเทพื้น คสล. หนา 0.10 ม.							
	ขนาด 11.00X12.00 เมตร							
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตร.ม							
1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	12.80	1,611.00	20,620.80	306.00	3,916.80	24,537.60
2	ตะแกรง wire mesh 0.20X0.20	ตร.ม	132.00	20.56	2,713.92	5.00	660.00	3,373.92
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	4.00	255.00	1,020.00	99.00	396.00	1,416.00
	รวม (2)				24,354.72		4,972.80	29,327.52
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน				149,552.65		27,404.37	176,957.02

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอัจโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายหมชาญ เดชสนิท)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยการปรับเปลี่ยนหลังคา และทาสีน้ำมัน ฯลฯ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๘,๑๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานโคลงหลังคา	๑๑๔,๘๕๗.๐๐ บาท
- งานเทพื้น คสล ขนาด ๓.๕๐x๕.๐๐x๐.๑๐ ม.	๔,๑๑๓.๕๗ บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๑๘,๙๗๐.๕๗ บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๕๑,๔๐๑.๙๕ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๔๘,๑๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

ปร. 5

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน .....3... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....14.....เดือนธันวาคม พศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	118,970.57	1.2726	151,401.95	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,401.95	
	ปรับราคาเป็น			**148,100.00**	
	ตัวอักษร ***(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)***				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไหล่ เรืองฤทธิ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
*กษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
กำหนดราคากลาง	วันที่ 14 เดือนธันวาคม พศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.งานโครงหลังคา							
1	จันทึนเหล็กกล่อง 2"X4"	ท่อน	19.00	667.00	12,673.00	0.00	0.00	12,673.00
2	อะเสเหล็กกล่อง 2"X4"	ท่อน	12.00	667.00	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
3	แปเหล็กกล่อง 1 1/2"X3"	ท่อน	29.00	530.00	15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
4	เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4"X4"	ท่อน	8.00	1,500.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5	แผ่นหลังคา Metal Sheet	ม.	216.00	150.00	32,400.00	20.00	4,320.00	36,720.00
6	น็อตเกลียวปล่อย	ตัว	250.00	5.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
7	ครอบ Metal Sheet	ม.	8.00	80.00	640.00	5.00	40.00	680.00
8	แผ่นเพส ขนาด 0.30X0.30X0.06 ม.	ชุด	10.00	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00
9	งานทาสีน้ำมัน	ตร.ม	15.00	35.00	525.00	30.00	450.00	975.00
10	งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม	15.00	35.00	525.00	30.00	450.00	975.00
11	ไม้เมอร่า 6"	เมตร	38.00	130.00	4,940.00	30.00	1,140.00	6,080.00
12	น็อตพุก 6หุน	ชุด	40.00	60.00	2,400.00	20.00	800.00	3,200.00
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	1,293.00	0.00	0.00	10.00	12,930.00	12,930.00
	รวม(1)				94,227.00		20,830.00	114,857.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2. งานเทพื้น คสล. ขนาด 3.50X5.00X0.10 ม.							
1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	1.75	1,611.00	2,819.25	306.00	535.50	3,354.75
2	ตะแกรง wire mesh 0.20X0.20	ตร.ม	17.50	20.56	359.80	5.00	87.50	447.30
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	0.88	255.00	224.40	99.00	87.12	311.52
	รวม (2)				3,403.45		710.12	4,113.57
	รวมวัสดุและค่าแรง				97,630.45		21,340.12	118,970.57

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเมธาญ เตชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกวัชพืชและถางป่า เรียบถนนสายรังนก – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๖๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อย บาทถ้วน

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการขุดลอกวัชพืชและถางป่า เรียบถนนสายรังนก – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขุดลอกวัชพืชและถางป่า เรียบถนนสายรังนก – บ้านใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ตร.ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าแรงงาน	๑๘๙,๒๐๐.๐๐ บาท
- Factor F. ๑.๐๗	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๐๒,๔๔๔.๐๐ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ขุดลอกวัชพืชและถางป่า ถนนสายรังนก - บ้านใหม่ เขต หมู่ที่ 4 บ้านรังนก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	189,200.00	1.0700	202,444.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			202,444.00	
	ปรับราคาเป็น			202,000.00	
	ตัวอักษร *(สองแสนสองพันบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
* ข้าราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขุดลอกวัชพืชและถางป่า ถนนสายรังนก - บ้านใหม่ เขต หมู่ที่ 4 บ้านรังนก

ปริมาณงาน ดำเนินการขุดลอกวัชพืชและถางป่า พื้นที่กว้าง 25.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยถางป่าขุดลอกไม่น้อยกว่า 55,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ดำเนินการขุดลอกวัชพืชและถางป่า	55,000.00	ตร.ม.	-	-	3.44	189,200.00	189,200.00	
					-		-	189,200.00	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

www.yotathai.com

ตารางค่าดำเนินการและค่าเลื่อนราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเลื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.42	0.22	0.28	1.64	1.70
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.89	0.55	0.69	3.44	3.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.37	0.78	0.98	5.15	5.35
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.75	3.51	4.39	20.26	21.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.98	10.80	13.50	42.78	45.48
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.09	3.06	3.83	20.15	20.92
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.71	8.14
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.63	3.34	4.18	29.97	30.81
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.04	5.18	6.48	37.22	38.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.88	4.66	5.83	64.54	65.71
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.05	19.00	23.75	70.05	74.80
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.43	6.52	8.15	29.95	31.58
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.72	1.46	1.83	9.18	9.55
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.38	12.96	16.20	51.34	54.58
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.52	2.75	3.44	17.27	17.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.87	20.90	26.13	66.77	72.00
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.51	4.20	5.25	23.71	24.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.17	25.71	32.14	81.88	88.31
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.89	1.66	2.08	7.55	7.97
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.12	2.11	2.64	10.23	10.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.90	3.38	4.23	13.28	14.13
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.93	1.75	2.19	10.68	11.12
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.76	0.62	0.78	6.38	6.54
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.34	0.88	1.10	6.22	6.44
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.60	2.21	2.76	14.81	15.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.41	3.05	3.81	20.46	21.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.89	4.54	5.68	30.43	31.57
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.91	6.64	8.30	44.55	46.21
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.32	0.68	0.85	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	1.00	1.25	4.45	4.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขัดมันและก่อสร้างห้องน้ำ
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๘๕,๔๓๗.๗๘	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๘,๗๒๘.๑๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหมู่ที่ 4 บ้านรังนก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...14.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	85,437.78	1.2726	108,728.12	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			108,728.12	
	ปรับราคาเป็น			108,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหมู่ที่ 4 บ้านรังนก

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเทคอนกรีตพื้นศาลากลางบ้าน								
	ปรับพื้นที่	100.80	ตร.ม.	-	-	1.36	137.09	137.09	
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	6.30	ลบ.ม.	255.00	1,606.50	99.00	623.70	2,230.20	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	10.00	ลบ.ม.	1,611.00	16,110.00	498.00	4,980.00	21,090.00	
	เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม. ระยะห่าง 0.20 ม.	100.80	ตร.ม.	23.36	2,354.69	5.00	504.00	2,858.69	
	ไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	300.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2	งานพื้นขัดมัน	95.00	ตร.ม.	70.00	6,650.00	40.00	3,800.00	10,450.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
3	งานก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 2 x 2.50 ม.								
	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 6 x 6 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	5.00	ต้น	720.00	3,600.00	200.00	1,000.00	4,600.00	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.41	ลบ.ม.	1,611.00	660.51	436.00	178.76	839.27	
	เหล็ก RB 6 มม.	9.44	กก.	21.96	207.30	3.30	31.15	238.45	
	เหล็ก RB 12 มม.	34.85	กก.	21.49	748.93	3.30	115.01	863.93	
	ลวดผูกเหล็ก	1.30	กก.	46.73	60.75	-	-	60.75	
	ผนังก่ออิฐบล๊อก	16.74	ตร.ม.	90.00	1,506.60	80.00	1,339.20	2,845.80	
	ฉาบปูน	33.48	ตร.ม.	45.00	1,506.60	70.00	2,343.60	3,850.20	
	ทาสี	33.48	ตร.ม.	30.00	1,004.40	25.00	837.00	1,841.40	
	บานประตูพีวีซี พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหมู่ที่ 4 บ้านรังนก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	ก๊อกน้ำ ขนาด 4 หุน รวมท่อเมนขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	จุด	90.00	180.00	20.00	40.00	220.00	
5	หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 w. พร้อมสวิทต์ รวมค่าแรงและสายไฟ	2.00	ชุด	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
6	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	637.00	4,459.00	127.00	889.00	5,348.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	570.00	3,990.00	114.00	798.00	4,788.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีตัดโค้งปลาย	40.00	เมตร	140.00	5,600.00	20.00	800.00	6,400.00	
	เชิงชายปั้นลมไม้สำเร็จรูป	15.50	เมตร	90.00	1,395.00	60.00	930.00	2,325.00	
7	โถส้วมแบบนั่งยอง	1.00	อัน	450.00	450.00	80.00	80.00	530.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	550.00	550.00	80.00	80.00	630.00	
	กระจกเงา	1.00	อัน	200.00	200.00	30.00	30.00	230.00	
	สายยางชำระ	1.00	อัน	180.00	180.00	60.00	60.00	240.00	
8	ปูกระเบื้องเคลือบห้องน้ำ	19.00	ตร.ม.	220.00	4,180.00	120.00	2,280.00	6,460.00	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านหมู่ที่ 4 บ้านรังนก แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม								
	วงคอนกรีต ขนาด ศก. 0.80 ม. สูง 0.50 เมตร รวมปูนยาแนว	6.00	วง	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	540.00	540.00	110.00	110.00	650.00	
	ค่าแรงขุดหลุมวงคอนกรีต	4.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	396.00	396.00	
	ฝาปิดคอนกรีต ศก. 0.80 ม.	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	ท่อพีวีซีระบายอากาศ	1.00	ท่อน	45.00	45.00	-	-	45.00	
					-		-	-	
10	งานท่อประปาพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว รวมกาวและค่าแรง	10.00	เมตร	30.00	300.00	-	-	300.00	
					-		-	-	
11	ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างหน้า ท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว	2.00	ท่อน	150.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมกาวข้อต่อ และค่าแรง				-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							85,437.78	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงอาคารโรงสีหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงอาคารโรงสีหมู่บ้าน
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๕,๔๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		๑๑๔,๓๐๙.๘๒ บาท
- Factor F.	๑.๒๗๒๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด		๑๔๕,๔๗๐.๖๗ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		๑๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโรงสีหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...4..... แผ่น

กำหนดราคากลาง วันที่.....14.....เดือน ธันวาคม พศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,309.82	1.2726	145,470.67	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,470.67	
	ปรับราคาเป็น			**145,400.00**	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รก่อสร้าง	ปรับปรุงโรงสีหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเขียว
ปริมาณงาน	ปรับปรุงโรงสีหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเขียว
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 11 เดือนธันวาคม พศ. 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
1	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	4.37	348.00	1,520.76	99.00	432.63	1,953.39
2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	4.50	1,611.00	7,249.50	498.00	2,241.00	9,490.50
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	8.40	550.00	4,620.00	115.00	966.00	5,586.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	2.52	400.00	1,008.00	115.00	289.80	1,297.80
4	ตะปู	กก.	5.00	44.39	221.95	0.00	0.00	221.95
5	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 มม.	กก.	35.00	21.96	768.60	0.00	0.00	768.60
	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40				0.00		0.00	0.00
	Dia 12 มม.	กก.	53.20	21.49	1,143.27	0.00	0.00	1,143.27
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	88.20	0.00	0.00	3.30	291.06	291.06
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.00	46.73	233.65	0.00	0.00	233.65
10	ตะแกรง wire mesh 0.20X0.20	ตร.ม	35.00	23.36	817.60	5.00	175.00	992.60
					0.00		0.00	0.00
	รวม (1.1)				**17,583.33**		**4,395.49**	**21,978.82**
	1.2 งานพื้น							
1	พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12"	ตร.ม	36.00	250.00	9,000.00	120.00	4,320.00	13,320.00
2	บัวเชิงพนังกระเบื้อง 8*8 นิ้ว	ตร.ม	4.00	250.00	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00
	รวม (1.2.2)				**10,000.00**		**4,800.00**	**14,800.00**
	1.3 งานผนัง							

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานก่ออิฐ	ตร.ม	40.00	95.00	3,800.00	80.00	3,200.00	7,000.00
2	งานฉาบปูน	ตร.ม	80.00	45.00	3,600.00	82.00	6,560.00	10,160.00
3	เอ็นทับหลัง	ม.	35.00	100.00	3,500.00	80.00	2,800.00	6,300.00
4	ฝ.1	ตร.ม	24.50	350.00	8,575.00	0.00	0.00	8,575.00
	รวม (1.3)				**19,475.00**		**12,560.00**	**32,035.00**
	1.4 งานประตู-หน้าต่าง							
1	ป.1	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	800.00	1,600.00	8,600.00
2	น.1	ชุด	1.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
3	น.2	ชุด	4.00	4,224.00	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00
4	เหล็กดัดหน้าต่าง น 1	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00		0.00	1,200.00
5	เหล็กดัดหน้าต่าง น 2	ชุด	4.00	1,600.00	6,400.00		0.00	6,400.00
	รวม (1.4)				**33,596.00**		**1,600.00**	**35,196.00**
	1.5. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
1	หลอดไฟฟลูออเรสเซน 1X36 W.	ชุด	9.00	350.00	3,150.00	120.00	1,080.00	4,230.00
2	สวิทช์ ปิด-เปิด	ชุด	2.00	80.00	160.00	80.00	160.00	320.00
3	สายไฟฟ้า 2.5 มม.	ม.	25.00	10.00	250.00	12.00	300.00	550.00
	รวม (1.5)				**3,560.00**		**1,540.00**	**5,100.00**

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 .งานทาสี							
1	สีน้ำพลาสติก	ตร.ม	80.00	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00
	รวม (1.6)				2,800.00		2,400.00	5,200.00
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน				87,014.33		27,295.49	114,309.82

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอะโนทัย เรืองศรี)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมชาญ เดชสนธิ์)

นายช่างโยธา

ชำนาญการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๕ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๕ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพ คสล. ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ทรายรองพื้นหนา	๑๓,๕๔๕.๐๐	บาท
- คอนกรีต ST ๒๔๐ Ksc.	๑๓๗,๑๗๒.๐๐	บาท
เหล็กตระแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร	๑๙,๕๖๘.๔๐	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๑,๑๕๐.๐๐	บาท
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ ๕.๐๐ เมตร	๕,๑๓๑.๒๘	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๗๖,๕๖๖.๖๘	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๕,๙๘๑.๓๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	176,566.68	1.3365	235,981.37	
	เงื่อนไข				
	เงินส่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			235,981.37	
	ปรับราคาเป็น			234,000.00	
	ตัวอักษร *(สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ 690.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 339.13 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว

ปริมาณงาน เทคอนกรีตลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	690.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายหยาบรองพื้น	43.00	ลบ.ม.	255.00	10,965.00	60.00	2,580.00	13,545.00	
3	คอนกรีต ST. 240 Ksc.	69.00	ลบ.ม.	1,682.00	116,058.00	306.00	21,114.00	137,172.00	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	690.00	ตร.ม.	23.36	16,118.40	5.00	3,450.00	19,568.40	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,150.00	1,150.00	
6	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ 5.00 เมตร	238.00	ม.	-	-	21.56	5,131.28	5,131.28	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-			-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**143,141.40**		**33,425.28**	**176,566.68**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**176,566.68**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะไนทิย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน ขนาด ๖.๐๐ x ๑๕.๐๐ ม.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๘,๐๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		๒๑๘,๔๙๕.๔๓ บาท
- Factor F.	๑.๒๗๒๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด		๒๗๘,๐๕๗.๒๘ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		๒๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...4..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	218,495.43	1.2726	278,057.28	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			278,057.28	
	ปรับราคาเป็น			278,000.00	
	ตัวอักษร *(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นายคมชาญ เดชสนธ์
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเทคอนกรีตด้านหน้าอาคารขนาด 7.50 x 15.00 เมตร	112.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	1.1 เสริมดิน	24.00	ลบ.ม.	60.00	1,440.00	99.00	2,376.00	3,816.00	
	1.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 หนา 7 ซม.	7.88	ลบ.ม.	1,600.00	12,608.00	306.00	2,411.28	15,019.28	
	1.3 ทรายหยาบรองพื้น	6.50	ลบ.ม.	255.00	1,657.50	99.00	643.50	2,301.00	
	1.4 เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม. @ 0.25 m#	112.50	ตร.ม.	23.00	2,587.50	3.40	382.50	2,970.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
2	งานฝ้าเพดานตะแกรงกันนก								
	2.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	30.00	ท่อน	202.00	6,060.00	60.00	1,800.00	7,860.00	
	2.2 ลวดตะแกรงเหล็กรวมทาสี	163.00	ตร.ม.	180.00	29,340.00	40.00	6,520.00	35,860.00	
					-		-	-	
3	งานผนัง ขนาด 2.80 x 2.10 เมตร								
	3.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	202.00	404.00	60.00	120.00	524.00	
	3.2 ลวดตะแกรงเหล็กรวมทาสี	6.15	ตร.ม.	180.00	1,107.00	40.00	246.00	1,353.00	
	3.3 ราคางานผนัง ขนาด 2.80 x 2.10 เมตร ต่อ 1 ช่อง	1.00	ช่อง	1,877.00	1,877.00		-	**1,877.00**	
	3.4 ผนังตะแกรงเหล็ก ขนาด 2.80 x 2.10 เมตร	7.00	ช่อง	1,877.00	13,139.00		-	**13,139.00**	
	รวมราคา ข้อ 1 - 3							**77,149.28**	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 " x 12"	102.00	ตร.ม.	210.00	21,420.00	80.00	8,160.00	29,580.00	
					-		-	-	
5	แผ่นเมทอลชีทขาวตัดโค้งปลาย	240.00	เมตร	125.00	30,000.00	20.00	4,800.00	34,800.00	
					-		-	-	
6	ประตูเหล็กแบบม้วนขึ้น ขนาด 2.80 x 3.00 เมตร	2.00	ชุด	11,760.00	23,520.00	-	-	23,520.00	
					-		-	-	
7	งานปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ-ห้องส้วม				-		-	-	
	7.1 งานขุดหลุมฐานราก	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	7.2 ทรายรองพื้น	0.24	ลบ.ม.	255.00	61.20	99.00	23.76	84.96	
	7.3 คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,380.00	276.00	398.00	79.60	355.60	
	7.4 เข็มไม้ยูคา ศก. 4-5 นิ้ว ยาวท่อนละ 1.00 เมตร	24.00	ต้น	30.00	720.00	10.00	240.00	960.00	
	7.5 คอนกรีต โครงสร้างห้องน้ำ 1 : 2 : 4	2.90	ลบ.ม.	1,611.00	4,671.90	436.00	1,264.40	5,936.30	
	7.6 เหล็ก RB 6 มม.	43.00	กก.	21.96	944.28	3.30	141.90	1,086.18	
	7.7 เหล็ก RB 12 มม.	257.00	กก.	21.49	5,522.93	3.30	848.10	6,371.03	
	7.8 ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	250.00	2,000.00	115.00	920.00	2,920.00	
	7.9 ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.73	327.11	-	-	327.11	
	รวมราคาข้อ 4 - 7							**106,535.18**	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานพื้น คสล. สำเร็จรูป								
	8.1 พื้น คสล.สำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	25.00	300.00	3,180.00	
	8.2 คอนกรีต 1*2*4 ทับหน้า หนา 0.05 ม.	0.60	ลบ.ม.	1,611.00	966.60	436.00	261.60	1,228.20	
	8.3 เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม.@ 0.20 m.#	12.00	ตร.ม.	21.96	263.52	5.00	60.00	323.52	
					-		-	-	
9	ก่ออิฐ	39.00	ตร.ม.	90.00	3,510.00	80.00	3,120.00	6,630.00	
					-		-	-	
10	ฉาบปูน	78.00	ตร.ม.	40.00	3,120.00	70.00	5,460.00	8,580.00	
					-		-	-	
11	งานโครงหลังคาเหล็กห้องน้ำ								
	11.1 เหล็กตัวซี 100 x 50 x20 x 2.3 มม.	4.00	ท่อน	637.00	2,548.00	-	-	2,548.00	
	11.2 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 45 x 2.3 มม.	3.00	ท่อน	570.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
	11.3 ค่าแรงติดตั้งเหล็กหลังคารวมลวดเชื่อม	154.50	กก.	-	-	8.50	1,313.25	1,313.25	
	11.4 สีกันสนิม	7.20	ตร.ม.	30.00	216.00	25.00	180.00	396.00	
	รวมราคาข้อ 8 - 11							**25,908.97**	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/4

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	ผนังก่ออิฐทาสีอคลิลิค	89.00	ตร.ม.	30.00	2,670.00	25.00	2,225.00	4,895.00	
13	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	13.1 โถส้วมนั่งยอง	1.00	อัน	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
	13.2 ก๊อกน้ำ	2.00	อัน	55.00	110.00	20.00	40.00	150.00	
	13.3 อ่างล้างหน้าติดผนัง พร้อมกระจกเงา , พร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
	13.4 ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น	1.00	อัน	90.00	90.00	20.00	20.00	110.00	
	13.5 สายยางชำระ	1.00	อัน	180.00	180.00	40.00	40.00	220.00	
14	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	-	-	-	-	-	-	-	
	14.1 วง คสล. ขนาด ศก. 0.80 x 0.50 ม. จำนวน 4 วง	4.00	วง	180.00	720.00	-	-	720.00	
	14.2 ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว รวมข้อต่อและอุปกร์ท่อแยก และกาว	2.00	ท่อน	520.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	14.3 งานดินขุดบ่อเกรอะ	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	รวมราคาข้อ 12 - 14				-		-	**8,902.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							**218,495.43**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๐๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (อ้างอิงแบบ ท๑-๐๔.)

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

- ทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๗๕๓.๓๓	บาท
- คอนกรีตกำลังอัด fc ๒๔๐ ksc	๖๑,๑๓๑.๐๐	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø ๐.๒๐ x๐.๒๐ เมตร	๕,๘๑๓.๘๐	บาท
- contraction joint เหล็กกลม RB Ø ๑๕ มม.	๑,๐๘๕.๕๕	บาท
- Longitudinal joint เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๑๖ มม .	๑,๕๗๔.๑๕	บาท
- Expansition joint เหล็กกลม RB Ø ๑๙ มม.	๒๗๑.๙๕	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๑,๔๑๔.๕๐	บาท
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑,๐๔๔.๙๐	บาท
- งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	๑,๖๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๗๗,๖๘๙.๑๙	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๓,๘๓๑.๖๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ (สายบ้านใหม่ - เนินพยอม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	77,689.19	1.3365	103,831.60	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,831.60	
	ปรับราคาเป็น			102,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 205.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 497.56 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ (สายบ้านใหม่ - เนินพยอม)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	205.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	12.81	ลบ.ม.	233.00	2,984.73	60.00	768.60	3,753.33	
3	คอนกรีตกำลังอัด *fc* 240 Ksc.	30.75	ลบ.ม.	1,682.00	51,721.50	306.00	9,409.50	61,131.00	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	205.00	ตร.ม.	23.36	4,788.80	5.00	1,025.00	5,813.80	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	43.79	กก.	21.49	941.05	3.30	144.51	1,085.55	
	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย DB ø 16 มม.	64.78	กก.	21.00	1,360.38	3.30	213.77	1,574.15	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	11.15	กก.	21.49	239.61	2.90	32.34	271.95	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	12.30	ตร.ม.	-	-	115.00	1,414.50	1,414.50	
6	งานรอยต่อถนน			-	-	-	-	-	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	81.00	เมตร	-	-	12.90	1,044.90	1,044.90	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	205.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ (สายบ้านใหม่ - เนินพยอม) *อ้างอิงแบบ ท1 - 01*

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	8.00	ลบ.ม.	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
9	ป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				63,636.07		14,053.12	77,689.19	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							77,689.19	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๒๙๖.๒๕ บาท
- คอนกรีตกำลังอัด fc ๒๔๐ Ksc.	๕๓,๖๗๖.๐๐ บาท
- งานเหล็กเสริมถนน	
เหล็กตระแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร	๕,๑๐๔.๘๐ บาท
Contraction Joint เหล็กกลม RB Ø ๑๕ มม.	๙๓๐.๓๗ บาท
Expansition Joint เหล็กกลม RB Ø ๑๙ มม.	๓๒๖.๓๔ บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๒,๐๗๐.๐๐ บาท
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๓๘๗.๐๐ บาท
- งานเสริมลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง	๒,๓๔๐.๐๐ บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๖๘,๑๓๐.๗๖ บาท
- Factor F. ๑.๓๓๒๕	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๙๑,๐๕๖.๗๖ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง (สายรอบอ่างเก็บน้ำเนินยุ้ง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	68,130.76	1.3365	91,056.76	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			91,056.76	
	ปรับราคาเป็น			90,000.00	
	ตัวอักษร *(เก้าหมื่นบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ 180.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.00 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสงศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ศักดิ์ เพชรนิล)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง (สายรอบอ่างเก็บน้ำเนินยุ้ง)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	180.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	11.25	ลบ.ม.	233.00	2,621.25	60.00	675.00	3,296.25	
3	คอนกรีตกำลังอัด *fc* 240 Ksc.	27.00	ลบ.ม.	1,682.00	45,414.00	306.00	8,262.00	53,676.00	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	180.00	ตร.ม.	23.36	4,204.80	5.00	900.00	5,104.80	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	37.53	กก.	21.49	806.52	3.30	123.85	930.37	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	13.38	กก.	21.49	287.54	2.90	38.80	326.34	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	18.00	ตร.ม.	-	-	115.00	2,070.00	2,070.00	
6	งานรอยต่อถนน			-	-	-	-	-	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	30.00	เมตร	-	-	12.90	387.00	387.00	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	180.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง (สายรอบอ่างเก็บน้ำเนินยุ้ง) *อ้างอิงแบบ ท1 - 01*

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 0

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	11.70	ลบ.ม.	200.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
9	ป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**55,674.11**		**12,456.65**	**68,130.76**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**68,130.76**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)	๗๔,๒๘๐.๗๙	บาท
- งานหลังคา- โครงหลังคา	๗๖,๙๕๓.๓๕	บาท
- งานพื้น	๒๙,๕๓๕.๐๐	บาท
- งานผนัง	๒๙,๗๗๗.๐๐	บาท
- งานประตู-หน้าต่าง	๑,๘๐๑.๐๐	บาท
- งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	๖,๐๒๐.๐๐	บาท
- งานทาสี	๑๑,๔๔๐.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๒๒๙,๘๐๖.๑๔	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๙๒,๔๕๑.๒๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...4..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...14...เดือนธันวาคม พศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,806.14	1.2726	292,451.29	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			292,451.29	
	ปรับราคาเป็น			290,000.00	
	ตัวอักษร ***(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)***				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ ...ชสนธิ์)
นายช่างโยธา
*กษาการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 7.00 ยาว 10.50 เมตร
ปริมาณงาน	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
กำหนดราคากลาง	วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พศ.2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดไมคอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	12.00	0.00	0.00	99.00	1,188.00	1,188.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม	18.00	255.00	4,590.00	99.00	1,782.00	6,372.00
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	0.57	1,380.00	786.60	398.00	226.86	1,013.46
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	8.00	1,611.00	12,888.00	498.00	3,984.00	16,872.00
5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	8.00	260.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	7.00	230.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	ค่าแรงประกอบ ไม้แบบ	ตร.ม	10.00	0.00	0.00	115.00	1,150.00	1,150.00
6	ตะปู	กก.	15.00	44.39	665.85	0.00	0.00	665.85
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	Dia 6 มม.	กก.	88.80	21.96	1,950.05	0.00	0.00	1,950.05
	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40				0.00		0.00	0.00
	Dia 12 มม.	กก.	568.32	21.49	12,213.20	0.00	0.00	12,213.20
8	ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	657.12	0.00	0.00	3.30	2,168.50	2,168.50
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	12.00	21.02	252.24	0.00	0.00	252.24
10	ตะแกรง wire mesh 0.25X0.25	ตร.ม	112.50	20.56	2,313.00	5.00	562.50	2,875.50
11	เสาสำเร็จรูป 0.20X0.20X4.50 ม.	ต้น	11.00	1,620.00	17,820.00	300.00	3,300.00	21,120.00
12	แผ่นเพส 0.20X0.20X0.06 มม. พร้อมน็อตยึด	ชุด	11.00	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00
	รวม (1)				59,368.93		14,911.86	74,280.79

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	งานสถาปัตยกรรม							
	2. งานหลังคา-โครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	C 100X50X20X2.3 มม.	ท่อน	25.00	637.85	15,946.25	0.00	0.00	15,946.25
	C 72X45X15X2.3 มม.	ท่อน	21.00	570.10	11,972.10	0.00	0.00	11,972.10
2	แผ่นหลังคา Metal Sheet	ม.	156.00	150.00	23,400.00	20.00	3,120.00	26,520.00
3	ไม้เฌอร่า 1"x6"-1"x8"	ม.	86.00	100.00	8,600.00	30.00	2,580.00	11,180.00
4	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	1,028.50	0.00	0.00	10.00	10,285.00	10,285.00
5	น็อตยึดเกลียวปล่อย	ตัว	210.00	5.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
	รวม (2)				**60,968.35**		**15,985.00**	**76,953.35**
	3. งานพื้น							
1	พ.1 พื้นซีดทยาบ	ตร.ม	39.00	35.00	1,365.00	25.00	975.00	2,340.00
2	พ.2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12"	ตร.ม	73.50	250.00	18,375.00	120.00	8,820.00	27,195.00
	รวม (3.)				**19,740.00**		**9,795.00**	**29,535.00**
	4. งานผนัง							
1	งานก่ออิฐบบล็อก	ตร.ม	63.00	95.00	5,985.00	80.00	5,040.00	11,025.00
2	งานฉาบปูน	ตร.ม	126.00	45.00	5,670.00	82.00	10,332.00	16,002.00
3	เอ็นทับหลัง	ม.	25.00	80.00	2,000.00	30.00	750.00	2,750.00
	รวม (4.)				**13,655.00**		**16,122.00**	**29,777.00**
	5. งานประตู-หน้าต่าง							
1	ป.1	**ชุด**	**1.00**	**1,600.00**	**1,600.00**	**200.00**	**200.00**	**1,800.00**
	รวม (5.)				**1,600.00**		**200.00**	**1,800.00**
	6. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
1	หลอดไฟฟลูออเรสเซน 1X36 W.	ชุด	10.00	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00
2	สวิทช์ ปิด-เปิด	ชุด	5.00	80.00	400.00	50.00	250.00	650.00
3	สายไฟฟ้า 2.5 มม.	ม.	45.00	10.00	450.00	12.00	540.00	990.00
4	เบรกเกอร์	ชุด	1.00	350.00	350.00	30.00	30.00	380.00
	รวม (6)				**4,700.00**		**1,320.00**	**6,020.00**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	7.งานทาสี							
1	สีน้ำมัน	ตร.ม	25.00	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00
2	สีกันสนิม	ตร.ม	25.00	35.00	875.00	30.00	750.00	1,625.00
3	สีน้ำพาสติก	ตร.ม	126.00	35.00	4,410.00	30.00	3,780.00	8,190.00
	รวม (7.)				6,160.00		5,280.00	11,440.00
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน				166,192.28		63,613.86	229,806.14

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนิท)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมชั้นเดียวยกพื้น ขนาดกว้าง ๗.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานฐานราก	๓๒,๗๓๒.๕๖	บาท
- งานโครงสร้างคสล.	๖๖,๖๐๓.๕๑	บาท
- ไม้แบบ	๑๒,๖๐๐.๐๐	บาท
- ไม้ค้ำยันแบบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- พื้นปูกระเบื้อง.	๓๐,๖๖๐.๐๐	บาท
- งานลูกกรงรั้วระเบียง	๑๙,๓๖๒.๐๐	บาท
- งานทาสี	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- สะพานทางลาดขึ้นอาคาร	๑,๙๗๗.๓๐	บาท
-		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๓๐๖,๔๗๓.๒๗	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๙๐,๐๑๗.๘๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...3..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	306,473.27	1.2726	390,017.89	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			390,017.89	
	ปรับราคาเป็น			390,000.00	
	ตัวอักษร *(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมชั้นเดียวยกพื้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	งานขุดหลุมฐานราก	13.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,287.00	1,287.00	
	ทรายรองพื้น	0.48	ลบ.ม.	255.00	122.40	99.00	47.52	169.92	
	คอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	1,380.00	524.40	398.00	151.24	675.64	
	เสาเข็มขนาด 0.15*0.15 ยาว 4.00 เมตร ฐานละ 5 ต้น	60.00	ต้น	500.00	30,000.00	10.00	600.00	30,600.00	
2	งานโครงสร้าง คสล.				-		-	-	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	14.45	ลบ.ม.	1,611.00	23,278.95	436.00	6,300.20	29,579.15	
	เหล็ก RB 6 มม.	301.63	กก.	21.96	6,623.79	3.30	995.38	7,619.17	
	เหล็ก RB 12 มม.	1,107.00	กก.	21.49	23,789.43	3.30	3,653.10	27,442.53	
	ลวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	46.73	1,962.66	-	-	1,962.66	
					-		-	-	
3	ไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	350.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
	ไม้ค้ำยันแบบ	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมชั้นเดียวยกพื้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 *12 นิ้ว	84.00		245.00	20,580.00	120.00	10,080.00	30,660.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
7	งานลูกกรงรั้วระเบียง								
	เหล็ก 1 1/2 * 3 นิ้ว	12.00	ท่อน	530.00	6,360.00	106.00	1,272.00	7,632.00	
	เหล็ก 1 1/2 * 1 1/2 นิ้ว	30.00	ท่อน	326.00	9,780.00	65.00	1,950.00	11,730.00	
					-		-	-	
							-	3,000.00	
8	งานทาสี	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00				
					-		-	-	
					-		-	-	
9	สะพานทางลาดขึ้นอาคาร ขนาด 3.00* 2.5 ม.								
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.75	ลบ.ม.	1,611.00	1,208.25	436.00	327.00	1,535.25	
	เหล็ก RB 12 มม. ระยะห่าง 0.15 ม.	17.50	กก.	21.96	384.30	3.30	57.75	442.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**252,740.38**		**53,732.89**	**306,473.27**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**306,473.27**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติการในตำแหน่งหัวหน้าสวนเยาว

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 บ้านใหม่

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมชั้นเดียวยกพื้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานพื้น คสล.								
	พื้น คสล.สำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	84.00	ตร.ม.	250.00	21,000.00	25.00	2,100.00	23,100.00	
	คอนกรีต 1*2*4 ทับหน้า หนา 0.05 ม.	4.20	ลบ.ม.	1,611.00	6,766.20	436.00	1,831.20	8,597.40	
	เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	84.00	กก.	20.00	1,680.00	5.00	420.00	2,100.00	
		-							
		-			-		-	-	
5	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	เหล็กตัวซี 125 x 50 x20 x 2.3 มม.	28.00	ท่อน	691.00	19,348.00	-	-	19,348.00	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.00	ท่อน	637.00	22,932.00	-	-	22,932.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	570.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	ค่าแรงติดตั้งเหล็กหลังคารวมลวดเชื่อม	1,521.00	กก.	-	-	8.50	12,928.50	12,928.50	
	สีกันสนิม	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	25.00	2,100.00	4,620.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีตัดโค้งปลาย	216.00	เมตร	120.00	25,920.00	20.00	4,320.00	30,240.00	
	เชิงชายและปั้นลมไม้สำเร็จรูป รวมทาสีน้ำมัน	48.00	เมตร	100.00	4,800.00	69.00	3,312.00	8,112.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๔,๕๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๔,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๘๕,๓๑๒.๗๐ บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖	๒๓๕,๘๒๘.๙๔ บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	185,312.70	1.2726	235,828.94	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			235,828.94	
	ปรับราคาเป็น			234,500.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ์)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด

ปริมาณงาน ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	งานขุดหลุมฐานราก	10.40	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,029.60	1,029.60	
	ทรายรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	255.00	102.00	99.00	39.60	141.60	
	คอนกรีตหยาบ	0.32	ลบ.ม.	1,380.00	441.60	398.00	127.36	568.96	
2	งานโครงสร้าง คสล.				-		-	-	
	เสา คสล. สำเร็จรูป ขนาด 8 x 8 นิ้ว ยาว 4.50 เมตร	10.00	ต้น	1,800.00	18,000.00	360.00	3,600.00	21,600.00	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.79	ลบ.ม.	1,611.00	4,494.69	436.00	1,216.44	5,711.13	
	เหล็ก RB 6 มม.	54.00	กก.	21.96	1,185.84	3.40	183.60	1,369.44	
	เหล็ก RB 12 มม.	180.00	กก.	21.49	3,868.20	3.40	612.00	4,480.20	
	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.73	327.11	-	-	327.11	
3	ไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	350.00	6,300.00		-	6,300.00	
4	งานพื้น คสล.				-		-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	4.75	ลบ.ม.	255.00	1,211.25	99.00	470.25	1,681.50	
	พื้น คสล. 1 : 2 : 4	7.60	ลบ.ม.	1,611.00	12,243.60	498.00	3,784.80	16,028.40	
	ไวร์เมต ศก. 4 มม. ระยะห่าง 0.20 ม.	76.00	ตร.ม.	23.36	1,775.36	5.00	380.00	2,155.36	
5	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 " x 12"	45.00	ตร.ม.	245.00	11,025.00	120.00	5,400.00	16,425.00	
6	ไม้สำเร็จรูปปิดหน้าจั่ว	8.58	ตร.ม.	240.00	2,059.20	69.00	592.02	2,651.22	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด

ปริมาณงาน โดยดำเนินการต่อเติมอาคารจากสภาพเดิม ขนาด 5.60 x 11.8 เมตร หลังปรับปรุงต่อเติมขนาด 11.60 x 11.80 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร (ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-	-	
	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	20.00	ท่อน	691.00	13,820.00	216.75	4,335.00	18,155.00	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	2.00	ท่อน	637.00	1,274.00	199.75	399.50	1,673.50	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 mm.	20.00	ท่อน	570.00	11,400.00	178.50	3,570.00	14,970.00	
	สีกันสนิม	50.40	ตร.ม.	30.00	1,512.00	25.00	1,260.00	2,772.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีตัดโค้งปลาย	126.00	เมตร	120.00	15,120.00	20.00	2,520.00	17,640.00	
	เชิงชายและปั้นลมไม้สำเร็จรูป รวมทาสีน้ำมัน	37.00	เมตร	100.00	3,700.00	69.00	2,553.00	6,253.00	
8	งานคอนกรีตพื้นที่จอดรถ ขนาด 10 x 17 เมตร	170.00	ตร.ม.		-		-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	10.62	ลบ.ม.	255.00	2,708.10	99.00	1,051.38	3,759.48	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	17.00	ลบ.ม.	1,611.00	27,387.00	436.00	7,412.00	34,799.00	
	ไวร์เมต ศก. 4 มม. ระยะห่าง 0.20 ม.	170.00	ตร.ม.	23.36	3,971.20	5.00	850.00	4,821.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**189,144.38**		**38,538.33**	**185,312.70**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ศก. ๖ นิ้ว ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๕,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- เจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. ๖ นิ้ว ท่อพีวีซีชั้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗-๒๕๓๒ พร้อมท่อและอุปกรณ์ครบชุด	๑๓๕,๒๐๐.๐๐	บาท
- เทคอนกรีตปากบ่อ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.		
ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	๔๔.๑๐	บาท
คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๙๕.๙๘	บาท
เหล็กไวร์ต ศก. ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๖๓.๘๑	บาท
รวมค่างานต้นทุน	๑๓๖,๐๐๓.๘๙	บาท
- Factor F. ๑.๐๗๐๐		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๔๕,๕๒๔.๑๖	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๔๕,๕๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านกระทุ่มน้ำเดือด ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...14....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานพิจารณาไม่ปรับราคา	136,003.89	1.0700	145,524.16	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,524.16	
	ปรับราคาเป็น			145,500.00	
	ตัวอักษร *(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)*			-	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ชำนาญการ ในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

อัตราราคางานต่อหน่วย

ลำดับที่	ประเภทงาน/รายการอัตราราคางาน	ลักษณะงาน	หน่วย	ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)															หมายเหตุ
				25.00 - 25.99	26.00 - 26.99	27.00 - 27.99	28.00 - 28.99	29.00 - 29.99	30.00 - 30.99	31.00 - 31.99	32.00 - 32.99	33.00 - 33.99	34.00 - 34.99	35.00 - 35.99	36.00 - 36.99	37.00 - 37.99	38.00 - 38.99	39.00 - 39.99	40.00 - 40.99	
	(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	159,600	160,800	161,900	163,100	164,300	165,400	166,600	167,800	168,900	170,100	171,300	172,400	173,600	174,800	175,900	177,100	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)		บาท/เมตร	1,600	1,610	1,620	1,630	1,640	1,650	1,670	1,680	1,690	1,700	1,710	1,720	1,740	1,750	1,760	1,770	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	194,600	196,100	197,700	199,200	200,800	202,400	203,900	205,500	207,000	208,600	210,100	211,700	213,200	214,800	216,400	217,900	
			บาท/เมตร	1,950	1,960	1,980	1,990	2,010	2,020	2,040	2,060	2,070	2,090	2,100	2,120	2,130	2,150	2,160	2,180	
	1.1.2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว																			
	(1) ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	169,700	171,000	172,300	173,600	174,900	176,200	177,500	178,800	180,100	181,400	182,700	184,000	185,300	186,600	187,900	189,200	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)		บาท/เมตร	1,700	1,710	1,720	1,740	1,750	1,760	1,770	1,790	1,800	1,810	1,830	1,840	1,850	1,870	1,880	1,890	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	206,400	208,100	209,900	211,600	213,400	215,100	216,800	218,600	220,300	222,000	223,800	225,500	227,300	229,000	230,700	232,500	
			บาท/เมตร	2,060	2,080	2,100	2,120	2,130	2,150	2,170	2,190	2,200	2,220	2,240	2,260	2,270	2,290	2,310	2,320	
	(2) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	211,800	213,100	214,400	215,700	217,000	218,300	219,600	220,900	222,200	223,500	224,800	226,100	227,400	228,700	230,000	231,300	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)		บาท/เมตร	2,120	2,130	2,140	2,160	2,170	2,180	2,200	2,210	2,220	2,240	2,250	2,260	2,270	2,290	2,300	2,310	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	262,600	264,400	266,100	267,800	269,600	271,300	273,000	274,800	276,500	278,300	280,000	281,700	283,500	285,200	287,000	288,700	
			บาท/เมตร	2,630	2,640	2,660	2,680	2,700	2,710	2,730	2,750	2,770	2,780	2,800	2,820	2,830	2,850	2,870	2,890	
	(3) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	274,300	275,600	276,900	278,200	279,500	280,800	282,100	283,400	284,700	286,000	287,300	288,600	289,900	291,200	292,500	293,800	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43-100 เมตร)		บาท/เมตร	2,740	2,760	2,770	2,780	2,800	2,810	2,820	2,830	2,850	2,860	2,870	2,890	2,900	2,910	2,920	2,940	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	346,000	347,700	349,500	351,200	352,900	354,700	356,400	358,200	359,900	361,600	363,400	365,100	366,900	368,600	370,300	372,100	
			บาท/เมตร	3,460	3,480	3,500	3,510	3,530	3,550	3,560	3,580	3,600	3,620	3,630	3,650	3,670	3,690	3,700	3,720	
	1.1.3 ความลึกบ่อ 200 เมตร																			
	1.1.3.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว																			
	(1) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	351,000	353,800	356,700	359,500	362,300	365,200	368,000	370,900	373,700	376,500	379,400	382,200	385,000	387,900	390,700	393,600	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร)		บาท/เมตร	1,750	1,770	1,780	1,800	1,810	1,830	1,840	1,850	1,870	1,880	1,900	1,910	1,930	1,940	1,950	1,970	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	438,200	442,000	445,800	449,600	453,400	457,200	461,000	464,700	468,500	472,300	476,100	479,900	483,700	487,500	491,300	495,000	
			บาท/เมตร	2,190	2,210	2,230	2,250	2,270	2,290	2,300	2,320	2,340	2,360	2,380	2,400	2,420	2,440	2,460	2,480	
	1.1.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว																			
	(1) ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	450,500	453,800	457,000	460,200	463,400	466,700	469,900	473,100	476,300	479,600	482,800	486,000	489,200	492,500	495,700	498,900	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร)		บาท/เมตร	2,250	2,270	2,280	2,300	2,320	2,330	2,350	2,370	2,380	2,400	2,410	2,430	2,450	2,460	2,480	2,490	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	571,100	575,400	579,700	584,000	588,300	592,600	596,900	601,200	605,500	609,800	614,100	618,500	622,800	627,100	631,400	635,700	
			บาท/เมตร	2,860	2,880	2,900	2,920	2,940	2,960	2,980	3,010	3,030	3,050	3,070	3,090	3,110	3,140	3,160	3,180	
	(2) ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4	ดำเนินการเอง	บาท/ป่อ	575,500	578,700	581,900	585,100	588,400	591,600	594,800	598,000	601,300	604,500	607,700	610,900	614,200	617,400	620,600	623,800	
	(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1-200 เมตร)		บาท/เมตร	2,880	2,890	2,910	2,930	2,940	2,960	2,970	2,990	3,010	3,020	3,040	3,050	3,070	3,090	3,100	3,120	
		จ้างเหมา	บาท/ป่อ	737,900	742,200	746,500	750,800	755,100	759,400	763,700	768,000	772,300	776,600	780,900	785,200	789,500	793,800	798,100	802,400	
			บาท/เมตร	3,690	3,710	3,730	3,750	3,780	3,770	3,820	3,840	3,860	3,880	3,900	3,930	3,950	3,970	3,990	4,010	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (อ้างอิงแบบ ท๑ – ๐๑)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๖,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๔,๒๔๘.๕๐	บาท
- คอนกรีตกำลังอัด fc ๒๔๐ ksc	๖๙,๑๘๒.๔๐	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø ๐.๒๐ x๐.๒๐ เมตร	๖,๕๗๙.๕๒	บาท
- contraction joint เหล็กกลม RB Ø ๑๕ มม.	๑๒๓.๙๕	บาท
- Longitudinal joint เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๑๖ มม .	๒,๒๒๖.๘๕	บาท
- Expansition joint เหล็กกลม RB Ø ๑๙ มม.	๒๑๗.๕๖	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๒,๐๐๑.๐๐	บาท
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๑,๒๑๒.๖๐	บาท
- งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	๒,๒๖๐.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๘๘,๐๕๒.๓๘	บาท
- Factor F: ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๗,๖๘๒.๐๑	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย (สายใต้)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	88,052.38	1.3365	117,682.01	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			117,682.01	
	ปรับราคาเป็น			116,200.00	
	ตัวอักษร *(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ 232.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 500.86 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย (สายใต้)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	232.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	14.50	ลบ.ม.	233.00	3,378.50	60.00	870.00	4,248.50	
3	คอนกรีตกำลังอัด *fc* 240 Ksc.	34.80	ลบ.ม.	1,682.00	58,533.60	306.00	10,648.80	69,182.40	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	232.00	ตร.ม.	23.36	5,419.52	5.00	1,160.00	6,579.52	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	5.00	กก.	21.49	107.45	3.30	16.50	123.95	
	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย DB ø 16 มม.	91.64	กก.	21.00	1,924.44	3.30	302.41	2,226.85	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	8.92	กก.	21.49	191.69	2.90	25.87	217.56	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	17.40	ตร.ม.	-	-	115.00	2,001.00	2,001.00	
6	งานรอยต่อถนน			-	-	-	-	-	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	94.00	เมตร	-	-	12.90	1,212.60	1,212.60	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	232.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย (สายใต้)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	11.30	ลบ.ม.	200.00	2,260.00	-	-	2,260.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**71,815.20**		**16,237.18**	**88,052.38**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**88,052.38**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ชำนาญการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๘๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ขนาด ๑๑.๘๐ x ๑๔.๕๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		๒๐๗,๓๑๐.๒๕ บาท
- Factor F.	๑.๒๗๒๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด		๒๖๓,๘๒๓.๐๒ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		๒๖๓,๘๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...3 ..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,310.25	1.2726	263,823.02	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			263,823.02	
	ปรับราคาเป็น			263,800.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 14.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12*12 นิ้ว	84.00	ตร.ม.	240.00	20,160.00	120.00	10,080.00	30,240.00	
					-		-	-	
2	งานผนัง ขนาดกว้างประมาณ 2.80 เมตร สูงประมาณ 2.10 เมตร				-		-	-	
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	530.00	1,060.00	106.00	212.00	1,272.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	202.00	202.00	60.00	60.00	262.00	
	ลวดตะแกรงเหล็กรวมทาสี	8.70	ตร.ม.	90.00	783.00	25.00	217.50	1,000.50	
	ราคางานผนังต่อ 1 ช่อง	1.00	ช่อง	2,534.50			-	**2,534.50**	
	ผนังตะแกรงเหล็ก ขนาด 2.80 x 2.10 เมตร	8.00	ช่อง	2,534.50	20,276.00		-	**20,276.00**	
					-		-	-	
3	ประตูเหล็กแบบม้วนขึ้นขนาด 2.70 x 2.50 เมตร	2.00	ชุด	9,450.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	หรือพื้นที่ประตูเหล็กไม่น้อยกว่า 6.75 ตารางเมตร				-		-	-	
					-		-	-	
4	ก่ออิฐบล๊อกสูง 0.90 เมตร พร้อมฉาบปูนทาสี				-		-	-	
	ก่ออิฐบล๊อก	20.88	ตร.ม.	95.00	1,983.60	80.00	1,670.40	3,654.00	
	ฉาบปูน	41.76	ตร.ม.	45.00	1,879.20	70.00	2,923.20	4,802.40	
	ทาสี	41.76	ตร.ม.	30.00	1,252.80	25.00	1,044.00	2,296.80	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 14.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานปรับปรุงหลังคาอาคารเดิม				-		-	-	
	แผ่นเมทอลซีทสีดัดโค้งปลาย	202.00	เมตร	140.00	28,280.00	24.00	4,848.00	33,128.00	
					-		-	-	
6	ทาสีอาคาร	52.00	ตร.ม.	35.00	1,820.00	25.00	1,300.00	3,120.00	
					-		-	-	
7	ต่อเติมอาคาร ขนาด 4.00 x 14.50 เมตร				-		-	-	
	งานดินขุด	2.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	277.20	277.20	
	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 7 * 7 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	6.00	ต้น	1,080.00	6,480.00	100.00	600.00	7,080.00	
	เหล็กตัวซี 125 x 50 x20 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	691.00	4,146.00	-	-	4,146.00	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x20 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	637.00	7,007.00	-	-	7,007.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	17.00	ท่อน	570.00	9,690.00	-	-	9,690.00	
	ค่าแรงติดตั้งเหล็กหลังคารวมลวดเชื่อม	768.00	ท่อน	-	-	8.50	6,528.00	6,528.00	
	สีกันสนิม	7.20	ตร.ม.	30.00	216.00	25.00	180.00	396.00	
	แผ่นเมทอลซีทสีดัดโค้งปลาย	120.00	เมตร	140.00	16,800.00	20.00	2,400.00	19,200.00	
	เชิงชายปั้นลมไม้สำเร็จรูป	26.50	เมตร	100.00	2,650.00	60.00	1,590.00	4,240.00	
							-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 14.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเทพื้น คสล.								
	ทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	5.10	ลบ.ม.	255.00	1,300.50	99.00	504.90	1,805.40	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	8.25	ลบ.ม.	1,611.00	13,290.75	498.00	4,108.50	17,399.25	
	เหล็กไวร์เมต ศก. 4 มม. ระยะห่าง 0.20 ม.	82.50	ตร.ม.	23.36	1,927.20	5.00	412.50	2,339.70	
	พื้นขัดมัน	82.50	ตร.ม.	60.00	4,950.00	40.00	3,300.00	8,250.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							207,310.25	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ขนาด ๖.๘๐ x ๑๒.๓๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๒๓๕,๔๓๔.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๙๙,๖๑๓.๓๑	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่...11...เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	235,434.00	1.2726	299,613.31	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,613.31	
	ปรับราคาเป็น			299,000.00	
	ตัวอักษร *(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 12.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานผนัง ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 3.00 เมตร สูงประมาณ 2.10 เมตร				-		-	-	
	เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	530.00	1,060.00	106.00	212.00	1,272.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 x 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	202.00	202.00	60.00	60.00	262.00	
	ลวดตะแกรงเหล็กรวมทาสี	8.70	ตร.ม.	90.00	783.00	25.00	217.50	1,000.50	
	ราคางานผนังต่อ 1 ช่อง	1.00	ช่อง	2,534.50	2,534.50		-	2,534.50	
	ผนังตะแกรงเหล็ก	8.00	ช่อง	2,534.50	20,276.00		-	20,276.00	
2	งานก่ออิฐผนังช่วงที่สูง 0.90 เมตร				-		-		
	ก่ออิฐบล๊อกสูง 0.90 เมตร พร้อมฉาบปูนทาสี				-		-	-	
	ก่ออิฐบล๊อก	9.65	ตร.ม.	95.00	916.75	80.00	772.00	1,688.75	
	ฉาบปูน	19.26	ตร.ม.	45.00	866.70	70.00	1,348.20	2,214.90	
	ทาสี	19.26	ตร.ม.	30.00	577.80	25.00	481.50	1,059.30	
3	งานปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	117.00	ตร.ม.	215.00	25,155.00	110.00	12,870.00	38,025.00	
4	เคาท์เตอร์วางของพร้อมบุกระเบื้อง และเดินท่อประปาและท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	และประตูเปิด-ปิดเก็บของ 2 ชุด (รวมค่าแรง)				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 12.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	งานต่อเติมอาคาร								
	งานขุดหลุมฐานราก	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
	ทรายรองพื้น	0.16	ลบ.ม.	255.00	40.80	99.00	15.84	56.64	
	คอนกรีตหยาบ	0.13	ลบ.ม.	1,380.00	179.40	398.00	51.74	231.14	
	เสาเข็มไม้ยูคาขนาด ศก. 4-5 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร	16.00	ต้น	50.00	800.00	40.00	640.00	1,440.00	
6	งานโครงสร้าง คสล.ที่ต่อเติม				-		-	-	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.30	ลบ.ม.	1,611.00	5,316.30	436.00	1,438.80	6,755.10	
	เหล็ก RB 6 มม.	129.00	กก.	21.96	2,832.84	3.40	438.60	3,271.44	
	เหล็ก RB 12 มม.	248.95	กก.	21.49	5,349.94	3.40	846.43	6,196.37	
	ลวดผูกเหล็ก	11.30	กก.	46.73	528.05	-	-	528.05	
7	ไม้แบบ	7.20	ตร.ม.	350.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	ไม้ค้ำยันแบบ	3.00	ตร.ม.	250.00	750.00	-	-	750.00	

-

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 12.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานพื้น คสล.								
	พื้น คสล.สำเร็จรูป หนา 0.05 ม.	15.00	ตร.ม.	250.00	3,750.00	25.00	375.00	4,125.00	
	คอนกรีต 1*2*4 ทับหน้า หนา 0.05 ม.	0.75	ลบ.ม.	1,611.00	1,208.25	436.00	327.00	1,535.25	
	เหล็กไวร์เมตร ศก. 4 มม.ระยะห่าง 0.25 เมตร	15.00	ตร.ม.	20.00	300.00	5.00	75.00	375.00	
9	งานผนังก่ออิฐ				-		-	-	
	งานก่ออิฐบล๊อกผนัง	12.90	ตร.ม.	159.00	2,051.10	80.00	1,032.00	3,083.10	
	งานฉาบปูนผนัง	25.80	ตร.ม.	45.00	1,161.00	70.00	1,806.00	2,967.00	
	ทาสี	25.80	ตร.ม.	35.00	903.00	25.00	645.00	1,548.00	
10	งานหลังคาส่วนของอาคารที่ต่อเติมด้านหลัง				-		-	-	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	637.00	4,459.00	-	-	4,459.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 45 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	570.00	3,420.00	-	-	3,420.00	
	ค่าแรงติดตั้งเหล็กหลังคารวมลวดเชื่อม	290.50	กก.	-	-	8.50	2,469.25	2,469.25	
	สีกันสนิม	12.40	ตร.ม.	30.00	372.00	25.00	310.00	682.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีตัดโค้งปลาย	42.00	เมตร	140.00	5,880.00	20.00	840.00	6,720.00	
	เชิงชายและปั้นลมไม้สำเร็จรูป รวมทาสีน้ำมัน	15.40	เมตร	100.00	1,540.00	69.00	1,062.60	2,602.60	

-

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 12.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
11	ลงทรายและเทคอนกรีตเสริมพื้นอาคารขนาด 3.40 x 5.00 เมตร	17.00	ตร.ม.						
	ทรายรองพื้น	5.30	ลบ.ม.	255.00	1,351.50	99.00	524.70	1,876.20	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.70	ลบ.ม.	1,611.00	2,738.70	498.00	846.60	3,585.30	
	เหล็กไวร์เมต ขนาด ศก. 4 มม.ระยะห่าง 0.20 เมตร	17.00	ตร.ม.	23.36	397.12	5.00	85.00	482.12	
					-		-	-	
					-		-	-	
12	งานหล่งคาด้านหน้า								
	เหล็กกล่องขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	7.50	เมตร	250.00	1,875.00	75.00	562.50	2,437.50	
	เพทยึดเสารวมพุกยึด	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
	เหล็กขนาด 2 x 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	667.00	1,334.00	200.00	400.00	1,734.00	
	จันทันเหล็กขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว	3.00	ท่อน	530.00	1,590.00	159.00	477.00	2,067.00	
	แปเหล็กขนาด 1 x 2 นิ้ว				-		-	-	
	สีกันสนิม	7.20	ตร.ม.	30.00	216.00	25.00	180.00	396.00	
	แผ่นเมทอลชีทสีดัดโค้งปลาย	32.00	เมตร	140.00	4,480.00	25.00	800.00	5,280.00	
					-		-	-	

-

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง

ปริมาณงาน อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6.80 เมตร ยาว 12.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
13	งานประตู+หน้าต่าง				-		-	-	
	หน้าต่างบานไม้เนื้อแข็งทึบ 2 - 1.10 x 0.60 ม.	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	300.00	1,200.00	10,800.00	
	ประตูบานไม้เนื้อแข็งทึบ 1 - 0.90 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	ประตูเหล็กแบบม้วนขึ้น ขนาด 2.80 x 3.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	3.00	ชุด	11,760.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	8.40 ตารางเมตร				-		-	-	
14	ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กซีไลน์	125.00	ตร.ม.	330.00	41,250.00	-	-	41,250.00	
	ฝ้าเพดานภายนอกและภายใน				-		-	-	
					-		-	-	
15	งานไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 36 w. พร้อมสวิทต์ รวมค่าแรงและสายไฟ	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
					-		-	-	
	รวมค่าแรงและวัสดุ							235,434.00	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (อ้างอิงแบบ ท๑ – ๐๑)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ทรายรองพื้นหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๙๓๐.๐๐	บาท
- คอนกรีตกำลังอัด fc ๒๔๐ ksc	๔๗,๗๑๒.๐๐	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø ๐.๒๐ x๐.๒๐ เมตร	๔,๕๓๗.๖๐	บาท
- contraction joint เหล็กกลม RB Ø ๑๕ มม.	๘๖๗.๖๕	บาท
- Longitudinal joint เหล็กข้ออ้อย DB Ø ๑๖ มม .	๑,๕๓๐.๙๐	บาท
- Expansition joint เหล็กกลม RB Ø ๑๙ มม.	๒๑๗.๕๖	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๑,๓๘๐.๐๐	บาท
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๙๒๘.๘๐	บาท
- งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	๑,๕๖๐.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๖๑,๖๖๔.๕๑	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๘๒,๔๑๔.๖๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๘๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (สายคลองไฟฟ้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	61,664.51	1.3365	82,414.62	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			82,414.62	
	ปรับราคาเป็น			81,000.00	
	ตัวอักษร *(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ 160.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 506.25 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนิท)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (สายคลองไฟฟ้า)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	160.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	10.00	ลบ.ม.	233.00	2,330.00	60.00	600.00	2,930.00	
3	คอนกรีตกำลังอัด *fc* 240 Ksc.	24.00	ลบ.ม.	1,682.00	40,368.00	306.00	7,344.00	47,712.00	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	160.00	ตร.ม.	23.36	3,737.60	5.00	800.00	4,537.60	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	35.00	กก.	21.49	752.15	3.30	115.50	867.65	
	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย DB ø 16 มม.	63.00	กก.	21.00	1,323.00	3.30	207.90	1,530.90	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	8.92	กก.	21.49	191.69	2.90	25.87	217.56	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,380.00	1,380.00	
6	งานรอยต่อถนน			-	-	-	-	-	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	72.00	เมตร	-	-	12.90	928.80	928.80	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	160.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (สายคลองไฟฟ้า)

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	7.80	ลบ.ม.	200.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
9	ป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				50,262.44		11,402.07	61,664.51	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							61,664.51	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ชำนาญการในตำแหน่งหัวหน้าสวนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เทคอนกรีตลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับพื้นที่	๑,๕๓๐.๐๐	บาท
- ทรายหยาบรองพื้น	๒๒,๑๔๗.๖๕	บาท
- คอนกรีต st.๒๔๐ ksc.	๒๒๓,๖๕๐.๐๐	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.๔ Ø 0.20 x๐.๒๐ เมตร	๑,๙๐๕.๐๐	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๑,๓๘๐.๐๐	บาท
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ ๕.๐๐ เมตร	๕,๖๐๕.๖๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๒๘๖,๒๑๘.๒๕	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๘๒,๕๓๐.๖๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านย่านยาว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	286,218.25	1.3365	382,530.69	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			382,530.69	
	ปรับราคาเป็น			380,000.00	
	ตัวอักษร *(สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)*				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,150.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 330.43 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไนทิย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

5812.1/1934

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านย่านยาว

ปริมาณงาน เทคอนกรีตลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 22.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	1,125.00	ตร.ม.	-	-	1.36	1,530.00	1,530.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	70.31	ลบ.ม.	255.00	17,929.05	60.00	4,218.60	22,147.65	
3	คอนกรีต ST. 240 Ksc.	112.50	ลบ.ม.	1,682.00	189,225.00	306.00	34,425.00	223,650.00	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	1,125.00	ตร.ม.	23.36	26,280.00	5.00	5,625.00	31,905.00	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	-	-	115.00	1,380.00	1,380.00	
6	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ 5.00 เมตร	260.00	ม.	-	-	21.56	5,605.60	5,605.60	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-			-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				**233,434.05**		**52,784.20**	**286,218.25**	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							**286,218.25**	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะไนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนิท)
นายช่างโยธา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๕๔๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับพื้นที่	๗๓๔,.๔๐	บาท
- ทรายหยาบรองพื้น	๑๐,๖๓๑.๒๕	บาท
- คอนกรีต ST.๒๔๐ Ksc.	๑๐๗,๓๕๒.๐๐	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวท์เมท ศก.๔๐ ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร	๑๕,๓๑๔.๔๐	บาท
- งานแบบหล่อคอนกรีต	๙๒๐.๐๐	บาท
- ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ ๕.๐๐ เมตร	๒,๘๘๙.๐๔	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๓๗,๘๔๑.๐๙	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๘๔,๒๒๔.๖๒	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

22

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...1..... แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	137,841.09	1.3365	184,224.62	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			184,224.62	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			184,000.00	
	ปรับราคาเป็น				
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 540.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 340.74 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายคมชาญ เดชสนธิ)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายสุวิทย์ เดชสรุย)

นายอำเภอสามง่าม

แบบประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม

ปริมาณงาน เทคอนกรีตลานคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณการ เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	540.00	ตร.ม.	-	-	1.36	734.40	734.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น	33.75	ลบ.ม.	255.00	8,606.25	60.00	2,025.00	10,631.25	
3	คอนกรีต ST. 240 Ksc.	54.00	ลบ.ม.	1,682.00	90,828.00	306.00	16,524.00	107,352.00	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	540.00	ตร.ม.	23.36	12,614.40	5.00	2,700.00	15,314.40	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	115.00	920.00	920.00	
6	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางช่องละ 5.00 เมตร	134.00	ม.	-	-	21.56	2,889.04	2,889.04	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-			-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				112,048.65		25,792.44	137,841.09	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							137,841.09	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายมานะ บุญผ่อง)
ที่ทำการฯ รังนก

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายสุวิทย์ เดชตรุษ)
นายอำเภอสามง่าม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๖๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานก่อสร้างทาง	๒๕,๕๖๖.๒๒	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๓๔,๑๖๙.๒๕	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๔,๑๖๙.๒๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน ...2..... แผ่น

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่.....1.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	25,566.22	1.3365	34,169.25	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,169.25	
	ปรับราคาเป็น			34,000.00	
	ตัวอักษร (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 64.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 531.25 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาญ เดชสนธิ)
ผู้ช่วยนายการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 *อ้างอิงแบบ ท1 - 01*

ปริมาณงาน โดยดำเนินการการขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า **64.00** ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....ไ.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	4.00	ลบ.ม.	233.00	932.00	60.00	240.00	1,172.00	
3	คอนกรีตกำลังอัด *fc* 240 Ksc.	9.60	ลบ.ม.	1,682.00	16,147.20	306.00	2,937.60	19,084.80	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	64.00	ตร.ม.	23.36	1,495.04	5.00	320.00	1,815.04	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	17.50	กก.	21.49	376.08	3.40	59.50	435.58	
	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย DB ø 16 มม.	-	กก.	21.00	-	3.40	-	-	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	-	กก.	21.49	-	3.40	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.60	ตร.ม.	-	-	115.00	1,104.00	1,104.00	
6	งานรอยต่อถนน			-	-	-	-	-	
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	12.00	เมตร	-	-	12.90	154.80	154.80	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	64.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1 *อ้างอิงแบบ ท1 - 01*

ปริมาณงาน โดยดำเนินการการขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	9.00	ลบ.ม.	200.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				20,750.32		4,815.90	25,566.22	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							25,566.22	

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)
ผู้ช่วยนายการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหลังวัดจระเข้มอน หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหลังวัดจระเข้มอน หมู่ที่ ๑ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ๖๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

งานก่อสร้างทาง	๒๕,๕๖๖.๒๒	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๓๔,๑๖๙.๒๕	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๓๔,๑๖๙.๒๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๓๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอะโนทัย เรืองศรี	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
๖.๓ นายคมชาญ เดชสนธิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.รังนก	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอะโนทัย เรืองศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคมชาญ เดชสนธิ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.วังนกแอ้ม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	26,811.42	1.3365	35,833.46	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			35,833.46	
	ปรับราคาเป็น			34,000.00	
	ตัวอักษร (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 64.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 531.25 บาท/ ตร.ม.

(ลงชื่อ) .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางอะไบพัย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมราญ เพรชนิล)
ผู้ช่วยการกงช่าง

(ลงชื่อ) .....ผู้เห็นชอบ

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยดำเนินการการขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร พร้อมตงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....22.....เดือน...มีนาคม.... พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นถนนเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร	4.00	ลบ.ม.	233.00	932.00	60.00	240.00	1,172.00	
3	คอนกรีตกำลังอัด f'_c 240 Ksc.	9.60	ลบ.ม.	1,682.00	16,147.20	306.00	2,937.60	19,084.80	
4	งานเหล็กเสริมถนน			-	-		-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปไวร์เมท ศก.4 ø 0.20 x 0.20 เมตร	64.00	ตร.ม.	23.36	1,495.04	5.00	320.00	1,815.04	
	Contraction Joint เหล็กกลม RB ø 15 มม.	17.50	กก.	21.49	376.08	3.40	59.50	435.58	
	Longitudinal Joint เหล็กข้ออ้อย DB ø 16 มม.	-	กก.	21.00	-	3.40	-	-	
	Expansition Joint เหล็กกลม RB ø 19 มม.	-	กก.	21.49	-	3.40	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	-	-	-	-	-	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	9.60	ตร.ม.	-	-	115.00	1,104.00	1,104.00	
6	งานรอยต่อถนน	-		-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
7	งานแต่งพื้นผิวทางคอนกรีต	64.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

อ้างอิงแบบ ท1 - 01

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหลังวัดจระเข้ผอม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน โดยดำเนินการการขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ยาว - เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(อ้างอิงแบบ ท1 - 01)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่.....22.....เดือน...มีนาคม.... พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าวัสดุสิ่งของ จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
8	งานเสริมลูกรังไหล่ทางสองข้าง	16.00	ลบ.ม.	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				22,150.32		4,661.10	26,811.42	
	คิดเป็นราคาค่างานต้นทุน							26,811.42	

(ลงชื่อ) ....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ....คณะกรรมการ
(นางอะไนทย เรืองศรี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ....คณะกรรมการ
(นายคมชาญ เดวสนธิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง