พิมพ์ใน www.phichit.go.th เล่ม
เลขที่รับ 243
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๖
ผู้พิมพ์ พรพรรณ

๒๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาหอประชุม หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖,๔๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมศาลาหอประชุม หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นปูกระเบื้อง แผงลวดตาข่าย และจัดทำเครื่องขยายเสียง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๖,๔๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ฝ้าทีนาร์	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- ปูกระเบื้องพื้น	๑๙,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผงลวดตาข่ายคร่าวเหล็กฉาก	๓๙,๕๒๐.๐๐	บาท
- เครื่องขยายเสียงขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์	๑๖,๙๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๗๘,๔๒๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๙๙,๗๙๗.๒๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๙๙,๗๐๐.๐๐	บาท
ปรับลดวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ	๙๖,๔๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคสล.ทางประชุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านนาตอกรวด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ประมาณราคา ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	78,420.00	1.2726	99,797.29	
	เงื่อนไขการใช้ค่าราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,797.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			99,700.00	
	(เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				

ปรับลดวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับเป็นจำนวน 96,400 .-บาท (เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๔๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสราวุธ ตั้งนวม)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงหอประชุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหาดกรวด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ตำแหน่งที่ตั้งเมื่อ **เมื่อวันที่** 24 **เดือน** มกราคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฟิวกี - บาร์	8.00	ตร.ม.	315.00	2,520.00	60.00	480.00	3,000.00	
2	ปูกระเบื้องพื้น	40.00	ตร.ม.	350.00	14,000.00	125.00	5,000.00	19,000.00	
3	แผงลวดตาข่ายคร่าวเหล็กฉาก	65.00	ตร.ม.	478.00	31,070.00	130.00	8,450.00	39,520.00	
4	เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,000 วัตต์	1.00	เครื่อง	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
5									
6									
7									
8									
							รวมค่างานต้นทุน	**78,420.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 400 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคา (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรวุฒ ด้วงนาม)
ปลัดอำเภอ

(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงระบบกรองน้ำพร้อมติดตั้งถังน้ำและเครื่องสูบน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- มอเตอร์ ขนาด ๓ แรง หน้า ๓"	๓๐,๓๐๐.๐๐	บาท
- ซับเมิส ขนาด ๓ แรง หน้า ๒"	๒๘,๓๐๐.๐๐	บาท
- ถังน้ำสแตนเลส ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๗๗,๒๐๐.๐๐	บาท
- ผ้าลี่ ขนาด ๘ x ๘ เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
- วาล์ว	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
- เปลี่ยนชุดกรวดทรายกรองน้ำและทำความสะอาด	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- ท่อ PVC ขนาด ๒"	๒,๙๒๕.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๖๖,๒๒๕.๐๐	บาท
- Factor F, ๑.๐๗๐๐		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๗๗,๘๐๐.๗๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

หน่วยประมาณการ อ้อมราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านภาคตรวด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย..... ....เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ทำวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงซ่อมแซมประ	166,225.00	1.0700	177,860.75	ตั้งที่ปกติ
	ปาหมู่บ้าน				
	- เงินค่างานก่อสร้าง 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,860.75	
0	ตัดเป็นเงินประมาณ			177,000.00	(ตัดเศษ)
0	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือน้ำหนัก	- ลบ.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ลบ.ม.			

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เลี่ยวนิล)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิรา มาประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ทบทวน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรัพย์ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมาย
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)		
1	มอเตอร์ ขนาด 3 แรง หน้า 3"	1.00	ตัว	30,000.00	30,000.00	300.00	300.00	30,300.00		
2	ซัมเมิสขนาด 3 แรง หน้า 2"	1.00	ตัว	28,000.00	28,000.00	300.00	300.00	28,300.00		
3	ถังน้ำแสตนเลสขนาดความจุ 2,000 ลิตร	4.00	ถัง	19,000.00	76,000.00	300.00	1,200.00	77,200.00		
4	ฟ้าสี ขนาด 8 x 8 เมตร	1.00	ผืน	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00		
5	วาล์ว	4.00	ตัว	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00		
6	เปลี่ยนชุดกรวดทรายกรองน้ำและทำความสะอาด	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00		
7	ท่อ PVC. ขนาด 2"	15.00	ท่อน	150.00	2,250.00	45.00	675.00	2,925.00		
	รวมค่างานทั้งสิ้น			รวมค่าวัสดุ	153,250.00	รวมค่าแรง	12,975.00	166,225.00		

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายศันศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางวิรา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านวังแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านวังแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านวังแดง ขนาดพื้นที่ ๘ x ๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๙,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๗๘,๙๙๐.๕๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๖๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๙๙,๗๘๗.๐๓	บาท
คิดเป็นราคาประมินเพียง	๙๙,๘๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านวังแดง

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่...14.....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ. ...2558.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	78,490.51	1.2726	99,887.03	พื้นที่ปกติ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			99,887.03	
[]	ตัดเป็นเงินประมาณ			99,800.00	(ตัดทิ้ง)
[]	ตัวอักษร (เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่อาคาร 60.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,663.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรกล ตั้งนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา มางประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารศูนย์ชุมชนบ้านวังแดง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	75.00	ตร.ม.	-	-	1.20	90.00	90.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	2.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	370.00	370.00	
	2.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ลบ.ม.	1,750.00	4,375.00	398.00	995.00	5,370.00	
	2.3 งานคานและพื้นชั้นล่าง	3.750	ลบ.ม.	361.37	1,355.14	99.00	371.25	1,726.39	
	2.4 ตะแกรงเหล็กลวดเชื่อม (Wire mesh)	75.00	ตร.ม.	23.36	1,752.00	5.00	375.00	2,127.00	
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,750.00	14,000.00	499.00	3,984.00	17,984.00	
	2.6 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	15.00	ลบ.ฟ.	623.06	9,345.90	-	-	9,345.90	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ ใช้ 30%	4.50	ลบ.ฟ.	400.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	20.00	ต้น	28.00	560.00	-	-	560.00	
	- ตะปู	4.00	กก.	44.39	177.56	-	-	177.56	
	2.7 งานเหล็กเสริม	0.140	ตัน	-	-	3,401.00	476.14	476.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB ϕ 12 มม. X 12.00 เมตร	0.140	ตัน	21,028.04	2,943.93	-	-	2,943.93	
	- เหล็กปลอกคาน RB ϕ 6 มม. ขนาด 0.10 x 0.15 ซม.	110.00	ปอก	3.00	330.00	0.90	99.00	429.00	
	- เหล็กปลอกเสาตอม่อ RB ϕ 6 มม. ขนาด 0.10 x 0.10 ซม.	20.00	ปอก	2.50	50.00	0.75	15.00	65.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.00	กก.	58.41	584.10	-	-	584.10	
	2.8 ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ดำขนาด 4" x 4" ยาว 6.00 เมตร	2.00	ท่อน	850.00	1,700.00	500.00	1,000.00	2,700.00	
	รวมยกยอดไป			รวมค่าวัสดุ	38,973.62	รวมค่าแรง	9,770.39	48,744.01	

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนบ้านวังแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุอุปกรณ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	38,973.62	รวมค่าแรง	9,770.39	48,744.01	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 ยาว 6.00 เมตร	10.00	ท่อน	450.00	4,500.00	221.00	2,210.00	6,710.00	
	2.10 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2" x 1" หนา 1.50 มม.	13.00	ท่อน	315.00	4,095.00	68.00	884.00	4,979.00	
	2.11 หลังคาเหล็กชีทลอน (Metal Sheet)	80.00	แผ่น	145.00	11,600.00	43.50	3,480.00	15,080.00	
	2.12 แผ่นเหล็กขนาด 6" x 6" หนา 6.00 มม.	5.00	แผ่น	55.00	275.00	16.50	82.50	357.50	
	2.13 พุกเหล็กขนาด 3 หุน	20.00	ตัว	8.00	160.00	2.40	48.00	208.00	
	2.14 ลวดเชื่อมขนาด 2.60 มม.	2.00	กล่อง	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	60,893.62	รวมค่าแรง	17,596.09	78,490.51	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพงศพล ด้วงงาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางสาวปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับเกลี่ยเรียบ	๒,๘๕๖.๐๐	บาท
- หินคลุก	๗๖,๐๘๔.๘๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๗๘,๙๔๐.๘๐	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๕,๕๐๔.๓๔	บาท
ตีเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 1ก.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	78,940.80	1.3365	105,504.38	ตื้นที่ปกติ
	- เงินช่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			105,504.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			102,000.00	(ตัดเศษ)
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดพื้นที่ 240.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 425.00 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกต)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชาติ ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมถนนลาดยางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังแดง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยเรียบ	2,400.00	ตร.ม.	-	-	1.19	2,856.00	2,856.00	
2	หินคลุก	240.00	ลบ.ม.	317.02	76,084.80	"	"	76,084.80	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	76,084.80	รวมค่าแรง	2,856.00	78,940.80	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียงไกร)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรชัย ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓,๗๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๒๐๗,๗๕๖.๗๓	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๗๗,๖๑๓.๕๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรชัย ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรชัย ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน โดยทำการปรับพื้นผิวจราจรพร้อมลงหินคลุกรังนกแอ่น

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.5 ม. ยาว 1,780 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหมอนทุน แขวงแขวง หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดกำแพงเพชร

ออกแบบ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานพื้นฐาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานทาง	207,776.73	1.3365	277,693.59		
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
					- ภาษี	7%
					- เงินสำรองจ่าย	0%
					- เงินประกันผลงาน	0%
					- ขึ้นต้นทุน	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			277,693.59		

ตัดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 277,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โดยทำการปรับพื้นที่ด้วยรถขุดตีนตะขาบพร้อมบดอัดลูกรังแน่น

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.5 ม. ยาว 1,780 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.พร้อมบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขุน หมู่ที่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ขอถอน ตำบลบกไทรงาม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินทาง						
	- งานถางป่าและตัดต้นไม้	-	ม.	-	-	-	
	- งานดินทางลูกรัง	623.00	ม.	333.51	207,776.73	207,776.73	
2	งานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานวางท่อทาง (ทรายหยาบ)	-	ม.	-	-	-	
	- งานถมทางด้วยดินเกรีย	-	ม.	-	-	-	
	- งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ม.	-	-	-	
	- งานลูกรังหน้าทาง	-	ม.	-	-	-	
3	งานท่อระบายน้ำ สคร.						
	- ท่อ Ø 0.40 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	- ท่อ Ø 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	- ท่อ Ø 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	- ท่อ Ø 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	- ท่อ Ø 1.20 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
						207,776.73	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เลียวสิทธิ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิชาติ ควงนาม)
[illegible]

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ขอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคารชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมอาคารชุมชน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๙๓,๐๕๖.๓๑	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๘,๔๑๘.๗๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปริชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมอาคารรวมงาน

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	93,052.31	1.2726	118,418.37	พื้นที่ปกติ
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,418.37	
☐	ตีตเป็นเงินประมาณ			118,000.00	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
☐	ตัวอักษร				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 55.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,145.45 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ ม้ายวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านชายเม่น ตำบลชายเม่น อำเภอชายเม่น จังหวัดศิริคร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการไว้ณ.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	36,705.17	รวมค่าแรง	7,998.66	44,703.83	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 ยาว 6.00 เมตร	12.00	ท่อน	450.00	5,400.00	221.00	2,652.00	8,052.00	
	2.10 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 ยาว 6.00 เมตร	8.00	ท่อน	920.56	7,364.48	289.00	2,312.00	9,676.48	
	2.11 ตะเบื้องลอนคู่	192.00	แผ่น	65.00	12,480.00	76.50	14,688.00	27,168.00	
	2.14 ขวดเชื่อมขนาด 2.60 มม.	2.00	กล่อง	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
	- งานทาสีน้ำ	16.00	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	63,799.65	รวมค่าแรง	29,252.66	93,052.31	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมซ่อมแซมขยายที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๐๐๐ บาท (สองแสนแจ็ดหมื่นแจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการต่อเติมซ่อมแซมขยายที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมซ่อมแซมขยายที่ทำการหมู่บ้าน ขนาด ๕ x ๗ เมตร พร้อมห้องน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ๒๐๗,๘๓๔.๓๕ บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ๒๗๗,๒๑๖.๐๐ บาท

คิดเป็นราคาประเมินเพียง ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมห้องแสงสว่างที่ทำการหมู่บ้าน

หน่วยประมาณการ สำนักการช่าง/อำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแสงสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอสว่าง จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่.....1ม.....เดือน...มีนาคม....พ.ศ.....2565.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการอาคาร	217,834.35	1.2726	277,216.00	พื้นที่ปกติ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			277,216.00	
[]	ถัดเป็นเงินประมาณ			277,000.00	(ตัดเศษ)
[]	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดพื้นที่อาคาร 64.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,294.57 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรวรรต ตั้งนรินทร์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา น่างประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมห้องแถวชายที่ทำการหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	8.00	วัน	750.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	6.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	947.20	947.20	
	2.2 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,750.00	1,750.00	398.00	398.00	2,148.00	
	2.3 งานการาดพื้นดิน	10.50	ตร.ม.	361.37	3,794.39	99.00	1,039.50	4,833.89	
	2.4 ตะแกรงเหล็กลำเรียงรูป (Wire mesh)	203.50	ตร.ม.	23.36	4,753.76	5.00	1,017.50	5,771.26	
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	25.00	ลบ.ม.	1,650.00	41,250.00	498.00	12,450.00	53,700.00	
	2.6 งานประกอบแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
	- ไม้แบบหนา 1"	12.00	ลบ.ฟ.	623.06	7,476.72	-	-	7,476.72	
	- ไม้ค้ำยันเสริมไม้แบบ ใช้ 30%	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	25.00	ต้น	28.00	700.00	-	-	700.00	
	- ลวดผูก	5.00	กก.	44.39	221.95	-	-	221.95	
	- เหล็ก DB Φ 12 มม.	0.17	ตัน	21,028.04	3,574.77	3,401.00	578.17	4,152.94	
	- เสาตอม่อ ขนาด 5" x 5"	10.00	ต้น	720.00	7,200.00	300.00	3,000.00	10,200.00	
	- งานก่ออิฐมอญมือหนาครึ่งแผ่น	66.800	ตร.ม.	236.00	15,764.80	142.00	9,485.60	25,250.40	
	- ยกขอบปูพื้น ขนาด 12" x 12"	34.50	ตร.ม.	242.00	8,349.00	125.00	4,312.50	12,661.50	
	- โถส้วมนั่งยองมีฐานรองน้ำ	2.00	ชุด	820.00	1,640.00	105.00	210.00	1850.00	
	- วาล์วน้ำ	8.00	ตัว	125.00	1,000.00	100.00	800.00	1,800.00	
	- ฝักบัวน้ำ	2.00	ชิ้น	120.00	240.00	-	-	240.00	
	รายการถัดไป			รวมค่าวัสดุ	105,315.39	รวมค่าแรง	35,834.47	141,149.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซมอาคารที่ทำการหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	105,315.38	รวมค่าแรง	35,834.47	141,149.85	
	- ท่อ PVC. ขนาด 4"	2.00	ท่อน	601.00	1,202.00	180.00	360.00	1,562.00	
	- งานประตู ป 1	1.00	ชุด	6,200.00	6,200.00	"	"	6,200.00	
	- งานผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม	11.00	ตร.ม.	1,550.00	17,050.00	"	"	17,050.00	
	- งานหน้าต่าง น1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	"	"	6,000.00	
	- ประตู PVC.	2.00	ชุด	1,530.00	3,060.00	180.00	360.00	3,420.00	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 ยาว 6.00 เมตร	12.00	ท่อน	450.00	5,400.00	221.00	2,652.00	8,052.00	
	2.10 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 ยาว 6.00 เมตร	10.00	ท่อน	637.85	6,378.50	289.00	2,890.00	9,268.50	
	2.11 หลังคาเหล็กรีดลอน (Metal Sheet)	80.00	เมตร	130.00	10,400.00	43.50	3,480.00	13,880.00	
	2.14 สวดเรื่อมขนาด 2.60 มม.	3.00	กล่อง	120.00	360.00	36.00	108.00	468.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
	- งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน	133.60	ตร.ม.	35.00	4,676.00	30.00	4,008.00	8,684.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	167,091.88	รวมค่าแรง	50,742.47	217,834.35	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายถนัศักดิ์ เกียรติก้อง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรชล ตั้งสมวน)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงคลังเก็บสินค้ากลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงคลังเก็บสินค้ากลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงคลังเก็บสินค้ากลุ่มจักสานไม้ไผ่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด ๓๙,๓๕๖.๐๐ บาท
- Factor F. ๑.๒๗๑๖
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ๕๐,๐๐๘.๙๖ บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ต้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ต้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงคลังเก็บสินค้ากลุ่มจักสานไม้ไผ่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานพื้นฐาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณราคาตาม	39,346.00	1.2726	50,071.71	
				0.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				0.00	- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			50,071.71	
				50,000.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๒๐๗ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรพล ตั้งนวม)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปรีชา น่วมประเสริฐ)

นายช่างโยธา

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการกำนันตำบลไม้ใหม่

ตำบลไม้ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	ปูนซอง	3500.00	ก้อน	0.70	2,450.00	0.00	0	2,450.00	
2	เหล็ก RB 9 มม.	30.00	เส้น	110.00	3,300.00	0.00	0	3,300.00	
3	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	60.00	180.00	0.00	0	180.00	
4	ทีน 3/4"	3.00	ตร.ม.	607.00	1,821.00	0.00	0	1,821.00	
5	ตราปูนขาว	4.00	ตร.ม.	500.00	2,000.00	0.00	0	2,000.00	
6	ตราดอกบัว	4.00	ตร.ม.	550.00	2,200.00	0.00	0	2,200.00	
7	น้ำยาเคมภูไท	1.00	แกลลอน	150.00	150.00	0.00	0	150.00	
8	ปูนฉาบเค็มอร์เทนท์	21.00	ถุง	105.00	2,205.00	0.00	0	2,205.00	
9	ไม้แดง 1" X 6" X 3.00 ม.	4.00	ตัว	960.00	3,840.00	0.00	0	3,840.00	
10	กระเบื้อง ขนาด 8" x8"	25.00	กล่อง	150.00	3,750.00	0.00	0	3,750.00	
11	สีน้ำพลาสติก	3.00	แกลลอน	1,250.00	3,750.00	0.00	0	3,750.00	
12	ทินเนอร์	2.00	กก.	50.00	100.00	0.00	0	100.00	
13	ปูนฉาบเค็มอร์เทนท์	26.00	ถุง	100.00	2,600.00	0.00	0	2,600.00	
14	ค่าแรงงาน	1.00	เหมา	0.00	-	11,000.00	11,000	11,000.00	
	รวม				28,346.00		11,000.00	39,346.00	

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรพล ด้วงนาม)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา บ่างประเสริฐ)

นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแก้วร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงศาลาชุมชนพื้นที่ขนาด ๙ x ๘ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๙,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๑๕๗,๑๗๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๑๗๔,๕๖๒.๕๔	บาท
- งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	๕,๓๕๐.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๗๘,๙๑๒.๕๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๗๙,๘๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรชัย ด้วงงาม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพร.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรชัย ด้วงงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	137,170.00	1.2720	174,502.54	
2	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	5,000.00	1.0700	5,350.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			179,912.54	
				179,900.00	

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๑๑๐ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวกิต)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรเทพ ต้างนวม)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา น่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ปัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลตาม่วง อำเภอตาม่วง จังหวัดศรีสวัสดิ์
ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
1	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	35.00	เส้น	700.00	17,500.00	0.00	0	17,500	
2	เหล็กกล่อง 2" x 4"	10.00	เส้น	1200.00	12,000.00	0.00	0	12,000	
3	เหล็กกล่อง 1" x 1"	6.00	เส้น	150.00	900.00	0.00	0	900	
4	เหล็กกล่อง 4" x 4"	3.00	เส้น	1200.00	3,600.00	300.00	900	4,200	
5	เหล็กแผ่น 0.20 x 0.20 ม.	4.00	แผ่น	350.00	1,400.00	50.00	200	1,600	
6	น็อต 9 มม. ยาว 3 นิ้ว	16.00	ตัว	50.00	800.00	0.00	0	800	
7	ลวดเชื่อม	6.00	กล่อง	130.00	780.00	0.00	0	780	
8	ปูนซีเมนต์	10.00	ถุง	120.00	1,200.00	0.00	0	1,200	
9	แผ่น Meter Sheet 0.30 ม.ม.	46.00	ตร.ม.	180.00	7,200.00	70.00	3,150	10,350	
10	ฝาผนังคอนโด	45.00	ตร.ม.	45.00	2,025.00	35.00	1,575	3,600	
11	ฝาสังกะสี	45.00	ตร.ม.	55.00	2,475.00	35.00	1,575	4,050	
12	ตะแกรงเหล็กดัดประกอบโครงหลังคา	45.00	ตร.ม.	0.00	-	160.00	7,200	7,200	
13	กระเบื้องแผ่นเรียบมีลายดำ	6.00	แผ่น	450.00	2,700.00	200.00	1,200	3,900	
14	ครอบสันหลังคาแผ่น Meter Sheet 0.30 ม.ม.	10.00	เมตร	60.00	600.00	30.00	300	900	
15	น็อตยึดแผ่น Meter Sheet	100.00	ตัว	5.00	500.00	0.00	0	500	
16	ตะปูเกลียวยึดไม้	2.00	กล่อง	100.00	200.00	0.00	0	200	
17	ฝ้าเพดานไม้อัดแผ่นเรียบหนา 8" หนา 6"	34.00	เมตร	200.00	6,800.00	60.00	2,040	8,840	
18	ฝาสังกะสีลายนูน	7.00	ตร.ม.	60.00	420.00	30.00	210	630	
19	ไม้ไผ่รวมสำหรับมัดสังกะสี	2.00	กก.ฟ.	547.00	1,094.00	120.00	240	1,334	
20	ฝ้าเพดานโป่ง ขนาด 12" X 12"	52.00	ตร.ม.	250.00	13,000.00	125.00	6,500	19,500	
21	แผ่นเหล็กฝังเสา 0.10 X 0.10 ม.	4.00	แผ่น	150.00	600.00	50.00	200	800	
22	ฝ้าเพดานแผ่นเรียบมีลายดำ	48.00	ตร.ม.	450.00	21,600.00	92.00	4,416	26,016	
23	ฝ้าสังกะสีลายนูนมีลายดำ	6.00	ชุด	950.00	5,700.00	150.00	900	6,600	
24	สายไฟฟ้า 2 x 2.5 ตร.มม.	80.00	เมตร	14.00	1,120.00	6.00	480	1,600	
25	สายไฟฟ้า 2 x 4 ตร.มม.	50.00	เมตร	20.00	1,000.00	10.00	500	1,500	
26	สายไฟฟ้า 2 X 1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	10.00	500.00	5.00	250	750	
	รวม				105,714.00		31,456.00	137,170.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวปวีณา)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนทำกระยาสาท หมู่ที่ ๖ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๑๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนทำกระยาสาท หมู่ที่ ๖ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนทำกระยาสาทพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๙,๑๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ประเภทงานอาคาร	๒๖,๖๗๖.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมประเภทงานอาคาร	๓๓,๙๔๗.๘๘	บาท
- งานติดตั้งมิเตอร์	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมงานติดตั้งมิเตอร์	๕,๓๕๐.๐๐	บาท
- งานวัสดุอุปกรณ์	๑๘,๖๐๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๐๗		
รวมงานวัสดุอุปกรณ์	๑๙,๙๐๒.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๕๙,๑๙๙.๘๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๕๙,๑๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนกู้ชาติ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านราชะโด ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ประมาณราคา ที่แสน สิบล้านบาท 1 แผ่น หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานพื้นฐาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	26,676.00	1.2726	33,947.88	
2	งานติดตั้งปั๊มลม	5,000.00	1.07	5,350.00	
3	งานวัสดุอุปกรณ์	18,600.00	1.07	19,902.00	
	เงื่อนไขการใช้ค่างาน Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			59,199.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			59,100.00	
	(ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 411 /๒๕๕๙ ลงวันที่ 4 มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวนิคม)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศกร ตั้งนวม)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเรวดี ตั้งประเสริฐ)

นักพัฒนาชุมชน 7 ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนกระชาคาท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านราชะโต ตำบลตามง่าม อำเภอตามง่าม จังหวัดพิจิตร

ราคาณราคากลางเมื่อ 23 มกราคม 2567 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงหลังคา								
1	ไม้เนื้อแข็ง 11/2" x 6" x 6.00 ม.	18.00	ท่อน	890.00	16,020.00	-	-	16,020.00	
2	ตังกะสี ขนาด 12 ฟุต	16.00	แผ่น	216.00	3,456.00	-	-	3,456.00	
3	ตะปู 3"	10.00	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
4	เหล็กฉาก 1" x 1"	2.00	เส้น	250.00	500.00	-	-	500.00	
5	สีน้ำมัน	1.00	กระป๋อง	200.00	200.00	-	-	200.00	
6	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
7	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36วัตต์ พร้อมสวิทช์และเดินสายไฟฟ้า	1.00	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	รวมงานโครงหลังคา							26,676.00	
	วัสดุอุปกรณ์								
1	ซ่อมเครื่องครูดมะพร้าว	2.00	เครื่อง	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
2	ซื้อเครื่องคั้นมะพร้าว	1.00	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
3	ซื้อเครื่องซีกถุงบรรจุ	1.00	เครื่อง	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
4	ซื้ออ่างล้างจาน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานอุปกรณ์							18,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 1๑๑ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) (นายพรชัย ด้วงนวม) กรรมการกำหนดราคา (ลงชื่อ) (นายปรีชา มาลประเสริฐ) กรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานประเภททาง	๘๔,๑๗๕.๗๒	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๑๒,๕๐๐.๘๕	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๒,๕๐๐.๘๕	บาท
ตีตเป็นราคาประมาณเพียง	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	84,175.72	1.3365	112,500.85	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			112,500.85	
	ตัดเป็นเงินเพียง			112,500.00	

(หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงศพล ดวงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา มงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1...

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2567

ประมาณการโดย นายสิริเศรษฐ ภานิน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมาย
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ปรับพื้นที่	ตร.ม.	2,500.00	1.23	3,075.00	-	-	3,075.00	
2	ลูกรังอัดแน่น	ตร.ม.	244.00	332.38	81,100.72	-	-	81,100.72	
	รวม				84,175.72			84,175.72	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพหล ทั่งมาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปิยะ ช่วยประเสริฐ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูกระเบื้องและติดตายศา
โครงการปรับปรุงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ปรับปรุงศาลาชุมชน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๑๒๓,๔๐๙.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๕๗,๐๕๐.๒๙	บาท
ตัดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการอำเภอสามง่าม

ประเภท จ้างเหมาปรับปรุงศาลาชุมชน

หน่วยงาน ที่ทำการอำเภอสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	123,409.00	1.2726	157,050.29	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			157,050.29	
	คิดเป็นเงินเพียง			157,000.00	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรงพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1.../...1...

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหมวดปรับปรุงศาลาชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง ม. 7 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม ประมาณราคาวันที่ 14 มิถุนายน 2559

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	22.00	1,682.00	37,004.00	306.00	6,732.00	43,736.00	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	64.00	362.00	23,168.00	99.00	6,336.00	29,504.00	
3	เหล็กตะแกรง WIRE MATH 4 มม.	ตร.ม.	211.00	24.00	5,064.00	5.00	1,055.00	6,119.00	
4	ปูกระเบื้องพื้น 12" x 12"	ตร.ม.	48.00	145.00	6,960.00	125.00	6,000.00	12,960.00	
5	ตัดตาข่ายเหล็ก	เมตร	22.00	-	-	150.00	3,300.00	3,300.00	
6	ตัดรายตา	เมตร	49.00	-	-	250.00	12,250.00	12,250.00	
7	ติดตั้งโคมแขวน	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
8	ติดตั้งเชิงชายไม้เทียม 8" ปิดทับไม้เทียม 6"	เมตร	49.00	200.00	9,800.00	60.00	2,940.00	12,740.00	
	รวม				84,496.00		38,913.00		
								123,409.00	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ มีผ่วเกิด)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพชรพัฒ ตั้งนวม)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางมณีรัตน์ นางประเสริฐ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับเกลี่ยเรียบ	๑,๑๒๔.๕๕	บาท
- หินคลุก	๒๘,๙๕๘.๙๙	บาท
- Factor F ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๓๑,๐๘๒.๙๙	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๔๑,๕๔๒.๓๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมอนามัยที่ชำรุด

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ตำบลลานข่าม อำเภอลานข่าม จังหวัดสิริคีรี

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างวดคูณด้วยแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	31,082.94	1.3368	41,542.35	ตื้นที่ใกล้
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,542.35	
[]	ปัดเป็นเงินประมาณ			41,000.00	(ตัดเศษ)
[]	ตัวอักษร (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 94.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 433.86 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียรติ)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายทรงพล ด้วงนาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรา น่วมประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิดตะแกรงเหล็กดัด กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 315.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 94.50 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านจันลูกข้าง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ ....19.... เดือน ....ธันวาคม.... พ.ศ. ....2567....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยเรียบ	945.00	ตร.ม.	-	-	1.19	1,124.55	1,124.55	
2	หินคลุก	94.50	ลบ.ม.	317.02	29,958.39	-	-	29,958.39	
	รวมค่างานทั้งหมด			รวมค่าวัสดุ	29,958.39	รวมค่าแรง	1,124.55	31,082.94	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ ๕ x ๑๒ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๑๘๖,๑๓๘.๗๓	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๓๖,๘๘๐.๓๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ อ่างราษฎร์/อำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ตำบลตาม่วง อำเภอตาม่วง จังหวัดกิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่...11...เดือน...มีนาคม...พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	186,138.73	1.2726	236,880.14	พื้นที่ใช้สอย
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,880.14	
[]	ตัดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	(ตัดเศษ)
[]	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดพื้นที่ใช้สอย 60.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 3,933.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียวกิต)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชาติ ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางศิริรา น้ำงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของ ส่วนราชการ/อปท.

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและค่าแรง					หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานถางป่า	20.00	ตร.ม.	233.64	4,672.80	99.00	1,980.00	6,652.80	
2	งานโครงสร้างใต้ดินและงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานขุดดินฐานรากเครื่องแรงคน	3.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	473.60	473.60	
	2.2 งานคอนกรีตผสม 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,750.00	875.00	398.00	199.00	1,074.00	
	2.3 งานถางถมดานางเดิน	4.90	ลบ.ม.	361.37	1,770.71	99.00	485.10	2,255.81	
	2.4 ตะแกรงเหล็กลวดปูพื้น (Wire mesh)	98.00	ตร.ม.	23.36	2,289.28	5.00	490.00	2,779.28	
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.80	ลบ.ม.	1,750.00	17,150.00	498.00	4,880.40	22,030.40	
	2.6 งานปรับถอบแบบก่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,064.00	1,064.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	3.00	ลบ.ฟ.	623.06	4,984.48	-	-	4,984.48	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ ใช้ 50%	3.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	28.00	ต้น	28.00	560.00	-	-	560.00	
	- ลวดผูก	3.00	กก.	44.39	133.17	-	-	133.17	
	- เหล็ก DB Φ 12 มม.	0.12	ตัน	21,028.84	2,523.46	3,401.00	408.12	2,931.48	
	- เสาตอม่อ ขนาด 5" x 5"	4.00	ต้น	720.00	4,320.00	300.00	1,800.00	6,120.00	
	- งานก่ออิฐมอญก่อผนังหนา1ชั้น	34.00	ตร.ม.	236.00	8,024.00	142.00	4,828.00	12,852.00	
	- เสาตอม่อ ขนาด 5" x 5"	6.00	ต้น	720.00	4,320.00	300.00	1,800.00	6,120.00	
	รวมยอดยกไป			รวมค่าวัสดุ	52,822.81	รวมค่าแรง	18,408.22	71,231.03	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

แบบเลขที่สำนักงาน หมู่ที่ 8 บ้านวังลูกร้าง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของ ส่วนราชการท้องถิ่น

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ ....19.....เดือน ธันวาคม.....พ.ศ. .....2568.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	52,832.51	รวมค่าแรง	88,468.22	71,231.83	
	- งานประตู ป 1	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- แผงลวดตาข่ายเหล็กดัด	81.00	ตร.ม.	478.00	38,718.00	130.00	10,530.00	49,248.00	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 dา 6.00 เมตร	24.00	ท่อน	450.00	10,800.00	221.00	5,304.00	16,104.00	
	2.10 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 dา 6.00 เมตร	22.00	ท่อน	637.85	14,032.70	289.00	6,358.00	20,390.70	
	2.11 หลังคาเหล็กเมทัลชีทลอน (Metal Sheet)	90.00	เมตร	145.00	13,050.00	43.50	3,915.00	16,965.00	
	2.14 ลวดเชื่อมขนาด 2.60 มม.	5.00	กล่อง	120.00	600.00	36.00	180.00	780.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	35.00	1,750.00	3,500.00	
	- งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน	68.00	ตร.ม.	35.00	2,380.00	30.00	2,040.00	4,420.00	
	รวมค่างานทั้งหมด			รวมค่าวัสดุ	137,683.51	รวมค่าแรง	48,485.22	186,138.73	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสันติศักดิ์ เกียวเกตุ)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๙๒,๙๕๐.๐๐	บาท
- Factor F ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๒๔,๒๒๗.๖๗	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง บัลดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ อบต.ถามอ่าม)

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ถนนที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลถามอ่าม อำเภอถามอ่าม จังหวัดศรีสะ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	92,950.00	1.3365	124,227.67	พื้นที่ปกติ
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			124,227.67	
[ ]	ตัดเป็นเงินประมาณ			122,000.00	(ตัดทอน)
[ ]	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 260.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 469.23 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทวัส ตัวรมย์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนริศา มวงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ อบต.สามง่าม)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2558

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิน	260.00	ตร.ม.	-	-	1.19	309.40	309.40	
2	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT.....CM.	260.00	ตร.ม.	322.52	83,855.20	-	-	83,855.20	
3	งานตรายหยาบรองพื้นเกลี่ยเรียบ	13.00	ลบ.ม.	255.45	3,320.85	99.00	1,287.00	4,607.85	
4	Dowel Bar (RB 15 MM.)	0.07	ตัน	21,495.33	1,504.67	3,401.00	238.07	1,742.74	
5	แผ่นไฟร์บ	15.00	แผ่น	15.00	225.00	-	-	225.00	
6	ค่าขอดยางรอยต่อคอนกรีต	52.00	เมตร	-	-	12.23	635.96	635.96	
7	งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	9.75	ลบ.ม.	161.42	1,573.85	-	-	1,573.85	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	90,479.57	รวมค่าแรง	2,470.43	92,950.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพยาคล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับเกลี่ยเรียบ	๑,๗๘๕.๐๐	บาท
- หินคลุก	๔๗,๕๕๓.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	๔๙,๓๓๘.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๖๕,๙๕๐.๒๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๖๕,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ร่วมผู้ป่าทุ่ง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	49,338.00	1.3365	65,940.24	พื้นที่ปกติ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น			65,940.24	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ			65,000.00	(หักเศษ)
☐	ตัวอักษร (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 150.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 433.33 บาทต่อ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรพล ดวงนามี)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จำนวน 1 สาย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม.

ถนนที่ดินนันการ หมู่ที่ 9 บ้านวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลตาม่วง อำเภอตาม่วง จังหวัดสิงห์ระ

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยเรียบ	1,500.00	ตร.ม.	-	-	1.19	1,785.00	1,785.00	
2	หินคลุก	150.00	ลบ.ม.	317.02	47,553.00	-	-	47,553.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	47,553.00	รวมค่าแรง	1,785.00	49,338.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายทรงพล ดวงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางปรีรา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมอาคารออกกำลังกาย ขนาดพื้นที่ประมาณ ๙ x ๙ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน		๙๗,๕๓๔.๘๙	บาท
- Factor F.	๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด		๙๘,๖๗๐.๘๓	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง		๙๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	77,534.84	1.2726	98,670.83	พื้นที่ปกติ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,670.83	
☐	ตัดเป็นเงินประมาณ			98,000.00	(ตัดทศนิยม)
☐	ตัวอักษร (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 42.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,333.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียรติก้อง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพชรพล ด้วงงาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา บ่างประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารออกกำลังกาย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลตามง่าม อำเภอตามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/เอกชน

ประมาณการโดย.....ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	36.00	ตร.ม.	-	-	1.20	43.20	43.20	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	1.92	ลบ.ม.	-	-	148.00	284.16	284.16	
	2.2 งานคอนกรีตผสม 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	1,750.00	350.00	398.00	79.60	429.60	
	2.3 งานก่ออิฐมอญประสานพื้น	3.670	ลบ.ม.	361.37	1,326.23	99.00	363.33	1,689.56	
	2.4 ตะแกรงเหล็กลำเรียงรูป (Wire mesh)	73.50	ตร.ม.	23.36	1,716.96	5.00	367.50	2,084.46	
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7.35	ลบ.ม.	1,750.00	12,862.50	498.00	3,660.30	16,522.80	
	2.6 งานประกอบและติดตั้งคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	15.00	ลบ.ม.	623.06	9,345.90	-	-	9,345.90	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ ใช้ 30%	4.50	ลบ.ม.	400.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	20.00	ต้น	28.00	560.00	-	-	560.00	
	- ลวด	4.00	กก.	44.39	177.56	-	-	177.56	
	- เทสำเร็จ ขนาด 5" x 5" ยาว 4.00 เมตร	6.00	ต้น	720.00	4,320.00	300.00	1,800.00	6,120.00	
	รวมยอดยกไป			รวมค่าวัสดุ	32,459.15	รวมค่าแรง	8,593.09	41,052.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารออกกำลังกาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ .....เดือน.....พ.ศ. .....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	32,459.15	รวมค่าแรง	8,593.89	41,052.24	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 หนา 6.00 เมตร	12.00	ท่อน	450.00	5,400.00	221.00	2,652.00	8,052.00	
	2.10 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 หนา 6.00 เมตร	10.00	ท่อน	920.56	9,205.60	289.00	2,890.00	12,095.60	
	2.11 สังกะสี	42.00	แผ่น	255.00	10,710.00	76.50	3,213.00	13,923.00	
	2.14 ลวดเชื่อมขนาด 2.60 มม.	2.00	กล่อง	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	59,064.75	รวมค่าแรง	18,470.89	77,434.84	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรรณ ด้วงงาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุแรงงาน	๗๗,๒๕๕.๗๐	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๐๓,๒๕๒.๒๔	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. พร้อมเจาะลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ อบต.สามง่าม) จำนวน 2 จุด หรือรวมพื้นที่คอนกรีตทั้งสะรุดไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม.

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวังใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	77,255.79	1.3365	103,252.24	พื้นที่ปกติ
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,252.24	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ			103,000.00	(ตัดเศษ)
☐	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่ 224.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 459.82 บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิจารณ ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ทำรายงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร

หรือความยาวพื้นที่ (ตามแบบแปลนของ อบต.ตามบ้าน) จำนวน 2 จุด ...หรือรวมพื้นที่ถนนคอนกรีตทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม.

งานนี้ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านวังใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลตามบ้าน อำเภอตามบ้าน จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของราคา ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ ....1 มิ.ย. ....เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	224.00	ตร.ม.	-	-	1.19	266.56	266.56	
2	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT.....CM.	224.00	ตร.ม.	322.52	72,244.48	-	-	72,244.48	
3	งานทรายรองพื้นเกลี่ยเรียบ	11.20	ลบ.ม.	255.45	2,861.04	99.00	1,108.80	3,969.84	
4	Dowel Bar (RB 15 MM.)	-	ต้น	-	-	-	-	-	
5	แผ่นไฟโฟม	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
6	ค่าตอกสกรูยึดต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	-	-	-	
7	งานลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	4.80	ลบ.ม.	161.42	774.82	-	-	774.82	
	รวมค่างานพื้นฐาน			รวมค่าวัสดุ	75,880.34	รวมค่าแรง	1,375.36	77,255.70	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงงาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายปรีชา น่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ ๔ x ๘ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๑๓๖,๔๘๐.๐๗	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๗๔,๑๙๓.๕๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

หน่วยประมาณการ สำนักงานการช่างกล

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านวัดใหม่ง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณการไว้ณ เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างวดและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างที่งานทุก รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	136,888.07	1.2726	174,193.58	พื้นที่ใช้สอย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ค่าเผื่อเงินปู 7 %				
	- ค่าเผื่อเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			174,193.58	
[ ]	ปัดเป็นเงินประมาณ			174,000.00	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
[ ]	ตัวอักษร				

ขนาดความกว้างของอาคาร 32.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,437.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทยาวาส ควรแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีชา น่วมประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านวังใหม่เจ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของงาน ส่วนราชการส่วนท้อง

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ 14 เดือน อันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	งานทางดิน	35.00	ตร.ม.	233.64	8,177.40	99.00	3,465.00	11,642.40	
2	งานโครงสร้างไม้ตามรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานขุดดินฐานรากหรือคานคอดิน	1.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	473.60	473.60	
	2.2 งานคอนกรีตผสม 1:3:5	0.90	ลบ.ม.	1,750.00	875.00	398.00	199.00	1,074.00	
	2.3 งานถมทรายหน้าระเบียง	3.00	ลบ.ม.	361.37	1,084.11	99.00	297.00	1,381.11	
	2.4 คอนกรีตเสริมเหล็กเสาเข็ม (White room)	60.00	ตร.ม.	23.36	1,401.60	5.00	300.00	1,701.60	
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	1,750.00	14,000.00	498.00	3,984.00	17,984.00	
	2.6 งานประกอบและถอดแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,064.00	1,064.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	8.00	ตร.ม.	623.06	4,984.48	-	-	4,984.48	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ ไม้ 30%	5.00	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ไม้ขีดไม้แบบ	20.00	ต้น	28.00	560.00	-	-	560.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	44.39	133.17	-	-	133.17	
	- เหล็ก RB Φ 12 มม.	0.09	ตัน	21,035.04	1,892.52	3,401.00	305.09	2,198.61	
	- เสาสำเร็จ ขนาด 5" x 5"	6.00	ต้น	720.00	4,320.00	300.00	1,800.00	6,120.00	
	- งานต่อผิวปูนขัดมันปูนใหม่	38.55	ตร.ม.	236.00	9,097.80	142.00	5,474.10	14,571.90	
	- เสาสำเร็จ ขนาด 5" x 5"	6.00	ต้น	720.00	4,320.00	500.00	3,000.00	6,120.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12" x 12"	8.00	ตร.ม.	242.00	1,936.00	125.00	1,000.00	2,936.00	
	- เชิงชายไม้สักแผ่น ขนาด 1" x 8"	52.00	เมตร	150.00	7,800.00	89.00	4,628.00	12,428.00	
	รวมยกยอดไป			รวมทั้งหมด	61,782.08	รวมทั้งหมด	24,799.79	86,872.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านวังใหม่ๆ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
	รวมยอดยกมา			รวมค่าวัสดุ	61,782.08	รวมค่าแรง	24,799.79	86,572.87	
	- งานประตู ป 1	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- งานหน้าต่าง น1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.9 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 หนา 6.00 มม.ฯ	13.00	ท่อน	510.10	6,631.30	221.00	2,873.00	9,504.30	
	2.10 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 หนา 6.00 มม.ฯ	14.00	ท่อน	637.85	8,929.90	289.00	4,046.00	12,975.90	
	2.11 หลังคาเหล็กเวฟลอน (Metal Sheet)	60.00	แผ่น	130.00	7,800.00	43.50	2,610.00	10,410.00	
	2.14 ลวดเชื่อมขนาด 2.60 มม.	2.00	กล่อง	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
3	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	35.00	1,050.00	2,100.00	
	- งานทาสีน้ำมันภายนอกและภายใน	77.00	ตร.ม.	35.00	2,695.00	30.00	2,310.00	5,005.00	
	รวมค่างานพื้นฐาน			รวมค่าวัสดุ	99,128.28	รวมค่าแรง	37,751.79	136,880.07	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพรพล ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายเกียรติ น่วมประเทือง)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๘,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๙๒,๘๓๖.๘๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๑๘,๑๔๔.๑๓	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงพื้นลานประชาคมหมู่บ้าน

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการอำเภอ

ประเภทงาน อาคาร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านกองโนน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดศิริตร

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	92,836.80	1.2726	118,144.11	ที่ทำปกติ
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,144.11	
☐	ตัดเป็นเงินประมาณ			118,000.00	(ตัดทิ้ง)
☐	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียรมิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ตั้งชอบ)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปรีชา บ่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงคลองประชาคมหมู่บ้าน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 บ้านคลองไผ่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยประมาณการ ตำบล/กิ่งอำเภอ

ประมาณการโดย.....เมื่อวันที่ ....14....เดือน...มีนาคม พ.ศ. ...2568...

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	รวมเงิน (บาท)	
1	ปูกระเบื้องพื้น	119.00	ตร.ม.	242.00	28,798.00	125.00	14,875.00	43,673.00	
2	ทาสีน้ำภายนอก	119.00	ตร.ม.	40.00	4,760.00	30.00	3,570.00	8,330.00	
3	ทาสีน้ำภายใน	119.00	ตร.ม.	45.00	5,355.00	30.00	3,570.00	8,925.00	
4	กระเบื้องแผ่นเรียบ	10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00	
5	เหล็กดัด	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
6	ช่องตาข่ายกว่างท่อเหล็กสำหันนก	49.20	ตร.ม.	119.00	5,854.80	120.00	5,904.00	11,758.80	
7	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	1.00	LS.	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน			รวมค่าวัสดุ	61,767.80	รวมค่าแรง	31,069.00	92,836.80	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพีรพล ด่วงมาก)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(น้ำผึ้งปรีชา บ่วงประเทือง)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔. โครงการปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ ๘๑๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๔,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานปรับเกลี่ยพื้นที่และถางป่า	๙๖๓.๙๐	บาท
- ทรายหยาบรองพื้น	๑๘,๑๔๐.๓๖	บาท
- คอนกรีผสมเสร็จ	๑๖๑,๐๔๗.๔๔	บาท
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๔ ม.ม. x ๐.๒๐ เมตร	๒๒,๙๗๑.๖๐	บาท
- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๒,๘๓๘.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๒๑๕,๙๖๑.๘๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๗๔,๘๓๒.๙๘	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงทางหลวงชนบท กรณีเกิดอุบัติเหตุ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านหัวดุน ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ตาม ประมาณราคา ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น รวม 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงานพัสดุ	215,961.80	1.2726	274,832.98	
	เงื่อนไขการใช้ค่างาน Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,832.98	
	ตัดเป็นเงินประมาณ			274,000.00	
	(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 427/๒๕๖๘ ลงวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษกร ตั้งงามวงษ์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประจวบ สวนปาน)
นายช่างโยธา 7 ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล.ทางเข้าสู่ประตูน้ำ

ที่อยู่ของผู้เสนอราคา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านเจริญสุข ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

กำหนดราคากลางเมื่อ 27 มิถุนายน 2559 **เมื่อวันที่** **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่และถางป่า	810.00	ตร.ม.	-	-	1.19	963.90	963.90	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	40.50	ลบ.ม.	348.91	14,130.86	99.00	4,009.50	18,140.36	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	81.00	ลบ.ม.	1,682.24	136,261.44	306.00	24,786.00	161,047.44	
4	ตะแกรงเหล็กรูป ∅ 4 ม.ม. @ 0.20 ม.	810.00	ตร.ม.	23.36	18,921.60	5.00	4,050.00	22,971.60	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	18.00	ลบ.ฟ.	580.25	10,444.50	133.00	2,394.00	12,838.50	
6									
7									
8									
							รวมค่างานทั้งหมด	215,961.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 427 /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา (ลงชื่อ).....(นายพรพล ด้วงนวม).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภอ

(นายปรีชา มงประเสริฐ)
นายช่างโยธา 7 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสามง่าม
อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชนบ้านล่าง ขนาดพื้นที่ ๙ x ๑๒ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าวัสดุและแรงงาน	๒๐๗,๗๑๑.๒๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๗๙,๐๕๙.๒๗	บาท
คิดเป็นราคาประมาณเพียง	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม	ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โครงเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องคอนคู่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบแปลนตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณราคา	217,711.20	1.2726	277,059.27	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ฟื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			277,059.27	
				277,000.00	- ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน

คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพชรพล ตั้งงาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวศิรา ส่วนประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

บัญชีประมาณการ

โครงการ ต่อเติมร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แผ่นที่ 1 / 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โครงเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ กองช่างเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ เม.ย. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง						
	1.1 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	งานดินขุด	6.00	ลบ.ม.	99.00	594.00	594.00	-ค่างานต้นทุน
	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	1,894.79	568.43	568.43	-ค่างานต้นทุน
	เหล็ก RB 6 ม.ม. (ยาวเส้นละ 10 เมตร)	180.00	เส้น	24.76	4,456.80	4,456.80	-ค่างานต้นทุน
	เหล็ก RB 9 ม.ม. (ยาวเส้นละ 10 เมตร)	80.00	เส้น	24.76	1,980.80	1,980.80	-ค่างานต้นทุน
	เหล็ก RB 12 ม.ม. (ยาวเส้นละ 10 เมตร)	60.00	เส้น	23.83	1,429.80	1,429.80	-ค่างานต้นทุน
	ลวดผูกเหล็ก	50	ก.ก.	46.73	2,336.50	2,336.50	-ค่างานต้นทุน
	ทรายหยาบ	0.30	ลบ.ม.	323.99	97.19	97.19	-ค่างานต้นทุน
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	1,988.24	23,858.88	23,858.88	-ค่างานต้นทุน
	เสาสำเร็จ ขนาด 5" x 5" ยาว 4.50 เมตร	2.00	ต้น	1,175.00	2,350.00	2,350.00	-ค่างานต้นทุน
	เสาสำเร็จ ขนาด 5" x 5" ยาว 3.50 เมตร	3.00	ต้น	910.00	2,730.00	2,730.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานต้นทุน					**40,402.40**	
	1.2 งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ						
	เหล็กตัว C 100X50X20X3.2 ม.ม.	40.00	ท่อน	911.22	36,448.80	36,448.80	-ค่างานต้นทุน
	เหล็กกล่อง 1" x 1"	80.00	ท่อน	130.00	10,400.00	10,400.00	
	รวมงานต้นทุน					**46,848.80**	-ค่างานต้นทุน
2	งานสถาปัตย์กรรม						
	2.1 งานหลังคา						
	กระเบื้องลอนคู่	210.00	แผ่น	65.00	13,650.00	13,650.00	-ค่างานต้นทุน
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่	450.00	ตัว	3.00	1,350.00	1,350.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมค่าต้นทุน					**15,000.00**	
	รวมยอดยกไป					**102,251.20**	
	ยอดยกไป					**102,251.20**	

บัญชีประมาณการ

โครงการ ต่อเติมร้านค้าชุมชนบ้านเล่า หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

บริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โครงเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านค้าชุมชนบ้านเล่า หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ สามแยกเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา					102,251.20	
	2.2 งานทาสีโครงสร้าง						
	สีน้ำมัน	81.40	ตร.ม.	70.00	5,698.00	5,698.00	-ค่างานต้นทุน
	สีกันสนิม	81.40	ตร.ม.	70.00	5,698.00	5,698.00	-ค่างานต้นทุน
	ทินเนอร์	4	แกลลอน	120.00	480.00	480.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานต้นทุน					11,876.00	
	2.3 งานไฟฟ้า						
	เต้ารับชนิดกราวด์คู่ (P)	3	ชุด	180.00	540.00	540.00	-ค่างานต้นทุน
	สวิทช์เปิด - ปิด (S)	3	ชุด	38.00	114.00	114.00	-ค่างานต้นทุน
	โคมพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่	3	ชุด	880.00	2,640.00	2,640.00	-ค่างานต้นทุน
	สายไฟ ขนาดเบอร์ 16	30	เมตร	12.00	360.00	360.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานต้นทุน					3,654.00	
3	งานก่อ งานฉาบ						
	งานก่อ	67	ตร.ม.	250.00	16,750.00	16,750.00	
	งานฉาบ	134	ตร.ม.	350.00	46,900.00	46,900.00	
	งานทาสีด้วยอาคารทั้งหมด	134	ตร.ม.	250.00	33,500.00	33,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน					97,150.00	
4	งานสุขภัณฑ์						
	โถส้วมแบบนั่งยอง	1	ชุด	780.00	780.00	780.00	
	อ่างล้างหน้า	1	ชุด	480.00	480.00	480.00	
	กระจก	1	ชุด	350.00	350.00	350.00	
	ถังน้ำเจ็ทรูป	1	ชุด	250.00	250.00	250.00	
	รวมค่างานต้นทุน					1,860.00	
	รวมยอดยกไป					216,791.20	

บัญชีประมาณการ

โครงการ ต่อเติมร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร โครงเหล็ก หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณร้านค้าชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา					**216,791.20**	
	สายชำระ	1	ชุด	180	180.00	180.00	
	ก๊อกน้ำ	2	ชุด	280.00	560.00	560.00	
	ที่แขวนผ้า	1	ชุด	180.00	180.00	180.00	
	รวมค่างานต้นทุน					920.00	
	รวมงานต้นทุนทั้งหมด					**217,711.20**	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงศกร ตั้งบวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศาลาชุมชน SML หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการพัฒนาศาลาชุมชน SML หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ถมดินข้างศาลาชุมชน ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๑๘,๑๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ดินถม	๓๕,๒๘๐	บาท
- แผ่นพื้นสำเร็จยาว ๓.๐๐ เมตร	๒๘,๙๘๐	บาท
- เสาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๑๐ x ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร	๓,๖๐๐	บาท
- ค่าถมดิน	๒๕,๐๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๖		
- ค่าแรงงานทั้งหมด	๗๒,๘๖๐.๐๐	บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๓๘,๑๗๓.๖๕	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๓๘,๑๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

ประเภท ค่าเหมาถมดินก่างคลาดูดทราย

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง ม. 16 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถมดิน	92,860.00	1.2726	118,173.64	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำประกันผลงาน.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			118,173.64	
	คิดเป็นเงินเศษ			118,100.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรพล ดำงนาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปรีดา ช่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1.../.1...

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหมวดหินล้างคลองสามง่าม

สถานที่ก่อสร้าง ม. 10 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม ประมาณราคาวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
1	หินถม	ลบ.ม.	441.00	80.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
2	แผ่นกันล้ำเจ็ท ยาว 3.00 ม.	แผ่น	126.00	230.00	28,980.00	-	-	28,980.00	
3	เสา คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ยาว 3.00 ม.	ต้น	12.00	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
4	ค่าแรงงานถมหิน	เหมา	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม				67,860.00		25,000.00	92,860.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นายพงศกร ด้วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการ
(นางปรีชา ม่วงประดิษ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปลูกป่าพัฒนาริมคลองบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๘,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปลูกป่าพัฒนาริมคลองบ้านไร่ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปลูกป่าพัฒนาริมคลองบ้านไร่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๘,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ค่าแรงงานทั้งหมด	๑๔๘,๕๕๐.๐๐	บาท
- Factor F. ๑.๐๗๐๐		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๕๘,๘๓๐.๘๐	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๕๘,๘๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการอำเภอสามง่าม
ประเภท	ปรับภูมิทัศน์สนามหญ้าบ้านไม้
หน่วยงาน	ที่ทำการอำเภอสามง่าม
สถานที่ก่อสร้าง	ม. 16 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับภูมิทัศน์	148,440.00	1.0700	158,830.80	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			158,830.80	
	คิดเป็นเงินเพียง			158,800.00	

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ เกียวปัด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพรชัย ด่วงนวม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเรืชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ บ้านไร่

สถานที่ก่อสร้าง ม. 16 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ...1.../...1.....

หน่วยงานประมาณการ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม

ประมาณการโดย

ประมาณราคาวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	ต้นเหลืองระย้า	ต้น	30.00	1,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2	ต้นคำปู	ต้น	60.00	200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
3	ไม้ค้ำยัน (ไม้ยูคา)	ต้น	480.00	33.00	15,840.00	-	-	15,840.00	
4	ปุ๋ยคอก	ถุง	300.00	32.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
5	ค่าแรงงานปลูกต้นไม้ 18 คนๆละ 300 บาท/วัน	วัน	15.00	-	-	5,400.00	81,000.00	81,000.00	
	รวม				67,440.00		81,000.00		
								148,440.00	

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพรชัย ต้างนาม)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปริชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเก่า หมู่ที่ ๗ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ถมทรายรองพื้นขนาด ๒๐ x ๓๓ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด ๒๐ x ๒๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานทรายรองพื้น (ทรายถม)	๓๘,๐๓๕.๒๖	บาท
- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๘๓,๕๐๖.๐๘	บาท
- เหล็กตะแกรง ๔ มม. Ø ๒๐ x ๒๐ cm.	๑๑,๙๑๑.๒๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๓๔,๔๕๒.๕๔	บาท
- Factor F. ๑.๒๗๒๐		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๒๒๒,๐๐๘.๓๓	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

เสนอสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานงานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเรียบคูคันทาง

สถานที่ก่อสร้าง วัดวาสนโต หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เสนอเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เสนอ ประมาณราคา ที่เสนอ มีจำนวน 1 แผ่น รวม

ประมาณการเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานพื้นฐาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานกลุ่มงานทางลาดยาง	174,452.54	1.2726	222,008.31	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			222,008.31	
	ปัดเป็นเงินประมาณ			222,000.00	
ปรับลดราคาตามที่คิวรับจัดตารางประมาณเป็นเงิน				220,000.00	

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพชรพล ด้วงนวม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองการเปรียญหลังเก่า

สถานที่ก่อสร้าง วัดราชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ถมทรายรองพื้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.36 เมตร และเทคอนกรีตพื้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 21 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานทรายรองพื้น(ทรายถม)	237.60	ลบ.ม.	233.64	55,512.86	99.00	23,522.40	79,035.26
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	42.00	ลบ.ม.	1,682.24	70,654.08	306.00	12,852.00	83,506.08
5	เหล็กตะแกรง Ø 4 ม.ม. @ 20 x 20 cm.	420.00	ตร.ม.	23.36	9,811.20	5.00	2,100.00	11,911.20
						รวมค่างานทั้งหมด		174,452.54

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมศักดิ์ เกี้ยวเกิด) (นายพรชาติ ด้วงนาม)

ปลัดอำเภอ (นพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (นพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนด

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

นายช่างโยธา 7 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานพื้นทาง	๓๗๙.๓๐	บาท
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๐๖,๘๓๖.๗๖	บาท
- งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม	๑๒,๔๕๗.๒๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๑๙,๘๓๓.๙๖	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๕๙,๖๒๓.๙๙	บาท
คิดเป็นราคาประเมินเพียง	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงงาม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา มวงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลสามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพชรพล ด้วงงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา มวงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ลบ.ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณคลองโนน หมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ ตามแบบของ อบต.สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการตาม	119,433.96	1.3305	158,823.48	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 3 %
					- ภาษี 3%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ที่ดินโกดี
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			158,823.48	
				159,000.00	- ได้ผลค่อสร้าง 45 วัน

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งเลขที่ ๒๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ เกียงกิจ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย ตั้งสวน)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)
นายช่างโยธา 7 ว

บัญชีปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามแบบที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสองโพน หมู่ที่ 12 ตำบลสามผ่าน อำเภอสามผ่าน จังหวัดพิจิตร

ของแบบ สามแยกทรอย ถนน.สามผ่าน อำเภอสามผ่าน จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานพื้นฐาน ราคาหน่วยละ (บาท)	ค่างานพื้นฐาน จำนวนเงิน (บาท)	ผลรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดินงาน						
	- งานถางป่าและตัดต้นไม้	-	ม.^{2}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานปรับเกลี่ยแต่งผิวทางดิน	330	ม.^{2}	1.21	399.30	399.30	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานขุดปรับเกลี่ยแต่งผิวทางดิน	-	ม.^{2}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานขุดลอกตักแต่ง	-	ม.^{3}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานขุดลอกลูกรัง	-	ม.^{3}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	รวมงานดินงาน					399.30	
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	-งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	16.50	ม.^{3}	354.45	5,848.43	5,848.43	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานพื้นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	49.50	ม.^{3}	1,989.24	98,417.88	98,417.88	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานถางป่าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	ม.^{2}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	- งานลูกรังไหล่ทาง	16.50	ม.^{3}	164.27	2,710.45	2,710.45	-ค่างานพื้นฐาน
	รวมงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก					106,976.76	
3	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม						
	-ตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.#	330.00	ม.^{2}	28.18	9,299.40	9,299.40	-ค่างานพื้นฐาน
	-Contraction Joint / ยาง (Dia.15 มม.)	66.00	ม.	30.17	1,991.22	1,991.22	-ค่างานพื้นฐาน
	-Expansiontion Joint / ยาง	-	ม.	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	-Contraction Joint / ยาง	-	ม.	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	-เดือยไม้	20.00	แห่ง	15.00	300.00	300.00	
	-ค้ำยันยางรอยต่อคอนกรีต	66.00	ม.	12.23	807.18	807.18	
	-ไม้แบบ		ม.^{2}	-	-	-	-ค่างานพื้นฐาน
	รวมงานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม					12,407.20	
	รวมงานทางระบายน้ำ					119,433.98	

ผลรวมงานก่อสร้างทางและงานอื่นๆ

งานพื้นฐานที่ 1/5 / 2559 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายสมชัย ดีงามจิต)

ปลัดอำเภอ (นพ.ปง.ด้านอุทกฯ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกรกช ดีงาม)

ปลัดอำเภอ (นพ.ปง.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวีรา ห้วยประดิษฐ์)

นายช่างโยธา 7 ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๘ เมตร โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีส

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานโครงสร้าง	๑๑๒,๓๔๘.๓๕	บาท
- งานทาสี	๗,๑๐๕.๐๐	บาท
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด	๑๑๙,๔๕๓.๓๕	บาท
- Factor F. ๑.๓๓๖๕		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑๕๙,๒๕๙.๔๐	บาท
ตีตเป็นราคาประเมินเพียง	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	บาท

(ตามรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างแนบท้าย)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพชรพล ด้วงนวม ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ) กรรมการ

๖.๓ นายปรีชา ม่วงประเสริฐ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.สามง่าม กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี๋ยวเกิด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพชรพล ด้วงนวม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีต

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านคลาดใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ออกแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประมาณการอาคาร	119,463.39	1.3365	159,649.40	
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษี 7%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ค่าที่ปรึกษา
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			159,649.40	
				159,000.00	- ใช้ระยะก่อสร้าง 45 วัน

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเลขที่ ๖๑ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกี่ยวเกิด)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย ตั้งนวม)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ม่วงประเสริฐ)

นายช่างโยธา 7 ว

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างลานกองผลิตภัณฑ์

ที่ตั้งโครงการ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร โครงสร้างลานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่แสดงใน แบบแปลนของโครงการ หมู่ที่ 13 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมราคาวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง						
	- งานคอนกรีต	33.00	ลบ.ม.	332.64	10,977.12	10,977.12	-ค่างานต้นทุน
	- งานขุดดินฐานรากเพื่อลงคอนกรีต	3.20	ลบ.ม.	148.00	473.60	473.60	-ค่างานต้นทุน
	- งานดินถมกลับบดแน่น	0.50	ลบ.ม.	1,986.78	993.39	993.39	-ค่างานต้นทุน
	- งานขนย้ายดินส่วนเกิน	3.00	ลบ.ม.	460.37	1,381.11	1,381.11	-ค่างานต้นทุน
	-ตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.#	60.00	ตร.ม.	28.36	1,701.60	1,701.60	-ค่างานต้นทุน
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,073.23	16,585.93	16,585.93	-ค่างานต้นทุน
	- งานไม้แบบพร้อมค้ำยัน	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00	2,400.00	-ค่างานต้นทุน
	- ทราย	3.00	กก.	44.39	133.17	133.17	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	12.00	เส้น	221.02	2,652.24	2,652.24	-ค่างานต้นทุน
	- เสาไม้ยาง ขนาด 6" X 6"	6.00	ต้น	1,150.00	6,900.00	6,900.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเรียบ	38.56	ตร.ม.	380.00	14,649.00	14,649.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานฝ้าเพดานไม้อัดเรียบ ขนาด 1" x 8"	52.00	ม.	280.00	14,560.00	14,560.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานประตู U1	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	7,000.00	-ค่างานต้นทุน
	- งานหน้าต่าง W1	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็กฉาก 75 X 45 X 15 ยาว 6.00 ม.	13.00	ท่อน	570.10	7,411.30	7,411.30	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็กฉาก 100 X 50 X 20 ยาว 6.00 ม.	14.00	ท่อน	637.86	8,929.90	8,929.90	-ค่างานต้นทุน
	- งานติดตั้งสายไฟเดินท่อ (Metal Sheet)	60.00	ม.	210.00	12,600.00	12,600.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานโครงสร้าง					112,349.55	
2	งานสี						
	-งานสีกันสนิมเหล็ก	30.00	ตร.ม.	70.00	2,100.00	2,100.00	-ค่างานต้นทุน
	-งานสีน้ำมันบนผิวภายนอก	77.00	ตร.ม.	65.00	5,005.00	5,005.00	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานสี					7,105.00	
	รวมงานทั้งสิ้น					119,454.55	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

คำสั่งที่ 156 / 2559 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายธนพัทธ์ ตั้งมงคล)

ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

นายอำเภอสามง่าม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสราวุธ ด้วงสวน)

ปลัดอำเภอ (งานบริหารงานปกครอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเกียรติ ประสมศรี)

นายช่างโยธา 7 ว