พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 246
วันที่ 29 เม.ย.๕๙
ผู้พิมพ์ พรรณี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองทับคล้อ

สถานที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๓๐๐. บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดลอกคลองทับคล้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ปากกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๕.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕.๐๐ ยาว ๗๒๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

๑๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๔๙,๓๐๐. บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน ตำแหน่งหัวหน้าช่างโยธา อบต.ทับคล้อ กรรมการ

แบบ ปร.4

รายละเอียดการประมาณราคา

ประมาณราคา ... 2558

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร

สภาพขุดใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 725 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,862.50 ลูกบาศก์เมตร

8

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าขุดลอกด้วยเครื่องจักรกล	14,862.50	ลบ.ม.	22.79	338,716.38	
	ค่าวัสดุและแรงงาน				338,716.38	
	ยอดยกไป				**338,716.38**	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเมธวิสร์ ด้วงกูล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากุลกุล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิชูรย์ แก้วบุญชุบ)

สรุปประมาณการราคา

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองทับคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร

สภาพขุดใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 725 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,862.50 ลูกบาศก์เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	338,716.38	1.3266	449,341.14	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0 % - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			449,341.14	
	รวมเป็นเงินงบประมาณที่นำเสนอ			**449,300.00**	
	(-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)				

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเมธาวิสร์ ต้วงกูล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวหวง วุฒิธนากรกุล)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิชูรย์ แก้วบุญชุบ)

ม.2 ทับคล้อ

(ม.๒) **ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายธนชาติ กาญจนพังคะ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายวิทูรย์ แก้วบุญขุน ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทับคล้อ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (เงิน)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	งาน/กลุ่มอาคาร เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	269,207.49	1.2726	342,593.46	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้าง			342,593.46	
	ประมาณราคาเพียง			342,500.00	
	(สามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

นายธนชาติ กาญจนพังคะ ประธานกรรมการ
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ กรรมการ
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

นายวิทูรย์ แก้วบุญขุน กรรมการ
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทับคล้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินขุดดินฐานรากและถมคืน	14.00	ลบ.ม.			81.00	1,134.00	1,134.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	320.00	640.00		-	640.00	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,588.79	1,588.79	306.00	306.00	1,894.79	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14.00	ลบ.ม.	1,682.24	23,551.36	306.00	4,284.00	27,835.36	
	1.5 งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 Ø 6 มม.	0.050	ตัน	24,766.36	1,238.32		-	1,238.32	
	1.6 งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยเรียบ SD. 30 Ø 12 มม.	0.407	ตัน	23,831.78	9,699.53		-	9,699.53	
	1.7 งานลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	44.40	177.60		-	177.60	
	- ค่าแรงงานผูกเหล็กดัดเหล็ก	0.46	ตัน		-	2,801.00	1,280.06	1,280.06	
	1.8 งานเหล็กตะแกรง WIRE MATE	18.00	ตร.ม.	22.00	396.00		-	396.00	
	1.9 งานไม้แบบ	17.28	ลบ.ฟ.	514.00	8,881.92		-	8,881.92	
	1.10 งานตะปู	14.00	กก.	50.00	700.00		-	700.00	
	1.11 งานโครงหลังคา				-		-	-	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	24.00	ท่อน	607.48	14,579.52		-	14,579.52	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x 4" หนา 2.3 มม.	32.00	ท่อน	1,000.00	32,000.00			32,000.00	
	ยกยอดไป							**100,457.10**	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							100,457.10	
	- น้ำหนักโครงสร้างหลังคา	1,454.00	กก.			8.50	12,359.00	12,359.00	
2.	งานสถาปัตยกรรม							-	
	2.1 งานหลังคา-ฝ้าเพดาน							-	
	- หลังคา (METAL SHEET) หนา 0.35 ม.	114.00	ตร.ม.	186.70	21,283.80	70.00	7,980.00	29,263.80	
	- ครอบหลังคารีดลอน (METAL SHEET) หนา 0.35 ม.	30.00	ม.	110.00	3,300.00	15.00	450.00	3,750.00	
	- ฝ1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าซี-ลาย	80.00	ตร.ม.	250.00	20,000.00	52.00	4,160.00	24,160.00	
	- เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x 8"	6.93	ลบ.ฟ.	614.50	4,258.49			4,258.49	
	2.2 งานผนัง-พื้นผิว							-	
	- ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ	63.00	ตร.ม.	156.00	9,828.00	89.00	5,607.00	15,435.00	
	- ฉาบปูนผนัง	126.00	ตร.ม.	58.00	7,308.00	82.00	10,332.00	17,640.00	
	- กระเบื้องปูพื้น 16"x 16"	9.00	ตร.ม.	243.00	2,187.00	100.00	900.00	3,087.00	
	- กระเบื้องปูพื้น 8"x 8"	17.00	ตร.ม.	243.00	4,131.00	100.00	1,700.00	5,831.00	
	2.3 งานประตู-หน้าต่าง							-	
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ระยะดูตามแบบ)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	ยกยอดไป							221,241.38	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							221,241.38	
	- ป2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ระยะดูตามแบบ)	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	- น1 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ระยะดูตามแบบ)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
	- น2 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ระยะดูตามแบบ)	2.00	ชุด	800.00	1,600.00		-	1,600.00	
3.	งานระบบสุขาภิบาล						-	-	
	3.1 งานท่อโสโครก						-	-	
	- ท่อน้ำดี PVC ขนาด Ø 1/2"	6.00	ท่อน	39.25	235.50		-	235.50	
	- ท่อโสโครก PVC ขนาด Ø 4"	4.00	ท่อน	570.09	2,280.36		-	2,280.36	
	- ท่อระบายน้ำเสียลงบ่อซึม PVC ขนาด Ø 2"	4.00	ท่อน	161.68	646.72		-	646.72	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 90° 1/2"	4.00	อัน	5.30	21.20		-	21.20	
	- ข้อต่อ PVC งอ 90° 1/2"	8.00	อัน	4.67	37.36		-	37.36	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 90° 4"	1.00	อัน	219.63	219.63		-	219.63	
	- ข้อต่อ PVC งอ 90° 4"	3.00	อัน	116.82	350.46		-	350.46	
	- ข้อต่อ PVC สามทาง 90° 2"	1.00	อัน	33.64	33.64		-	33.64	
	- ข้อต่อ PVC งอ 90° 2"	4.00	อัน	21.81	87.24		-	87.24	
	ยกยอดไป							234,153.49	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							234,153.49	
	- ข้อต่อ PVC ตรงเกลียวใน 1/2	4.00	อัน	5.00	20.00			20.00	
	- กาวทาท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	118.00	118.00			118.00	
	3.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ชุดสุขภัณฑ์				-			-	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ (แบบกดน้ำ)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	298.00	596.00	7,596.00	
	- สายชำระ	2.00	ชุด	180.00	360.00			360.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	250.00	500.00			500.00	
	3.3 งานบ่อเกรอะ-บ่อซึม				-		-	-	
	- วงท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. และฝาปิดวงบ่อ คสล. สำเร็จรูปขนาด Ø 1.00 ม.พร้อมฝาเปิดปิด PVC ขนาด 4"x 6"	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
4.	งานไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมวงจรไฟฟ้า (LOAD CENTER)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
	- เต้าเสียบไฟฟ้า	4.00	ชุด	250.00	1,000.00			1,000.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า	8.00	ชุด	250.00	2,000.00			2,000.00	
	- ชุดโคมพร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ คู่	6.00	ชุด	500.00	3,000.00			3,000.00	
	ยกยอดไป							257,247.49	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							257,247.49	
	- ชุดโคมพร้อมหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ เดี่ยว	2.00	ชุด	300.00	600.00			600.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF แกนคู่ 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ชุด	1,270.00	1,270.00			1,270.00	
	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF แกนคู่ 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00			1,900.00	
5.	งานสีภายนอก-ภายใน								
	- งานสีภายนอก-ภายใน	126.00	ตร.ม.	35.00	4,410.00	30.00	3,780.00	8,190.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							269,207.49	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							269,207.49	

นายธนชาติ กาญจนพังคะ ประธานกรรมการ ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

นายวิทูรย์ แก้วบุญชุน กรรมการ หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทับคล้อ

ม.3 ทับคล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำคลองแบบยั่งยืน

สถานที่ ม.๓ บ.สวนพริก ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
พัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกคลองปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑๑๔,๘๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่อง โรงสีข้าว และโรงเรือน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านสวนพริก) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ประมาณการ กองช่าง อบต.ทับคล้อ

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร	1	เครื่อง	48,000.00	48,000.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	เหล็ก ตัวซี ขนาด 3 นิ้ว	48	ท่อน	360.00	17,280.00	
3	เหล็กกลม Ø 3 นิ้ว	5	ท่อน	1,760.00	8,800.00	
4	แผ่นหลังคาเมททอลซีท	112	ตร.ม.	130.00	14,560.00	
5	น็อตยึดหลังคา	4	ตัว	580.00	2,320.00	
6	สีกันสนิม	2	ถัง	650.00	1,300.00	
7	เหล็กตระแกรง wrie mesh	112	ตร.ม.	26.00	2,912.00	
8	คอนกรีตโครงสร้าง	11.20	ลบ.ม.	1,650.00	18,480.00	
	ค่าวัสดุก่อสร้าง				113,652.00	
	ค่าแรงงาน				22,730.40	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้าง				**136,382.40**	
	ยอดยกไป				**136,382.40**	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายอาคม แน่นอุดร)

นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายโสภณเพ็งศรี เหตานุรักษ์)

(.....)

นายอำเภอทับคล้อ

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดการประมาณราคา

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่อง โรงสีข้าว และโรงเรือน

หน่วยงานที่ประมาณการ กองช่าง อบต.ทับคล้อ

ประเภทงาน ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่อง โรงสีข้าว และโรงเรือน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 (บ้านสวนพริก) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Facter F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นทุนงานทาง	136,382.40	1.2726	173,560.24	Facter F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - พื้นที่ ฝนปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าต้นทุนงานก่อสร้าง			173,560.24	
	รวมเป็นเงินงบประมาณที่นำเสนอ			173,500.00	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายอาคม แน่นอุดร)

นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)

(.....)

นายอำเภอทับคล้อ

ตำแหน่ง.....

ม.4 ทับคล้อ

ตาราง ๔)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ
๓. นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภท : งานอาคาร

เจ้าของอาคาร :

สถานที่ก่อสร้าง :

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ :

แบบเลขที่ : -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (เงิน)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	353,834.19	1.2726	450,289.39	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**450,289.39**	
	คิดเป็นประมาณเพียง			**450,000.00**	
	สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอาคม แน่นอุดร)
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)
รก.ผอ.กองช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับ

ใบประมาณราคาวัสดุและค่าแรง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงาน	หมายเห
				ราคา/หน่วย	จำนวน/เงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าวัสดุ	
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	15.60	ลบ.ม.		-	90.00	1,404.00	1,404.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น,ปรับระดับ	3.00	ลบ.ม.	400.00	1,200.00	64.00	192.00	1,392.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.20	ลบ.ม.	1,476.64	1,771.97	316.00	379.20	2,151.17	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,600.00	3,200.00	316.00	632.00	3,832.00	
5	เหล็กกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 6 มม.	0.015	ตัน	27,102.80	406.54	2,801.00	42.02	448.56	
6	เหล็กกลมผิวข้ออ้อย SD.30 Ø 12 มม.	0.050	ตัน	26,168.22	1,308.41	2,801.00	140.05	1,448.46	
7	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	50.00	250.00		-	250.00	
8	ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	514.00	4,112.00	350.00	2,800.00	6,912.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	8.00	ตร.ม.		-	150.00	1,200.00	1,200.00	
10	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	75.00	ท่อน	505.00	37,875.00		-	37,875.00	
11	เหล็กตัวซี ขนาด 125x45x15x2.3 มม.		ท่อน	654.00	-		-	-	
12	ค่าแรงโครงหลังคาเหล็ก	1,350.00	กก.		-	8.50	11,475.00	11,475.00	
13	หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม.	432.00	ตร.ม.	180.00	77,760.00	70.00	30,240.00	108,000.00	
14	ครอบหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม.	30.00	เมตร	100.00	3,000.00	50.00	1,500.00	4,500.00	
15	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 3" หนา 3 มม.		ท่อน	768.00	-		-	-	
16	ท่อเหล็กกลมดำ Ø1 1/2" หนา 3 มม.	378.00	ท่อน	312.00	117,936.00		-	117,936.00	
17	ท่อเหล็กกลมดำ Ø2" หนา 3 มม.	108.00	ท่อน	408.00	44,064.00		-	44,064.00	
18	งานสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	80.00	10,400.00	15.00	1,950.00	12,350.00	
	รวมยอดมา							**353,834.19**	

	รวมทั้งหมด							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายอาคม แน่นอุดร)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

รก.ผอ.กองช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ม.6 ทับคล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๖ บ.สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๖๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ๒ สาย พื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๙,๖๐๐ บาท
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)

ใบกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน		
1.	**งานปรับเกลี่ยคันทาง**								
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	576.00	ตร.ม.		-	1.99	1,146.24	1,146.24	
	1.2 งานดินตัด				-		-	-	
	1.3 งานรื้อถอนคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง				-		-	-	
	1.4 งานดินถม				-		-	-	
2.	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**								
	2.1 งานลูกรังรองพื้น				-		-	-	
	2.2 งานไหล่ทางลูกรัง	32.00	ลบ.ม.	112.01	3,584.32		-	3,584.32	รวมค่าขนส่ง
	2.3 งานทรายหยาบรองพื้น	28.80	ลบ.ม.	255.45	7,356.96		-	7,356.96	
	2.4 งานผิวทางคอนกรีต								
	2.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง	86.40	ลบ.ม.	1,682.24	145,345.54	306.00	26,438.40	171,783.94	
	2.6 งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด Ø 3.80 มม.	576.00	ตร.ม.	25.00	14,400.00		-	14,400.00	
	2.7 งานท่อ PVC 3/4"								
	ยอดยกไป							**198,271.46**	

ใบกำหนดราคากลาง

ประการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย นาย อาคม แน่นอุดร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ยอดยกมา							**198,271.46**	
	2.8 งานกระดาษชานอ้อย								
	2.9 งานเหล็ก Ø 15.00 มม.								
3.	**งานไม้แบบ**								
	3.1 งานไม้แบบและเคร่ายึด	12.96	ลบ.ฟ.	514.00	6,661.44		-	6,661.44	
	3.2 ค่าแรงงานไม้แบบ	43.20	ตร.ม.		-	115.00	4,968.00	4,968.00	
	3.3 แอสฟัสท์	29.00	ลิตร	25.00	725.00		-	725.00	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							**210,625.90**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)
ตำแหน่ง ช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

แบบ ปร.5

ใบกำหนดราคากลาง

ผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง)

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ หมู่ที่ 6 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน งานถนน

ประมาณการราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	งานถนน	125,795.03	1.3365	168,125.06	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	**ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**168,125.06**	
	คิดเป็นงบประมาณ			**168,100.00**	
	หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)
ตำแหน่ง ช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

ม.7 ทับคล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

สถานที่ ม.๗ บ.บ่อทราย ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๐,๙๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๔๔๐,๙๐๐ บาท
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ / งานก่อสร้าง สร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 (บ้านบ่อทราย) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานที่ประมาณการ กองช่าง อบต.ทับคล้อ

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	แป๊บดำ 3 นิ้ว	18	เส้น	875	15,750.00	
2	แป๊บดำ 2½ นิ้ว	32	เส้น	815	26,080.00	
3	แป๊บดำ 1 นิ้ว	9	เส้น	280	2,520.00	
4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	10	เส้น	218	2,180.00	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	3	เส้น	55	165.00	
6	คอนกรีต	1.5	คิว	1,650	2,475.00	
7	สีกันสนิมสีเทา 1 แกลลอนใหญ่	1	แกลลอน	890	890.00	
8	ทินเนอร์ 1 ปี๊บใหญ่	1	ปี๊บ	750	750.00	
9	ท่อ 2½ นิ้ว	75	ท่อน	260	19,500.00	
10	ท่อ 2 นิ้ว	15	ท่อน	175	2,625.00	
11	ข้องอ 90 ขนาด 2½ นิ้ว	10	ตัว	45	450.00	
12	ต่อตรง ขนาด 2½ นิ้ว	50	ตัว	30	1,500.00	
13	บอลวาลว์ 2½ นิ้ว	15	ตัว	250	3,750.00	
14	มิเตอร์ไฟ 1 ยูนิต 15 แอมป์	1	ตัว	4,600	4,600.00	
15	ถัง ขนาด 1,500 ลิตร	4	ใบ	8,000	32,000.00	
16	ซัมเมอกร์ Fran Kin	2	ตัว	25,000	50,000.00	
17	ถังกรอง	1	ชุด	65,000	65,000.00	
18	แผ่นเหล็ก 1× 30 × 30 ซ.ม.	4	แผ่น	950	3,800.00	
19	น็อตยึดเพลท	16	ตัว	500	8,000.00	
20	ชุดลูกลอย	2	ชุด	1,500	3,000.00	
21	สายเมนสีดำ	1	ม้วน	1,500	1,500.00	
22	ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2	ชุด	10,000	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุ				266,535.00	
	ค่าแรงงาน 30 %				79,960.00	
	ค่าวัสดุและแรงงาน				346,495.00	
	ยอดยกไป				346,495.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายอาคม แน่นอุดร)
นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ แก้วบุญชุน)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นายโสภณพงศ์ เทศานุรักษ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอทับคล้อ

รายละเอียดการประมาณราคา

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการ สร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน

หน่วยงานที่ประมาณการ กองช่าง อบต.ทับคล้อ

ประเภทงาน สร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 (บ้านบ่อทราย) ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายอาคม แน่นอุดร นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เมื่อวันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Facter F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นทุนงานทาง	346,495.00	1.2726	440;949.54	Facter F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้_7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0 - พื้นที่ ฝนปกติ
สรุป	**รวมเป็นค่าต้นทุนงานก่อสร้าง**			**440,949.54**	
	รวมเป็นเงินงบประมาณที่นำเสนอ			**440,900.00**	
	สี่แสนสี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการราคา

(นายอาคม แน่นอุดร)

นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายวิฑูรย์ แก้วบุญขุน)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับคล้อ

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)

(.....)

นายอำเภอทับคล้อ

ตำแหน่ง.....

ม.10 ทับคล้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากข้าวและถนนคอนกรีต

สถานที่ ม.๑๐ บ.ใหม่สายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. ๒ จุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ๙๒๗ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๓๙,๒๐๐ บาท
(สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางกาหลง วุฒิธนากรกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายอาคม แน่นอุดร ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ทับคล้อ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

(ลงชื่อ) อาคม แน่นอุดร .....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. ตากพืชผลทางการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประมาณราคา 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่อย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.	งานปรับพื้นทางเดิม	257.00	ตร.ม.		-	1.99	511.43	511.43	
2.	งานลูกรังรองพื้นปรับบริเวณ (พร้อมปรับเกลี่ย)	15.00	ลบ.ม.	112.01	1,680.15		-	1,680.15	รวมค่าขนส่ง
3.	งานทรายหยาบรองพื้น	12.85	ลบ.ม.	255.45	3,282.53		-	3,282.53	
	ไม้แบบและเคร่ายึด	8.00	ลบ.ฟ	514.00	4,112.00			4,112.00	
5.	ค่าแรงงานไม้แบบ	26.00	ตร.ม.			115.00	2,990.00	2,990.00	
6.	ตระแกรง wrie mesh ขนาด Ø 3.8 มม. # 0.25 x 0.25 มม.	257.00	ตร.ม.	25.00	6,425.00		-	6,425.00	
7.	งานคอนกรีตโครงสร้าง	38.55	ลบ.ม.	1,682.24	64,850.35	306.00	11,796.30	76,646.65	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							**95,647.76**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาคม แน่นอุดร)
ตำแหน่งช่างโยธา อบต. ทับคล้อ

ใบกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลาน คสล. (บริเวณหน้าอาคารชมรมผู้สูงอายุ)

หน่วยงานประมาณการ ส่วนราชการ/อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

ประเภทงาน งานก่อสร้าง

ประมาณการราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประมาณราคา 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 25

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1.	งานก่อสร้าง	249,556.64	1.2726	317,585.77	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**317,585.77**	
	คิดเป็นงบประมาณ			**317,500.00**	
	สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกาหลง วุฒิธนากรกุล)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาคม แน่นอุดร)

ตำแหน่งช่างโยธา อบต. ทับคล้อ