ม.1 เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 245
วันที่ 29 ธ.ค. 58
ผู้พิมพ์ พิพรรณ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าวัดเกาะแก้ว

สถานที่ ม.๑ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางจิดาภา ถาวรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณทางเข้าวัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 1

สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร **แบบเลขที่** ตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 **ราคาน้ำมัน** [redacted] **บาท**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย		ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรง				
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	846.00	-	1.64	1,387.44	1.3365	2.19	1,854.31
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	42.30	325.00	-	13,747.50	1.3365	434.36	18,373.53
3	งานผิวทางคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	ลบ.ม.	126.90	1,680.00	306.00	1,986.00	1.3365	2,654.29	336,829.27
	3.2 เหล็กวายเมต ขนาด 4.0 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	846.00	23.00	5.00	28.00	1.3365	37.42	31,659.01
	3.3 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	141.00	15.26	5.34	20.60	1.3365	27.53	3,882.00
4	รอยต่อคอนกรีต								
	4.1 รอยต่อตามขวาง	ม.	126.00	60.00	-	7,560.00	1.3365	80.19	10,103.94
5	ลงลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.58	100.00	-	1,057.50	1.3365	133.65	1,413.35
6	งานวางท่อระบายน้ำ ชนิด PVC ขนาด 6 นิ้ว	ม.	12.00	389.00	-	4,668.00	1.3365	519.90	6,238.78
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	รวมอยู่ในราคาค่างาน					
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน					30,455.04		TOTAL	410,354.20
								คิดเป็นเงินประมาณ	410,000.00
								รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	410,000.00

สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	30,455.04
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	-
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 +[3 ÷ (1 x 4 + 2 x 5)]	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 x 1	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมต่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 2x 5	=	-

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิตาภา ถาวรกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดุษฎี วิจิตรเนตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

หัวหน้าช่าง โยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ วัดเขาตะพานนาก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๘๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ วัดเขาตะพานนาก หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๙๘,๘๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก กรรมการ

ม.2 เขาเจ็ดลูก

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเขาตะพานนาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโรงอาหาร	312,145.54	1.2726	397,236.41	
2	พัดลมแบบติดเพดานขนาด 56 นิ้ว	1,949.00	1.07	2,085.43	
	(3 ชุด) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	-เงินประกันผลงานหัก - %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			399,321.84	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินเพียง			398,800.00	
ตัวอักษร	**(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)**				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ปลัดอำเภอทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายโสภณพงษ์ เหตานุรักษ์)
นายอำเภอทับคล้อ

ราคาประมาณการ ปร.4

...ร ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วัดเขาตะพานนาก หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก ประมาณการราคาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ (Remarks)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	1.1 งาน Clearing (ขนาดเบา)	150.00	ตร.ม.			1.64	246.00	246.00	
2	**งานฐานราก**								
	2.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	8.00	ลบ.ม.		-	99.00	792.00	792.00	
	2.2 งานทรายหยาบอัดแน่นรองก้นหลุม	0.50	ลบ.ม.	255.00	127.50	91.00	45.50	173.00	
	2.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,580.00	790.00	398.00	199.00	989.00	
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	1.35	ลบ.ม.	1,680.00	2,268.00	306.00	413.10	2,681.10	
	2.5 งานไม้แบบ	7.00	ตร.ม.		-	133.00	931.00	931.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	5.60	ลบ.ฟ.	570.00	3,192.00			3,192.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	2.10	ลบ.ฟ.	540.00	1,134.00			1,134.00	
	- ตะปู	1.75	กก.	44.00	77.00			77.00	
	2.6 งานเหล็กเสริม	0.107	ตัน			-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12 มม.	96.00	กก.	21.028	2,018.69	3.30	316.80	2,335.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม.	11.000	กก.	21.962	241.58	4.10	45.10	286.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.032	กก.	46.00	1.48		-	1.48	
	ยอดยกไป							12,838.75	

	ยอดยกมา							12,838.75	
	งานเสา								
	3.1 งานคอนกรีต 1:2:4	0.19	ลบ.ม.	1,680.00	322.56	306.00	58.75	381.31	
	3.2 งานไม้แบบ	3.84	ตร.ม.		-	133.00	510.72	510.72	
	- ไม้แบบหนา 1 "	3.07	ลบ.ฟ.	570.00	1,751.04			1,751.04	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	1.15	ลบ.ฟ.	540.00	622.08		-	622.08	
	- ตะปู	0.96	กก.	44.00	42.24		-	42.24	
	3.3 งานเหล็กเสริม	0.046	ตัน			-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12 มม.	37.00	กก.	21.028	778.04	3.30	122.10	900.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	8.95	กก.	21.962	196.56	4.10	36.70	233.25	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.014	กก.	46.00	0.63		-	0.63	
4	งานคาน								
	4.1 งานคอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,680.00	6,720.00	306.00	1,224.00	7,944.00	
	4.2 งานไม้แบบ	40.00	ตร.ม.			133.00	5,320.00	5,320.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	32.00	ลบ.ฟ.	570.00	18,240.00		-	18,240.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	12.00	ลบ.ฟ.	540.00	6,480.00		-	6,480.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	44.00	440.00		-	440.00	
	4.3 งานเหล็กเสริม	0.383	ตัน			-	-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 12 มม.	290.00	กก.	21.028	6,098.12	3.30	957.00	7,055.12	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม.		กก.	-	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	93.00	กก.	21.962	2,042.47	4.10	381.30	2,423.77	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.115	กก.	46.00	5.29		-	5.29	
	ยอดยกไป							65,188.34	

	ยอดยกมา							65,188.34	
	งานพื้น GS								
	5.1 งานคอนกรีต 1:2:4	22.50	ลบ.ม.	1,680.00	37,800.00	306.00	6,885.00	44,685.00	
	5.2 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	7.50	ลบ.ม.	255.00	1,912.50	99.00	742.50	2,655.00	
	5.3 งานไม้แบบ	9.30	ตร.ม.			133.00	1,236.90	1,236.90	
	- ไม้แบบหนา 1 "	7.44	ลบ.ฟ.	570.00	4,240.80		-	4,240.80	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	2.79	ลบ.ฟ.	540.00	1,506.60		-	1,506.60	
	- ตะปู	2.33	กก.	44.00	102.30		-	102.30	
	5.4 งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม. @ 0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	23.00	3,450.00	5.00	750.00	4,200.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18		กก.		-		-	-	
6	งานผิวพื้น								
	6.1 งานพื้น คสล.ขัดมันเรียบ (ภายในอาคาร)	79.00	ตร.ม.	90.00	7,110.00	40.00	3,160.00	10,270.00	
7	งานโครงหลังคาเหล็ก	2,424.36	กก.			10.00	24,243.60	24,243.60	
	7.1 เหล็ก [125x50x20 หนา 3.2 mm. (6.13 kg./m.)	18.00	ท่อน	978.00	17,604.00		-	17,604.00	
	7.2 เหล็ก [100x50x20 หนา 3.2 mm. (5.50 kg./m.)	42.00	ท่อน	920.00	38,640.00		-	38,640.00	
	7.3 เหล็กกล่อง 100x100 หนา 3.0 mm. (8.96 kg./m.)	7.00	ท่อน	1,210.00	8,470.00		-	8,470.00	
	7.4 เหล็กเพลทหัวเสา								
	- Plate ขนาด 200 x 200 หนา 9 mm. (ตามแบบ)	8.00	ชุด	60.00	480.00		-	480.00	
	7.5 สีกันสนิม	195.00	ตร.ม.	30.00	5,850.00	35.00	6,825.00	12,675.00	
	7.6 สีน้ำมัน	195.00	ตร.ม.	40.00	7,800.00	35.00	6,825.00	14,625.00	
8	งานมุงหลังคา								
	8.1 Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.(กรุฉนวนกันความร้อน)	168.00	ตร.ม.	170.00	28,560.00	70.00	11,760.00	40,320.00	
	8.2 ครอบข้าง Flashing Metal Sheet สีเดียวกับหลังคา	36.00	ม.	80.00	2,880.00	50.00	1,800.00	4,680.00	
	8.3 เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 "	53.00	ม.	68.00	3,604.00	73.00	3,869.00	7,473.00	
	8.4 ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 6 "	53.00	ม.	50.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
	ยอดยกไป							305,945.54	

	ยอดยกมา							305,945.54	
	8.5 ผนังหน้าจั่วแผ่นไม้ไฟบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (กรุสองด้าน)	8.00	ตร.ม.	545.00	4,360.00	100.00	800.00	5,160.00	
	8.6 งานทาสี	16.00	ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
9	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	9.1								
	9.2								
	9.3								
	9.4								
10	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรตามแบบที่กำหนด	1.00	ป้าย		-		-	-	
	ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ตามแบบที่กำหนด								
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ตามมติ ครม.	1.00	ป้าย		-		-	-	
	ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ตามแบบที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน							**312,145.54**	
		ตัวอักษร	**สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์**						

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ลิตรละ 23.11 บาท (23.00 - 23.99 บาท / ลิตร)

ราคาวัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม

สถานที่ วัดคีรีเทพนิมิต หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๖. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐. บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๘. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม วัดคีรีเทพนิมิต หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐. บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๑๐.บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๗. การก่อสร้างแบ่งจ่ายงวดงานเป็น จำนวน ๑ งวดงาน

๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ

๒. นางดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ

๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก กรรมการ

ม. 3 เขาเจ็ดลูก

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม ขนาด 10.00 ม. ยาว 20.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง วัดศรีเทพนิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กลำทวี ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่ม	327,164.59	1.2726	416,349.66	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	-เงินประกันผลงานหัก - %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	416,349.66	
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินเพียง	410,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายยุทธกิจ กลำทวี)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ปลัดอำเภอทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)
นายอำเภอทับคล้อ

ประมาณการ ปร.4

0.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร

ตำบลวังหินลับ จังหวัดพิจิตร

หน้าที่ส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก ประมาณการราคาวันที่ 16 ธันวาคม 2558

	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ (Remarks)
			ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
		ตร.ม.					-	
(ขนาดกลาง)							-	
	10.00	ลบ.ม.		-	99.00	990.00	990.00	
		ตัน						
ขนาด 0.18 x 0.18 x 3.00 ม.	0.32	ลบ.ม.	255.00	81.60	91.00	29.12	110.72	
	0.32	ลบ.ม.	1,580.00	505.60	398.00	127.36	632.96	
	2.56	ลบ.ม.	1,680.00	4,300.80	306.00	783.36	5,084.16	
	12.80	ตร.ม.		-	133.00	1,702.40	1,702.40	
	10.24	ลบ.ฟ.	570.00	5,836.80			5,836.80	
	3.84	ลบ.ฟ.	540.00	2,073.60			2,073.60	
	3.20	กก.	44.00	140.80			140.80	
	0.057	ตัน			3,300.00	187.54	187.54	
	0.00	กก.	21.02	-		-	-	
		กก.	21.02	-		-	-	
	56.83	กก.	21.02	1,194.57		-	1,194.57	
	0.00	กก.	21.96	-		-	-	
	1.700	กก.	46.00	78.20		-	78.20	
	1.60	ลบ.ม.	1,680.00	2,688.00	306.00	489.60	3,177.60	
	32.00	ตร.ม.		-	133.00	4,256.00	4,256.00	
	25.60	ลบ.ฟ.	570.00	14,592.00			14,592.00	

ยอดยกมา								40,057.35
ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	7.68	ลบ.ฟ.	540.00	4,147.20		-	4,147.20	
ตะปู	8.00	กก.	44.00	352.00		-	352.00	
หินเหล็กเสริม	0.527	ตัน			3,300.00	1,740.09	1,740.09	
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 20 มม.	494.00	กก.	21.02	10,383.88		-	10,383.88	
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.		กก.	21.02	-		-	-	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ขนาด 12 มม.	0.00	กก.	21.02	-		-	-	
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	33.30	กก.	21.96	731.27		-	731.27	
ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.000	กก.	46.00	230.00		-	230.00	
ฐานคาน								
1. งานคอนกรีต 1:2:4	4.80	ลบ.ม.	1,680.00	8,064.00	306.00	1,468.80	9,532.80	
2 งานไม้แบบ	64.00	ตร.ม.			133.00	8,512.00	8,512.00	
- ไม้แบบหนา 1 "	51.20	ลบ.ฟ.	570.00	29,184.00		-	29,184.00	
- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	15.36	ลบ.ฟ.	540.00	8,294.40		-	8,294.40	
- ตะปู	16.00	กก.	44.00	704.00		-	704.00	
3 งานเหล็กเสริม	0.987	ตัน			3,300.00	3,258.45	3,258.45	
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 20 มม.	740.38	กก.	21.02	15,562.79		-	15,562.79	
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.	161.86	กก.	21.02	3,402.30		-	3,402.30	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ขนาด 12 มม.		กก.	21.02	-		-	-	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	85.17	กก.	21.96	1,870.33		-	1,870.33	
- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	25.000	กก.	46.00	1,150.00		-	1,150.00	
งานพื้น GS								
5.1 งานคอนกรีต 1:2:4	20.00	ลบ.ม.	1,680.00	33,600.00	306.00	6,120.00	39,720.00	
5.2 งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	10.00	ลบ.ม.	255.00	2,550.00	99.00	990.00	3,540.00	
5.3 งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.			133.00	798.00	798.00	
- ไม้แบบหนา 1 "	4.80	ลบ.ฟ.	570.00	2,736.00		-	2,736.00	
- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	1.44	ลบ.ฟ.	540.00	777.60		-	777.60	
- ตะปู	1.50	กก.	44.00	66.00		-	66.00	
5.4 งานเหล็กเสริม							-	
ยอดยกไป							186,750.45	

	ยอดยกมา								186,750.45
	- เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม. @ 0.20 ม.	200.00	ตร.ม.	23.00	4,600.00		5.00	1,000.00	5,600.00
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18		กก.		-			-	-
6	งานโครงหลังคาเหล็ก	2,419.80	กก.				10.00	24,198.00	24,198.00
	6.1 Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	282.44	ตร.ม.	97.00	27,396.68		70.00	19,770.80	47,167.48
	6.2 ครอบสัน Metal Sheet สีเดียวกับหลังคา	23.00	ม.	80.00	1,840.00		50.00	1,150.00	2,990.00
	6.3 เหล็กกลอง 11/2"X3" หนา 2 มม. (0.71 kg./m.)	54.00	ท่อน	425.00	22,950.00			-	22,950.00
	6.4 เหล็ก L 50x50 หนา 4.0 mm. (1.84 kg./m.)	45.00	ท่อน	400.00	18,000.00			-	18,000.00
	6.5 เหล็ก L 40x40 หนา 3.0 mm. (1.45 kg./m.)	42.00	ท่อน	240.00	10,080.00			-	10,080.00
	- Plate ขนาด 200 x 200 หนา 6 mm. (ตามแบบ)	10.00	ชุด	50.00	500.00			-	500.00
	6.6 สีกันสนิม	114.47	ตร.ม.	40.00	4,578.80		38.00	4,349.86	8,928.66
7	งานทาสี								
	7.1 ทาสีน้ำพลาสติก	0.00	ตร.ม.	35.00	-		30.00	-	-
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน								327,164.59
		ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์						

ม.4 เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๔ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางจิดาภา ถาวรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4

านที่ตั้งโครงการ หมู่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ยละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

บเลขที่ ตามแบบที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ ปร.4 แผ่นที่ 1

ะมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ราคาน้ำมัน 23.11 บาท/ลิตร

ดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**งานฐานราก**								
	1.1 ขุดดินฐานราก	10.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
	1.2 ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	255.00	127.50	91.00	45.50	173.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,580.00	790.00	306.00	153.00	943.00	
2	**คอนกรีตพื้น**								
	2.1 งานคอนกรีตคานคอดิน,พื้น	23.76	ลบ.ม.	1,680.00	39,916.80	306.00	7,270.56	47,187.36	
3	เสา คสล.	10.00	ต้น	950.00	9,500.00	285.00	2,850.00	12,350.00	
4	**งานเหล็กเสริม**								
	4.1 เหล็กเส้น Ø 12 มม.(ข้ออ้อย)	0.25	ต้น	21,028.00	5,257.00	3,300.00	825.00	6,082.00	
	4.2 เหล็กเส้น Ø 6 มม.	0.37	ต้น	21,962.00	8,125.94	4,100.00	1,517.00	9,642.94	
	4.3 เหล็กตะแกรงไวย์เมท Ø 4 มม @ 0.20 ม.	220.00	ตร.ม.	23.36	5,139.20	5.00	1,100.00	6,239.20	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	
5	**งานไม้แบบ**								
	5.1 ค่าแรง	30.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	5.2 ไม้แบบ	10.00	ลบ.ฟ.	570.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	5.3 ไม้ค่ำ	4.00	ลบ.ฟ.	540.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	5.4 ตะปู	16.00	กก.	44.00	704.00	-	-	704.00	
							รวมค่าก่อสร้าง	97,212.26	

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ราคาน้ำมัน 23.11 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา							97,212.26	
6	งานผนัง								
	6.1 งานก่อผนังฉาบเรียบ	100.80	ตร.ม.	155.00	15,624.00	137.00	13,809.60	29,433.60	
	6.2 งานครึ่งลูกกรงเหล็ก	35.20	ตร.ม.	202.00	7,110.40	95.00	3,344.00	10,454.40	
7	งานปูกระเบื้องพื้น								
	7.1 ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้	120.00	ตร.ม.	179.00	21,480.00	174.00	20,880.00	42,360.00	
	7.2 ปูกระเบื้องห้องน้ำ	8.00	ตร.ม.	149.00	1,192.00	125.00	1,000.00	2,192.00	
	7.3 บัว พีวีซี	40.00	ม.	45.00	1,800.00	41.00	1,640.00	3,440.00	
8	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	8.1 หลังคาเหล็กตัวซี 150X50X2.3 มม.	12.00	ท่อน	770.00	9,240.00	250.00	3,000.00	12,240.00	
	8.2 แปเหล็กกล่อง 11/2"x3"	44.00	ท่อน	430.00	18,920.00	150.00	6,600.00	25,520.00	
	8.3 เหล็กโครงเคร่า □ 1"x2"	24.00	ท่อน	206.00	4,944.00	69.00	1,656.00	6,600.00	
	8.4 แผ่นหลังคา METAL SHEET	154.80	ตร.ม.	145.00	22,446.00	70.00	10,836.00	33,282.00	
	8.5 ครอบสัน METAL SHEET	18.00	ม.	38.50	693.00	50.00	900.00	1,593.00	
	8.6 ปิดจั่ว METAL SHEET	12.00	ตร.ม.	145.00	1,740.00	70.00	840.00	2,580.00	
	8.7 ปิดเชิงชาย (เซอร์ร่า)	54.00	ม.	70.00	3,780.00	35.00	1,890.00	5,670.00	
9	งานเปลี่ยนบานประตู								
	9.1 บานประตูเหล็กม้วน	2.00	บาน	16,200.00	32,400.00	รวมราคาค่าติดตั้ง		32,400.00	
	9.2 บานประตูลูกกรงเหล็ก	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	100.00	300.00	2,550.00	
	9.3 บานประตูไม้อัด	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	9.4 บานประตูห้องน้ำ พีวีซี	2.00	บาน	1,100.00	2,200.00	75.00	150.00	2,350.00	
	9.5 กลอนสแตนเลส	2.00	ชุด	45.00	90.00	-	-	90.00	
10	งานทาสี								
	10.1 ทาสีโครงหลังคา(สีน้ำมัน)	30.00	ตร.ม.	40.00	1,200.00	38.00	1,140.00	2,340.00	
	10.2 ทาสีลูกกรง(สีน้ำมัน)	35.00	ตร.ม.	40.00	1,400.00	38.00	1,330.00	2,730.00	
	10.3 ทาสีผนัง (สีน้ำพลาสติก)	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	30.00	4,500.00	9,000.00	
							รวมค่าก่อสร้าง	325,642.26	

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

แบบเลขที่ ตามแบบที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ ปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ราคาน้ำมัน 23.11 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยอดยกมา							325,642.26	
11	**งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร**								
	11.1 งานติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า (ฟลูออเรสเซนต์)	10.00	ชุด	480.00	4,800.00	115.00	1,150.00	5,950.00	
	11.2 งานติดตั้งพัดลมเพดาน	6.00	ชุด	690.00	195.00	345.00	2,070.00	2,265.00	
	11.3 งานติดตั้งตู้เบรคเกอร์	1.00	ชุด	1,380.00	1,380.00	รวมราคาค่าแรง		1,380.00	
	11.4 งานติดตั้งเต้ารับ	4.00	ชุด	110.00	440.00	80.00	320.00	760.00	
12	**งานระบบสุขาภิบาล**								
	12.1 งานติดตั้งโถส้วม (รวมยาปูน)	2.00	ชุด	373.00	746.00	150.00	300.00	1,046.00	
	12.2 งานเดินท่อระบบน้ำดี(รวมก๊อกน้ำ,ข้อต่อ	5.00	จุด	90.00	450.00	25.00	125.00	575.00	
							รวมค่าก่อสร้าง	337,618.26	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอทับคล้อ

ม.๖ เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเขาโล้น

สถานที่ ม.๖ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้ ขนาด ๘ x ๒๘ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายจิดาภา ถาวรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

ประมาณการ ปร.4

ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6

ก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก ประมาณการราคาวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ (Remarks)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานรื้อถอนต่างๆ**								
	1.1 งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	224.00	ตร.ม.			25.00	5,600.00	5,600.00	รื้อขนไป
	(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)								
2	**งานมุงหลังคา**							-	
	2.1 Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	224.00	ตร.ม.	97.00	21,728.00	70.00	15,680.00	37,408.00	
	2.2 ครอบสัน Metal Sheet สีเดียวกับหลังคา	28.00	ม.	80.00	2,240.00	50.00	1,400.00	3,640.00	
3	**งานฝ้าเพดาน**								
	3.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบคร่าวโลหะ	120.00	ตร.ม.	220.00	26,400.00	75.00	9,000.00	35,400.00	
4	**งานระบบไฟฟ้า**								
	4.1 โคมไฟดาวน์ไลท์ ขนาดมาตรฐาน 6 นิ้ว	10.00	ชุด	370.00	3,700.00	115.00	1,150.00	4,850.00	
	หลอดขนาด 42 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5	**งานสุขภัณฑ์**								
	5.1 โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	1,960.00	3,920.00	450.00	900.00	4,820.00	
6	**งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ**								
	6.1 งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ	10.00	ชุด	240.00	2,400.00	158.00	1,580.00	3,980.00	
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน								
		ตัวอักษร	เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน					95,698.00	

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

การ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

งการ ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6

านที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้	95,698.00	1.2726	121,785.27	
2	งานติดตั้งพัดลมผนังใหม่ จำนวน 10 ชุด	8,270.00	1.07	8,848.90	
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	-เงินประกันผลงานหัก - %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	130,634.17	
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินเพียง	120,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ปลัดอำเภอทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)
นายอำเภอทับคล้อ

ม.6 เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองม่วง

สถานที่ ม.๖ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๒๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขุดลอกคลอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๔๗๕ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๑,๒๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นางจิดาภา ถาวรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปร.4

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองม่วง หมู่ 6

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ **สภาพเดิม ปากกว้างเฉลี่ย** 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 260 เมตร **ขุดลอกใหม่** ปากกว้างเฉลี่ย 27.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 260 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุด จำนวน 6,760 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ** **แบบเลขที่** ตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 **ราคาน้ำมัน** 23.11 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย		ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F.	ราคากลาง		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรง			ราคากลางต่อหน่อย	ราคากลาง	
1	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	6,760.00	-	25.99	175,692.40	1.3266	34.4783	233,073.54	
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	รวมอยู่ในราคาค่างาน						
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน					175,692.40		TOTAL	233,073.54	
								คิดเป็นเงินประมาณ	221,200.00	
								รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	221,200.00	
								สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจิดาภา ถาวรกุล) (นางดุษฎี วิจิตรเนตร) (นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก

สรุปประมาณราคา

ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

สรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองม่วง หมู่ที่ 6

หน่วยประมาณการ ส่วนราชการ/ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ประเภทงาน งานชลประทาน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ประมาณการ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F. มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง	175,692.40	1.3266	233,073.54	Factor
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					พื้นที่ ฝนปกติ
สรุป	รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน			233,073.54	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเพียง			221,200.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจิดาภา ถาวรกุล)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ทับคล้อ

ม. 10 เขาเจ็ดลูก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคม

สถานที่ ม.๑๐ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
   ปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตร.ม.
   ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.
   ปรับปรุงถนน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
   ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
   ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   ๑. นางจิดาภา ถาวรกุล ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
   ๒. นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
   ๓. นายยุทธกิจ กล่ำทวี ตำแหน่ง นายช่าง อบต.เขาเจ็ดลูก เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายจิดาภา ถาวรกุล)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวดุษฎี วิจิตรเนตร)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)

ประมาณการ ปร.4

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

...นที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก ประมาณการราคาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ (Remarks)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานปรับพื้นที่**								
	1.1 งานถางป่าขุดตอบริเวณที่ก่อสร้าง (ขนาดกลาง)		ตร.ม.					-	
2	**งานฐานราก**							-	
	2.1 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมคืน	3.90	ลบ.ม.		-	99.00	386.10	386.10	
	2.2 งานทรายหยาบอัดแน่นรองก้นหลุม	0.12	ลบ.ม.	255.00	30.60	91.00	10.92	41.52	
	2.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.19	ลบ.ม.	1,580.00	303.36	398.00	76.42	379.78	
3	**งานเสา**								
	3.1 งานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 7 ศอก	3.00	ต้น	1,120.00	3,360.00		-	3,360.00	รวมค่าแรงประกอบ
4	**งานคาน**								
	4.1 งานคอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,680.00	1,680.00	306.00	306.00	1,986.00	
	4.2 งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.			133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบหนา 1 "	8.00	ลบ.ฟ.	570.00	4,560.00		-	4,560.00	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	3.00	ลบ.ฟ.	540.00	1,620.00		-	1,620.00	
	- ตะปู	2.50	กก.	44.00	110.00		-	110.00	
	4.3 งานเหล็กเสริม	0.063	ตัน			3,400.00	214.51	214.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 20 มม.		กก.	21.02	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ขนาด 16 มม.		กก.	21.02	-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 ขนาด 12 มม.	47.24	กก.	21.02	993.02		-	993.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.	15.85	กก.	21.96	348.08		-	348.08	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	0.019	กก.	46.00	0.87		-	0.87	
5	**งานพื้น GS**								
	5.1 งานคอนกรีต 1:2:4	1.60	ลบ.ม.	1,680.00	2,688.00	306.00	489.60	3,177.60	
	ยอดยกไป							18,507.48	

	ยอดยกมา							18,507.48	
	...ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	0.80	ลบ.ม.	255.00	204.00	91.00	72.80	276.80	
	5.3 งานไม้แบบ	1.80	ตร.ม.			133.00	239.40	239.40	
	- ไม้แบบหนา 1 "	1.44	ลบ.ฟ.	570.00	820.80		-	820.80	
	- ไม้ค้ำยันแบบ 1 1/2 " x 3 "	0.54	ลบ.ฟ.	540.00	291.60		-	291.60	
	- ตะปู	0.45	กก.	44.00	19.80		-	19.80	
	5.4 งานเหล็กเสริม							-	
	- เหล็กตะแกรงวายเมต 4 มม. @ 0.20 ม.	16.00	ตร.ม.	23.00	368.00	5.00	80.00	448.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18		กก.		-		-	-	
6	**งานโครงหลังคาเหล็ก**	223.80	กก.			10.00	2,238.00	2,238.00	
	6.1 Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.35 มม.	40.00	ตร.ม.	97.00	3,880.00	70.00	2,800.00	6,680.00	
	6.2 ครอบสัน Metal Sheet สีเดียวกับหลังคา	3.00	ม.	80.00	240.00	50.00	150.00	390.00	
	6.3 เหล็ก C 100x50x20x2.3 หนา (3.30 kg./m.)	6.00	ท่อน	523.00	3,138.00		-	3,138.00	
	6.4 เหล็ก C 75x45x15x2.3 หนา (2.5 kg./m.)	7.00	ท่อน	420.00	2,940.00		-	2,940.00	
	- Plate ขนาด 200 x 200 หนา 6 mm. (ตามแบบ)	3.00	ชุด	50.00	150.00		-	150.00	
	6.6 สีกันสนิม	33.00	ตร.ม.	30.00	990.00	35.00	1,155.00	2,145.00	
7	**งานฝ้าเพดาน**								
	7.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบคร่าวโลหะ	96.00	ตร.ม.	240.00	23,040.00	75.00	7,200.00	30,240.00	
8	**งานติดตั้งเหล็กดัด หน้าต่างบานเลื่อน**								
	8.1 เหล็กดัด ขนาด 1.30 x 2.39 ม.	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00		-	2,800.00	พร้อมติดตั้ง
	8.2 เหล็กดัด ขนาด 1.30 x 1.50 ม.	3.00	ชุด	850.00	2,550.00		-	2,550.00	พร้อมติดตั้ง
9	**งานติดตั้งตาข่ายกันนก**								
	9.1 ติดตั้งตาข่ายกันนก (ลวดตาข่าย ขนาด 1.5 นิ้ว) จัตุรัส	20.00	ตร.ม.	130.00	2,600.00		-	2,600.00	
10	**งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง**								
	10.1 โคมไฟก้างปลา ชนิดคู่ ขนาด 36 W	6.00	ชุด	1,700.00	10,200.00		-	10,200.00	
	10.2 เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	80.00	480.00		-	480.00	
11	**งานย้ายประตู**								
	11.1ย้ายประตูห้องน้ำพร้อมติดตั้งใหม่ ขนาด0.70 x 1.80	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	ทุบผนังและก่อใหม่
	รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน							88,654.88	
		ตัวอักษร	**แปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์**						

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5

ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาด 8.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ประมาณการโดย นายยุทธกิจ กล่ำทวี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ	88,654.88	1.2726	112,822.20	
2	งานติดตั้งพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	1,935.00	1.07	2,070.45	
	จำนวน 3 ชุด				
	เงื่อนไข				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	-เงินประกันผลงานหัก - %				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	114,892.65	
			รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินเพียง	114,000.00	
ตัวอักษร	**(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายยุทธกิจ กล่ำทวี)
นายช่างโยธา อบต.เขาเจ็ดลูก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเมธรวิสร์ ด้วงกูล)
ปลัดอำเภอทับคล้อ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์)
นายอำเภอทับคล้อ