ม.1 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 208
วันที่ 27 เม.ย. 59
ผู้พิมพ์ พร.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๑ บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

ที่ก่อสร้าง ม.1 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

งการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

าคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
านทาง พื้นที่ ปกติ								
านดินคันทาง								
านปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	519.00	ตร.ม.	0.00	0.00	6.00	3,114.00	3,114.00	
านโครงสร้างทางและผิวจราจร								
านทรายรองพื้นปรับระดับ(แน่น)	25.95	ลบ.ม.	255.45	6,628.93	99.00	2,569.05	9,197.98	
านผิวทาง คสล.และไหล่ทาง								
านไหล่ทางชนิดลูกรังบดอัดแน่น	25.95	ลบ.ม.	150.00	3,892.50	0.00	0.00	3,892.50	
านถนน คสล.								
านคอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	77.85	ลบ.ม.	1,682.24	130,962.38	306.00	23,822.10	154,784.48	
าน Deformed bar ชั้น SR 24 ขนาด 12 มม.	0.30	ตัน	21,495.33	6,448.60	2,900.00	870.00	7,318.60	
านตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	519.00	ตร.ม.	23.36	12,123.84	5.00	2,595.00	14,718.84	
านเหล็ก	5.19	กก.	46.73	242.53	0.00	0.00	242.53	
านแบบ								
านแบบเคร่ายึด(คิด 25 %)	12.98	ลบ.ฟ.	450.00	5,838.75	133.00	1,725.68	7,564.43	
าน	10.38	กก.	47.00	487.86	0.00	0.00	487.86	
านทรายผสม	34.77	ลิตร	40.00	1,390.92	0.00	0.00	1,390.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.1 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สรุปราคาค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				168,016.31		34,695.83	202,712.13	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				168,016.31		34,695.83	202,712.13	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							257,971.46	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							257,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 13/2558 ลงวันที่ 25/พ.ย./58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

การ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

งาน ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.
หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ก่อสร้าง ม.1 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ที่ ตามแบบที่แนบ

ราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ค่างานก่อสร้างถนน คสล.	202,712.13	1.2726	257,971.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**257,971.46**	
ราคาประมาณ			**257,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาประมาณ 495.18 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 13 /2558 ลงวันที่ 25 /พ.ย./ 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.2 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๒ บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๑,๗๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	7.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	140.00	1,050.00	1,050.00	
1.2	ทรายรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	255.45	2,043.60	99.00	792.00	2,835.60	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	8.00	ลบ.ม.	1,682.24	13,457.92	390.00	3,120.00	16,577.92	
1.4	เหล็ก DB 12 มม.	233.00	กก.	21.00	4,893.00	3.30	768.90	5,661.90	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	6.00	กก.	21.96	131.76	4.10	24.60	156.36	
1.6	เหล็ก RB 6 มม.	29.00	กก.	21.96	636.84	4.10	118.90	755.74	
1.7	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	54.00	ตร.ม.	23.36	1,261.44	5.00	270.00	1,531.44	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	46.70	373.60	0.00	0.00	373.60	
1.9	ไม้แบบ	16.80	ตร.ม.	300.00	5,040.00	133.00	2,234.40	7,274.40	
1.10	ผิวพื้นขัดมัน	32.00	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	2,560.00	2,560.00	
1.11	เสากลมซีเมนต์ใยหินขนาด 0.20 ม. ยาว 4.00 ม.	3.00	ต้น	320.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
1.12	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	38.00	ตร.ม.	155.00	5,890.00	80.00	3,040.00	8,930.00	
1.13	ฉาบปูนเรียบ	76.00	ตร.ม.	55.00	4,180.00	60.00	4,560.00	8,740.00	
1.14	ทาสีน้ำพลาสติก	116.00	ตร.ม.	40.00	4,640.00	30.00	3,480.00	8,120.00	
1.15	หลังคากระเบื้องลอนคู่	125.00	แผ่น	65.00	8,125.00	8.00	1,000.00	9,125.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.16	ขอยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่	150.00	ตัว	4.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
1.17	เชิงชาย ทับเชิงชาย	22.00	ม.	110.00	2,420.00	60.00	1,320.00	3,740.00	
1.18	ตะแกรงกันนก	20.00	ตัว	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
1.19	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2 มม.	13.00	ท่อน	500.00	6,500.00	180.00	2,340.00	8,840.00	
1.20	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม	10.00	ท่อน	450.00	4,500.00	140.00	1,400.00	5,900.00	
1.21	ประตู บานเปิดคู่	1.00	บาน	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
1.22	หน้าต่าง	2.00	บาน	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
1.23	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	50.00	ตร.ม.	250.00	12,500.00	90.00	4,500.00	17,000.00	
1.24	มอบฝ้าเพดาน	40.00	ม.	35.00	1,400.00	35.00	1,400.00	2,800.00	
	สรุปราคาค่างาน				**85,853.16**		**34,778.80**	**120,631.96**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				85,853.16		34,778.80	120,631.96	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							153,516.23	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							121,700.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ.ท้ายทุ่ง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	120,631.96	1.2726	153,516.23	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**153,516.23**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**121,700.00**	รวมป้ายโครงการ
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.3 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๓ บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๓.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๗,๐๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานทาง พื้นที่ ปกติ								
1	**งานดินคันทาง**								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	519.00	ตร.ม.	0.00	0.00	6.00	3,114.00	3,114.00	
2	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**								
2.1	งานทรายรองพื้นปรับระดับ(แน่น)	25.95	ลบ.ม.	255.45	6,628.93	99.00	2,569.05	9,197.98	
3	**งานผิวทาง คสล.และไหล่ทาง**								
3.1	งานไหล่ทางชนิดลูกรังบดอัดแน่น	25.95	ลบ.ม.	150.00	3,892.50	0.00	0.00	3,892.50	
3.2	งานผิวถนน คสล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	77.85	ลบ.ม.	1,682.24	130,962.38	306.00	23,822.10	154,784.48	
	เหล็กกลม dai 19 มม.	0.30	ตัน	21,495.33	6,448.60	2,900.00	870.00	7,318.60	
	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	519.00	ตร.ม.	23.36	12,123.84	5.00	2,595.00	14,718.84	
	ลวดผูกเหล็ก	5.19	กก.	46.73	242.53	0.00	0.00	242.53	
4	**งานไม้แบบ**								
4.1	ไม้แบบและเคร่ายึด(คิด 25 %)	12.98	ลบ.ฟ.	450.00	5,838.75	133.00	1,725.68	7,564.43	
4.2	ตะปู	10.38	กก.	47.00	487.86	0.00	0.00	487.86	
4.3	แอสฟัลท์+ทรายผสม	34.77	ลิตร	40.00	1,390.92	0.00	0.00	1,390.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สรุปราคาค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				168,016.31		34,695.83	202,712.13	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				168,016.31		34,695.83	202,712.13	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							257,971.46	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							257,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)	สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปริยาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.
หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.	202,712.13	1.2726	257,971.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**257,971.46**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**257,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 495.18 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 9 /2558 ลงวันที่ 25 / พ.ย. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.4 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๔ บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๖.๐๐ ม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานทาง พื้นที่ ปกติ								
1	**งานดินคันทาง**								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	544.00	ตร.ม.	0.00	0.00	6.00	3,264.00	3,264.00	
2	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**								
2.1	งานทรายรองพื้นปรับระดับ(แน่น)	27.20	ลบ.ม.	255.45	6,948.24	99.00	2,692.80	9,641.04	
3	**งานผิวทาง คสล.และไหล่ทาง**								
3.1	งานไหล่ทางชนิดลูกรัง	20.40	ลบ.ม.	150.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
3.2	งานผิวถนน คสล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	81.60	ลบ.ม.	1,682.24	137,270.78	306.00	24,969.60	162,240.38	
	เหล็กกลม dai 19 มม.	0.23	ตัน	21,495.33	4,943.93	2,900.00	667.00	5,610.93	
	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	544.00	ตร.ม.	23.36	12,707.84	5.00	2,720.00	15,427.84	
	ลวดผูกเหล็ก	4.08	กก.	46.73	190.66	0.00	0.00	190.66	
4	**งานไม้แบบ**								
4.1	ไม้แบบและเคร่ายึด(คิด 25 %)	10.20	ลบ.ฟ.	450.00	4,590.00	133.00	1,356.60	5,946.60	
4.2	ตะปู	8.16	กก.	47.00	383.52	0.00	0.00	383.52	
4.3	แอสฟัลท์+ทรายผสม	27.34	ลิตร	40.00	1,093.44	0.00	0.00	1,093.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2๙ พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สรุปราคาค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				171,188.41		35,670.00	206,858.41	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				171,188.41		35,670.00	206,858.41	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							263,248.01	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 57 /2558 ลงวันที่ 27 / พ.ย. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 136.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 544.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.บางเบน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.	206,858.41	1.2726	263,248.01	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**263,248.01**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 483.46 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยแปดสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 57 /2558 ลงวันที่ 27 / พ.ย / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.๕ ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๕ บ.วังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 บ.วังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 บ.วังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	บาท
	FACTOR							**1.2726**	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							**263,000.00**	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.5 บ.วังกระชัน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.6 ต.ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๖ บ.สี่แยกเชาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ.สี่แยกเขาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ.สี่แยกเขาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
(1)	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 61 /2558 ลงวันที่ 16 / มี.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.6 บ.สี่แยกเขาดิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร
(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 61/2558 ลงวันที่ 16 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมวพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.7 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๗ บ.หนองจิก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

านที่ก่อสร้าง ม.7 บ.หนองจิก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

ลานที่ก่อสร้าง ม.7 บ.หนองจิก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 16/2558 ลงวันที่ 25 พ.ย. 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

รุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์

น่วยประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

ระเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม.
หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

านวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ถานที่ก่อสร้าง ม.7 บ.หนองจิก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

บบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

านวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร		**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.๘ ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.๙๙ และหลังคา

สถานที่ ม.๘ บ.เขาส้าน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๗๕๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.๙๙ และหลังคา ขนาดกว้าง ๑๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๒,๗๕๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.99 และหลังคา ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 19.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 บ.เขาส้าน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**ก่อสร้างพื้น คสล.ขนาด 10.50x14.75 ม. หนา 0.15 ม.**								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	10.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	140.00	1,400.00	1,400.00	
1.2	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	255.45	1,277.25	99.00	495.00	1,772.25	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	30.00	ลบ.ม.	1,682.24	50,467.20	390.00	11,700.00	62,167.20	
1.4	เหล็ก DB 12 มม.	70.00	กก.	21.00	1,470.00	3.30	231.00	1,701.00	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	80.00	กก.	21.96	1,756.80	4.10	328.00	2,084.80	
1.6	เหล็ก RB 6 มม.	3.00	กก.	21.96	65.88	4.10	12.30	78.18	
1.7	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	199.50	ตร.ม.	23.36	4,660.32	5.00	997.50	5,657.82	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	46.70	140.10	0.00	0.00	140.10	
1.9	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	133.00	1,330.00	4,330.00	
1.10	หลังคาเมทัลชีท	90.00	ตร.ม.	150.00	13,500.00	70.00	6,300.00	19,800.00	
1.11	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2 มม.	16.00	ท่อน	480.00	7,680.00	180.00	2,880.00	10,560.00	
1.12	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม	18.00	ท่อน	450.00	8,100.00	140.00	2,520.00	10,620.00	
1.13	เสาเหล็กขนาด 4"x4"	4.00	ท่อน	1,000.00	4,000.00	400.00	1,600.00	5,600.00	
	สรุปราคาค่างาน				**96,117.55**		**29,793.80**	**125,911.35**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.99 และหลังคา ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 19.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 บ.เขาส้าน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				96,117.55		29,793.80	125,911.35	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							160,234.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							152,700.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.99 และหลังคา
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ปรับปรุงต่อเติมที่เก็บน้ำ ฝ.99 และหลังคา ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 19.00 ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.8 บ.เขาส้าน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	125,911.35	1.2726	160,234.78	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**160,234.78**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**152,700.00**	รวมป้ายโครงการ
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.๙ ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๙ บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

ลานที่ก่อสร้าง ม.9 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				173,112.74		34,747.03	207,859.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ราคากลางคำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
นักบริหารงานช่าง อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

...นวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
...การ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

...ะเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

...ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 15 /2558 ลงวันที่ 16 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.10 ท้ายทุ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร

สถานที่ ม.๑๐ บ.โคกกระถิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ตร/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานตากพืชผลทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

ที่ลานที่ก่อสร้าง ม.10 บ.โคกกระถิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีต โครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานตากพืชผลทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ.โคกกระถิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

ผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม.
หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานตากพืชผลทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.10 บ.โคกกระถิน ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร		**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 63 /2558 ลงวันที่ 16 / ธ.ค / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม. 11 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๑๑ บ.หนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๒๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๒๘,๙๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.11 บ.หนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานทาง พื้นที่ ปกติ								
1	**งานดินคันทาง**								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	312.60	ตร.ม.	0.00	0.00	6.00	1,875.60	1,875.60	
2	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**								
2.1	งานทรายรองพื้นปรับระดับ(แน่น)	15.63	ลบ.ม.	255.45	3,992.68	99.00	1,547.37	5,540.05	
3	**งานผิวทาง คสล.และไหล่ทาง**								
3.1	งานไหล่ทางชนิดลูกรังบดอัดแน่น	15.63	ลบ.ม.	150.00	2,344.50	0.00	0.00	2,344.50	
3.2	งานผิวถนน คสล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	46.89	ลบ.ม.	1,682.24	78,880.23	306.00	14,348.34	93,228.57	
	เหล็กกลม dai 19 มม.	0.18	ตัน	21,495.33	3,869.16	2,900.00	522.00	4,391.16	
	เหล็กตะแกรงไวเม็ท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	312.60	ตร.ม.	23.36	7,302.34	5.00	1,563.00	8,865.34	
	ลวดผูกเหล็ก	3.13	กก.	46.73	146.08	0.00	0.00	146.08	
4	**งานไม้แบบ**								
4.1	ไม้แบบและเคร่ายึด(คิด 25 %)	7.82	ลบ.ฟ.	450.00	3,516.75	133.00	1,039.40	4,556.15	
4.2	ตะปู	6.25	กก.	47.00	293.84	0.00	0.00	293.84	
4.3	แอสฟัลท์+ทรายผสม	20.94	ลิตร	40.00	837.77	0.00	0.00	837.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 173.00 ม.หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 519.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.11 บ.หนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สรุปราคาค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				101,183.35		20,895.71	122,079.06	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				101,183.35		20,895.71	122,079.06	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							155,357.81	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							128,900.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 28/2558 ลงวันที่ 26 พ.ย. 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

างค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 104.20 ม.

หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 312.60 ตร.ม.

ณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ถานที่ก่อสร้าง ม.11 บ.หนองจอก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

บบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

านวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.	122,079.06	1.2726	155,357.81	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**155,357.81**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**128,900.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร		**หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน**			

เฉลี่ยราคาประมาณ 412.35 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 28 /2558 ลงวันที่ 26 / พ.ย / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.12 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๒ บ.คายน้อย ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๕๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 22.50 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.

ฉานที่ก่อสร้าง ม.12 บ.คายน้อย ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ดำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	22.50	ลบ.ม.	255.45	5,747.63	99.00	2,227.50	7,975.13	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	67.50	ลบ.ม.	1,682.24	113,551.20	306.00	20,655.00	134,206.20	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	450.00	ตร.ม.	23.36	10,512.00	5.00	2,250.00	12,762.00	
1.5	ไม้แบบ	12.75	ตร.ม.	250.00	3,187.50	133.00	1,695.75	4,883.25	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				132,998.33		26,828.25	159,826.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 22.50 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.

ถานที่ก่อสร้าง ม.12 บ.คายน้อย ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				132,998.33		26,828.25	159,826.58	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							203,395.30	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							200,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนบาทถ้วน							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 22.50 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.12 บ.ดายน้อย ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	159,826.58	1.2726	203,395.30	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**203,395.30**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**200,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 444.44 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 76 /2558 ลงวันที่ 17 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.14 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๔ บ.คลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.14 บ.คลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	27.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,375.00	3,375.00	
1.2	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	255.45	6,386.25	99.00	2,475.00	8,861.25	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	23.50	ลบ.ม.	1,682.24	39,532.64	390.00	9,165.00	48,697.64	
1.4	เหล็ก DB 12 มม.	205.00	กก.	21.00	4,305.00	3.30	676.50	4,981.50	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	23.00	กก.	21.96	505.08	4.10	94.30	599.38	
1.6	เหล็ก RB 6 มม.	6.50	กก.	21.96	142.74	4.10	26.65	169.39	
1.7	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	154.00	ตร.ม.	23.36	3,597.44	5.00	770.00	4,367.44	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.70	326.90	0.00	0.00	326.90	
1.9	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	133.00	1,330.00	4,330.00	
1.10	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	87.00	ตร.ม.	155.00	13,485.00	80.00	6,960.00	20,445.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบ	174.00	ตร.ม.	55.00	9,570.00	60.00	10,440.00	20,010.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	174.00	ตร.ม.	40.00	6,960.00	30.00	5,220.00	12,180.00	
1.13	หลังคาเมทัลชีท	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	70.00	8,400.00	26,400.00	
1.14	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2 มม.	38.00	ท่อน	480.00	18,240.00	180.00	6,840.00	25,080.00	
1.15	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม	20.00	ท่อน	450.00	9,000.00	140.00	2,800.00	11,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.14 บ.คลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.16	เสาเหล็กขนาด 4"x4"	11.00	ท่อน	1,000.00	11,000.00	400.00	4,400.00	15,400.00	
1.17	ประตู	2.00	บาน	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00	
	สรุปราคาค่างาน				**147,051.05**		**63,472.45**	**210,523.50**	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				**147,051.05**		**63,472.45**	**210,523.50**	บาท
	FACTOR							**1.2726**	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							**267,912.21**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							**263,000.00**	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**								

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.14 บ.คลองห้วยหลัว ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	210,523.50	1.2726	267,912.21	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**267,912.21**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 79 /2558 ลงวันที่ 17 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.15 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๕ บ.หนองคอม ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.15 บ.หนองคอม ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	27.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,375.00	3,375.00	
1.2	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	255.45	6,386.25	99.00	2,475.00	8,861.25	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	23.50	ลบ.ม.	1,682.24	39,532.64	390.00	9,165.00	48,697.64	
1.4	เหล็ก DB 12 มม.	205.00	กก.	21.00	4,305.00	3.30	676.50	4,981.50	
1.5	เหล็ก RB 9 มม.	23.00	กก.	21.96	505.08	4.10	94.30	599.38	
1.6	เหล็ก RB 6 มม.	6.50	กก.	21.96	142.74	4.10	26.65	169.39	
1.7	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	154.00	ตร.ม.	23.36	3,597.44	5.00	770.00	4,367.44	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	46.70	326.90	0.00	0.00	326.90	
1.9	ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	133.00	1,330.00	4,330.00	
1.10	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	87.00	ตร.ม.	155.00	13,485.00	80.00	6,960.00	20,445.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบ	174.00	ตร.ม.	55.00	9,570.00	60.00	10,440.00	20,010.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	174.00	ตร.ม.	40.00	6,960.00	30.00	5,220.00	12,180.00	
1.13	หลังคาเมทัลชีท	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	70.00	8,400.00	26,400.00	
1.14	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2 มม.	38.00	ท่อน	480.00	18,240.00	180.00	6,840.00	25,080.00	
1.15	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม	20.00	ท่อน	450.00	9,000.00	140.00	2,800.00	11,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.15 บ.หนองคอม ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1.16	เสาเหล็กขนาด 4"x4"	11.00	ท่อน	1,000.00	11,000.00	400.00	4,400.00	15,400.00	
1.17	ประตู	2.00	บาน	1,500.00	3,000.00	250.00	500.00	3,500.00	
	สรุปราคาค่างาน				**147,051.05**		**63,472.45**	**210,523.50**	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				**147,051.05**		**63,472.45**	**210,523.50**	บาท
	FACTOR							**1.2726**	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							**267,912.21**	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							**263,000.00**	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.15 บ.หนองคอม ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	210,523.50	1.2726	267,912.21	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**267,912.21**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร		**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ ...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(ท้องถิ่น/พ.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.16 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ สร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๖ บ.เนินม่วง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.16 บ.เนินม่วง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

ก่อสร้าง ม.16 บ.เนินม่วง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

รายการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.16 บ.เนินม่วง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 73 /2558 ลงวันที่ 17 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ท้องถิ่นชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.๑๗ ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๗ บ.โคกสะอาด ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๒๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.17 บ.โคกสะอาด ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
1.1	งานปรับระดับพื้นลาน(ปรับเกลี่ยเรียบ)	0.00	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ทรายรองพื้น	29.38	ลบ.ม.	255.45	7,503.84	99.00	2,908.13	10,411.97	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	88.13	ลบ.ม.	1,682.24	148,247.40	306.00	26,966.25	175,213.65	
1.4	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	587.50	ตร.ม.	23.36	13,724.00	5.00	2,937.50	16,661.50	
1.5	ไม้แบบ	14.55	ตร.ม.	250.00	3,637.50	133.00	1,935.15	5,572.65	
	สรุปราคาค่างานพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก				**173,112.74**		**34,747.03**	**207,859.77**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานแอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ม.17 บ.โคกสะอาด ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				173,112.74		34,747.03	207,859.77	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							264,522.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 5 /2558 ลงวันที่ 25 / พ.ย / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 23.50 ม. ยาว 25.00 ม. หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ลานอเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 587.50 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.17 บ.โคกสะอาด ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	207,859.77	1.2726	264,522.34	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**264,522.34**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 447.66 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 5 /2558 ลงวันที่ 25 /พ.ย./ 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.18 ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ ม.๑๘ บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๔๙,๗๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ม.18 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ประมาณราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานผิวพื้นอาคารเอนกประสงค์								
1.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	365.00	ตร.ม.	250.00	91,250.00	125.00	45,625.00	136,875.00	
	(รวมปูนทรายรองพื้น)								
2	งานติดตั้งรางระบายน้ำฝน								
2.1	ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสำเร็จรูป	28.00	ม.	150.00	4,200.00	50.00	1,400.00	5,600.00	
	สรุปราคาค่างานปูกระเบื้อง				**95,450.00**		**47,025.00**	**142,475.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ารก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์

ที่ก่อสร้าง ม.18 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				95,450.00		47,025.00	142,475.00	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							181,313.69	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							149,700.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		หนึ่งแสนสี่หมื่นแก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

ผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ระเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

านวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ถานที่ก่อสร้าง ม.18 บ.ไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

บบเลขที่ -

านวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	142,475.00	1.2726	181,313.69	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**181,313.69**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**149,700.00**	รวมป้ายโครงการ
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 21 /2558 ลงวันที่ 26 /พ.ย./ 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

ม.19 ต.ท้ายทุ่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ ม.๑๙ บ.หนองหัวลิง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๒ สาย หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓๙.๐๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ [illegible] พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายไพโรจน์ บวบทอง ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ
๒. นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ เป็นกรรมการ
๓. นายไพโรจน์ อินทร์ชู ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

...นก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. จำนวน 2 สาย หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 639.00 ตร.ม.

...อสร้าง ม.19 บ.หนองหัวลิง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

...ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม **2558**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานทาง พื้นที่ ปกติ								
1	**งานดินคันทาง**								
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	639.00	ตร.ม.	0.00	0.00	6.00	3,834.00	3,834.00	
2	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**								
2.1	งานทรายรองพื้นปรับระดับ(แน่น)	31.95	ลบ.ม.	255.45	8,161.63	99.00	3,163.05	11,324.68	
3	**งานผิวทาง คสล.และไหล่ทาง**								
3.1	งานไหล่ทางชนิดลูกรังบดอัดแน่น	31.95	ลบ.ม.	150.00	4,792.50	0.00	0.00	4,792.50	
3.2	งานผิวถนน คสล.								
	คอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	95.85	ลบ.ม.	1,682.24	161,242.70	306.00	29,330.10	190,572.80	
	เหล็กกลม dai 19 มม.	0.37	ตัน	21,495.33	7,953.27	2,900.00	1,073.00	9,026.27	
	เหล็กตะแกรงไวเมท ขนาด 0.20x0.20 ม. ศก. 4.00 มม.	639.00	ตร.ม.	23.36	14,927.04	5.00	3,195.00	18,122.04	
	ลวดผูกเหล็ก	6.39	กก.	46.73	298.60	0.00	0.00	298.60	
4	**งานไม้แบบ**								
4.1	ไม้แบบและเดร่ายึด(คิด 25 %)	15.98	ลบ.ฟ.	450.00	7,188.75	133.00	2,124.68	9,313.43	
4.2	ตะปู	12.78	กก.	47.00	600.66	0.00	0.00	600.66	
4.3	แอสฟัลท์+ทรายผสม	42.81	ลิตร	40.00	1,712.52	0.00	0.00	1,712.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. จำนวน 2 สาย หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 639.00 ตร.ม.

ที่ก่อสร้าง ม.19 บ.หนองหัวลิง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

หน่วยราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	สรุปราคาค่างานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				206,877.68		42,719.83	249,597.50	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				206,877.68		42,719.83	249,597.50	บาท
	FACTOR							1.2726	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							317,637.78	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							263,000.00	
ตัวอักษร(วัสดุ-แรงงาน)		สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่...../2558 ลงวันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพโรจน์ บวบทอง)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)
จนท.ปค.ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)
หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง

แบบ ปร.5

การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.

ราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 ม. จำนวน 2 สาย

หรือคิดเป็นขนาดพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 639.00 ตร.ม.

คำนวณราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง ม.19 บ.หนองหัวลิง ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

แบบเลขที่ ตามแบบที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม 2558

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล.	249,597.50	1.2726	317,637.78	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7% เงินประกันผลงานหัก....0% ระยะเวลาการทำงาน....30 วัน
สรุป	**รวมค่าการก่อสร้างเป็นเงิน**			**317,637.78**	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**263,000.00**	รวมป้ายโครงการ
ตัวอักษร	**สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน**				

เฉลี่ยราคาประมาณ 411.58 บาท/ตารางเมตร

(สี่ร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภอทับคล้อ ที่ 67 /2558 ลงวันที่ 16 / ธ.ค. / 58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ บวบทอง)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางปรียาภรณ์ ประมาพันธ์)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อินทร์ชู)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ท้ายทุ่ง