รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงเมรุวัดวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
สถานที่ก่อสร้าง วัดวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานอาคาร	152,871.00	1.2726	194,543.63	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		194,543.63	
		คิดเป็นเงินประมาณ		194,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 358/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานปรับปรุงเมรุมาศวัดวังไคร้ หมู่ที่ 1
ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงเมรุวัดวังไคร้

สถานที่ก่อสร้าง วัดวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงเมรุวัดวังไคร้

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานหลังคาเมรุมาศ**								
	รื้อหลังคาเดิม	120	ตร.ม.	-	-	7.000	840.00	840.00	
	มุงแผ่นเหล็กรีดลอน สีแดง	120	ตร.ม.	165.00	19,800.00	70.000	8,400.00	28,200.00	
	ครอสันหลังคา	10	เมตร	10.00	100.00	50.000	500.00	600.00	
	ปรับปรุงป่องไฟ	1	จุด	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
	ทาสี	80.00	ตร.ม.	35.00	2,800.00	30.00	2,400.00	5,200.00	
2	**งานที่พักผู้มาร่วมงาน**				-		-	-	
	รื้อหลังคาเดิม	280.00	ตร.ม.	-	-	7.00	1,960.00	1,960.00	
	มุงแผ่นเหล็กรีดลอนสีธรรมชาติ+ฉนวนกันความร้อน	280.00	ตร.ม.	165.00	46,200.00	70.00	19,600.00	65,800.00	
3	**งานต่อหลังคาเพิ่ม**				-		-	-	
	โครงเหล็ก	48.00	ตร.ม.	100.00	4,800.00	50.00	2,400.00	7,200.00	
	มุงแผ่นเหล็กรีดลอนสีธรรมชาติ+ฉนวนกันความร้อน	48.00	ตร.ม.	165.00	7,920.00	70.00	3,360.00	11,280.00	
4	**ทางระบายน้ำหลังเมรุมาศ**				-		-	-	
	ขุดดินพร้อมกลบ	9.00	ลบ.ม.		-	99.00	891.00	891.00	
	วางท่อ PVC ศก 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	15.00	ท่อน	1,790.00	26,850.00	110.00	1,650.00	28,500.00	
	บ่อพัก คอนกรีต สำเร็จรูปพร้อมฝา	8.00	บ่อ	150.00	1,200.00	50.00	400.00	1,600.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				110,170.00		42,701.00	152,871.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแข็ง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ