รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	29,866.00	1.2726	38,007.47	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		38,007.47	
		คิดเป็นเงินประมาณ		38,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 370/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านคลองแขก หมู่ที่ 5
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**เทก้นหลุม**								
	คอนกรีต	ลบ.ม.	0.2	1,680.00	336.00	390.000	78.00	414.00	
	เหล็ก 9 มม	เส้น	1	60.00	60.00	5.000	5.00	65.00	
2	**เสา คสล. 6"x6" ยาว 3.50 เมตร**	ต้น	2	840.00	1,680.00	100.000	200.00	1,880.00	
3	**คานคอดิน**				-		-	-	
	คอนกรีต	ลบ.ม.	0.60	1,680.00	1,008.00	390.00	234.00	1,242.00	
	เหล็ก 9 มม	เส้น	5.00	60.00	300.00	5.00	25.00	325.00	
	เหล็ก 6 มม	เส้น	5.00	45.00	225.00	55.00	275.00	500.00	
	ไม้แบบ ค้ำยัน	ตร.ม.	7.00	200.00	1,400.00	100.00	700.00	2,100.00	
4	พื้น				-		-	-	
	คอนกรีต	ลบ.ม.	3.00	1,680.00	5,040.00	390.00	1,170.00	6,210.00	
	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป 20X20	ตร.ม.	30.00	23.00	690.00	5.00	150.00	840.00	
	ไม้แบบ	ตร.ม.	1.00	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
5	ผนังก่ออิฐบล๊อกฉาบปูนเรียบ สองด้าน	ตร.ม.	21.00	190.00	3,990.00	200.00	4,200.00	8,190.00	
6	ประตูม้วน	ตร.ม.	6.00	800.00	4,800.00	500.00	3,000.00	7,800.00	
7	หน้าต่างไม้ วงกบ พร้อมอุกรณ์	ชุด	2.00	1,600.00	3,200.00	300.00	600.00	3,800.00	
8	โครงหลังหลังคา	ตร.ม.	14.00	80.00	1,120.00	120.00	1,680.00	2,800.00	
9	หลังคา	ตร.ม.	14.00	120.00	1,680.00	50.00	700.00	2,380.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				14,929.00		10,137.00	**29,866.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ