แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	76,895.00	1.2726	97,856.58	
2	ปั๊มน้ำบ่อบาดาล 2 นิ้ว 220 w 2 แรง เครื่องละ 30,000 บาท 1 เครื่อง	30,000.00		30,000.00	(พร้อมเถาใบพัด)
3	ปั๊มน้ำท่อน้ำดี ขึ้นถังสูง 2 นิ้ว 220 w 2 แรง เครื่องละ 10,000 บาท 2 เครื่อง	20,000.00		20,000.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		147,856.58	
		คิดเป็นเงินประมาณ		147,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 372/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ ไมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	งานเทพื้น								
1	ทรายรองพื้น	7	ลบ.ม.	350.00	2,450.00	5.00	35.00	2,485.00	ทราย 3 ซม.
2	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	100.00	1,000.00	3,000.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	17	ลบ.ม.	1,680.00	28,560.00	300.00	5,100.00	33,660.00	หนา 12 ซม.
4	เหล็กตระแกรงวายเมท	140	ตร.ม.	23.00	3,220.00	5.00	700.00	3,920.00	20X20 ซม
	งานรั้วรอบปะปา				-		-	-	
5	ตระแกรงลวดยืด + อุปกรณ์	100	ตร.ม.	100.00	10,000.00	40.00	4,000.00	14,000.00	
6	เสา คสล . 5 X 5 ยาว 2.5 เมตร	20	ต้น	500.00	10,000.00	100.00	2,000.00	12,000.00	
7	คานคอดิน 12 X 15 ซม.	54	เมตร	95.00	5,130.00	50.00	2,700.00	7,830.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							76,895.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ ไมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ