รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 25!

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,756.00	1.2726	196,942.49	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		196,942.49	
		คิดเป็นเงินประมาณ		196,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 373/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการปรับปรุง'อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานรื้อโครงสร้างเดิม**								
	รื้อหลังคา	ตร.ม.	84	0	0	7	588	588.00	
	รื้อผนัง	ตร.ม.	12	0	0	25	300	300.00	
2	**งานปรับปรุงอาคาร**				0		0	-	
	เสา คสล. 6X6 ยาว 3.5 เมตร	ต้น	3	840	2520	100	300	2,820.00	
	คาน คสล. 0.15X0.20 ยาว 14 เมตร	เมตร	14	250	3500	50	700	4,200.00	
	พื้น คสล. หนา 0.10 เมตร	ตร.ม.	48	250	12000	35	1680	13,680.00	
	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ์	ตร.ม.	32	100	3200	50	1600	4,800.00	
	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน สี	ตร.ม.	139	160	22240	70	9730	31,970.00	
	ครอบสันหลังคา	ตร.ม.	50	190	9500	200	10000	19,500.00	
	ครอบปั้นลม	เมตร	12	80	960	50	600	1,560.00	
	ปูกระเบื้องเซลามิค	ตร.ม.	102	249	25398	120	12240	37,638.00	
	งานทาสี	ตร.ม.	100	35	3500	30	3000	6,500.00	
	ผ้าเพดานภายนอก กระเบื้องแผ่เรียบ	ตร.ม.	60	450	27000	70	4200	31,200.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				109818		44938	**154,756.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ