แบบ ปร.5

รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง เรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	144,230.00	1.3347	192,503.78	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		192,503.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		192,500.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 374/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 4 เมตร ยาว 105 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	350	7,000.00	5	100.00	7,100.00	
2	ไม้แบบ	11	ตร.ม.	200.00	2,200.00	80.000	880.00	3,080.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	63	ลบ.ม.	1,680.00	105,840.00	300.000	18,900.00	124,740.00	
4	เหล็กตระแกรงวายเมท	420	ตร.ม.	23.00	9,660.00	5.000	2,100.00	11,760.00	
5	ลูกรังไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	300.00	4,500.00	10.00	150.00	4,650.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				122,200.00		22,030.00	**144,230.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ