รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมบันได คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
สถานที่ก่อสร้าง วัดวังไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	145,000.00	1.2726	184,527.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		184,527.00	
		คิดเป็นเงินประมาณ		184,000.00	
(ตัวอักษร)			(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 359/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคา 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมบันได คสล.
หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงรายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

แบบ ปร. 4

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์พร้อมบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	**งานฝ้าเพดาน**	ตร.ม.	195	230	44850	75	14625	59,475.00	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มิล				0		0	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกระสี				0		0	-	
	ตะปูเกลียว ฉาบรอยต่อ				0		0	-	
	ราคา 260 บาท/1 ตารางเมตร				0		0	-	
	ทาสี	ตร.ม.	195	35	6825	30	5850	12,675.00	
2	**งานกั้นห้องอาคาร**				0		0	-	
	ผนังก่ออิฐบล๊อกฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.		190	0	200	0	-	
	หน้าต่างไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ 1.10 X 0.60 เมตร จำนวน 2 บาน	ชุด	1	1600	1600	300	300	1,900.00	
	ประตูไม้อัดพร้อมวงกบ 180X0.80 เมตร จำนวน 1 บาน	ชุด	1	1800	1800	300	300	2,100.00	
	ปูกระเบื้องเซลามิค	ตร.ม.	20	250	5000	130	2600	7,600.00	
3	งานพื้น คสล . 200 ตร.ม.รอบอาคาร								
	ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	350	3500	5	50	3,550.00	ทราย 3 ซม.
	ไม้แบบ	5	ตร.ม.	200	1000	100	500	1,500.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ	20	ลบ.ม.	1680	33600	300	6000	39,600.00	หนา 12 ซม.
	เหล็กตระแกรงวายเมท	200	ตร.ม.	23	4600	5	1000	5,600.00	20X20 ซม
4	**งานบันได คสล กว้าง 3 เมตร ยาว 9 เมตร**	ชุด	1	**8000**	8000	**3000**	3000	11,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				110,775.00		34,225.00	145,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ