รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง สายทำนบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	292,500.00	1.3347	390,399.75	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		390,399.75	
		คิดเป็นเงินประมาณ		390,000.00	
		(ตัวอักษร)		(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 375/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบ หมู่ที่ 7
ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำนบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง สายทำนบ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ทรายรองพื้น	40	ลบ.ม.	350	14,000.00	5	200.00	14,200.00	ทราย 5 ซม.
2	ไม้แบบ	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	100.000	3,000.00	9,000.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	120	ลบ.ม.	1,680.00	201,600.00	300.000	36,000.00	237,600.00	หนา 15 ซม.
4	เหล็กตระแกรงวายเมท	800	ตร.ม.	23.00	18,400.00	5.000	4,000.00	22,400.00	20X20 ซม
5	ลูกรังไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	300.00	9,000.00	10.00	300.00	9,300.00	กว้าง 4 ยาว 210 เมตร
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				249,000.00		43,500.00	**292,500.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ