รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	169,800.00	1.3347	226,632.06	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		226,632.06	
		คิดเป็นเงินประมาณ		226,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 378/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ มธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคูณ

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	350	7,000.00	5	100.00	7,100.00	ทราย 5 ซม.
2	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	100.000	1,200.00	3,600.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	72	ลบ.ม.	1,680.00	120,960.00	300.000	21,600.00	142,560.00	หนา 15 ซม.
4	เหล็กตระแกรงวายเมท	480	ตร.ม.	23.00	11,040.00	5.000	2,400.00	13,440.00	20X20 ซม
5	ลูกรังไหล่ทาง	10	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	10.00	100.00	3,100.00	กว้าง 4 ยาว 120 เมตร
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				144,400.00		25,400.00	**169,800.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ