รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนวัดอ้อมหล่ม
สถานที่ก่อสร้าง วัดอ้อมหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	150,903.00	1.2726	192,039.16	
2	พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง 5 ตัว ตัวละ 2500 บาท	12,500.00		12,500.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		204,539.16	
		คิดเป็นเงินประมาณ		204,500.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 379/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนวัดอ้อมหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนวัดอ้อมหล่ม

สถานที่ก่อสร้าง วัดอ้อมหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนวัดอ้อมหล่ม หมู่ที่ 3

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ขุดดินกลบคืน	ลบ.ม.	7	0	0	99	693	693.00	
2	เทก้นหลุม	หลุม	10	50	500	50	500	1,000.00	
3	เสา คสล. 7 X 7 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ต้น	10	960	9600	100	1000	10,600.00	
4	ทรายถมรองพื้น	ลบ.ม.	27	350	9450	5	135	9,585.00	
5	ตระแกรงวายเมท	ตร.ม.	126	35	4410	5	630	5,040.00	
6	คอนกรีต	ลบ.ม.	13	1650	21450	300	3900	25,350.00	
7	คาน คสล. 0.175 X0.30 ยาว 46 เมตร	เมตร	46	200	9200	50	2300	11,500.00	
8	โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ์	ตร.ม.	130	100	13000	50	6500	19,500.00	
9	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน+ ฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	180	160	28800	70	12600	41,400.00	
10	ครอบสันหลังคา	เมตร	50	190	9500	200	10000	19,500.00	
11	ปิดข้าง ครอบข้าง	ตร.ม.	10.5	80	840	70	735	1,575.00	
12	ผนังก่ออิฐบล๊อก	ตร.ม.	12	95	1140	55	660	1,800.00	
13	ฉาบปูน	ตร.ม.	24	58	1392	82	1968	3,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				109,282.00		41,621.00	150,903.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ