รายการกำหนดราคากลางคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ์ถึงคลองชลประทาน DR.6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุทธิ์ถึงคลองชลประทาน DR.6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่ แบบ อบต.คลองคูณกำหนด จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน	124,360.00	1.3347	165,983.29	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		165,983.29	
		คิดเป็นเงินประมาณ		165,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 363/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ์ ถึงคลองชลประทาน DR.6 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา โจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ ราคา

ประมาณราคาโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ์ถึงคลองชลประทาน DR หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุทธิ์ถึงคลองชลประทาน DR หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทธิ์ถึงคลองชลประทาน DR หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 458.33 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	350	7,000.00	5	100.00	7,100.00	
2	ไม้แบบ	13	ตร.ม.	200.00	2,600.00	80.000	1,040.00	3,640.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ	54	ลบ.ม.	1,680.00	90,720.00	300.000	16,200.00	106,920.00	
4	เหล็กตระแกรงวายเมท	360	ตร.ม.	23.00	8,280.00	5.000	1,800.00	10,080.00	20*20
5	ลูกรังไหล่ไหล่ทาง	12	ลบ.ม.	300.00	3,600.00	10.00	120.00	3,720.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				105,200.00		19,160.00	**124,360.00**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอนก อุรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองคูณ