ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหลุม หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบที่กำหนด จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	63,590.40	1.3266	84,359.02	Fator F
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
					พื้นที่ปกติ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			87,359.02	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**87,000.00**	ภาษี 7%
	แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 425/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้าน สภาพเดิม ปากกว้าง 2 ม. ก้นกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 3,200 ม. สภาพใหม่ ปากกว้าง 2 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. ยาว 3,200 ม.	2,560	ลบ.ม.	0	0	24.84	63,590.40	63,590.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							63,590.40	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม