รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อย 681 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย 250 ตร.ม.
ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย 160 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหลุม หมู่ที่ 2 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	359,260.00	1.3365	480,150.99	Fator F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				พื้นที่ฝนตก ปกติ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			480,150.99	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			469,000.00	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**469,000.00**	
	สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 416/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพธิ์งาม หมู่ที่ 2 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ปร.4

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์งาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อย 681 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย 250 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย 160 ตร.ม.

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าปรับเกลี่ยพื้นที่	1,091	ตร.ม.	0	0	2	2,182	2,182	
2	งานทรายรองพื้น	30	ลบ.ม.	320	9,600	0	0	9,600	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	163	ลบ.ม.	1,640	267,320	250	40,750	308,070	
4	เหล็กY - met Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,091	ตร.ม.	23	25,093	0	0	25,093	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	25	เส้น	245	6,125	32	800	6,925	
6	ไม้แบบ	6	ลบ.ฟ.	330	1,980	150	900	2,880	
7	ตะปู	30	กก.	25	750	0	0	750	
8	แอสฟัลท์	12	ลิตร	30	360	0	0	360	
9	ลูกรังไหล่ทาง	20	ลบ.ม.	170	3,400	0	0	3,400	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**359,260**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม