รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อย 1,161 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหลุม หมู่ที่ 3 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	383,398.00	1.3365	512,411.43	Fator F
2	งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย				พื้นที่ฝนตก ปกติ
					เงินล่วงหน้าจ่าย 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			512,411.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			469,000.00	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**469,000.00**	
	สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 417/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดวังหลุม หมู่ที่ 3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา โจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำนาญ ต้วงแก้ว)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวังหลุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 387 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.25 เมตร หรือ พื้นที่ คสล. ไม่น้อย 1,161 ตร.ม.

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	ค่าปรับเกลี่ยพื้นที่	1,161	ตร.ม.	0	0	2	2,322	2,322	
2	งานทรายรองพื้น	28	ลบ.ม.	320	8,960	0	0	8,960	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 1 : 2 : 4	174	ลบ.ม.	1,640	285,360	250	43,500	328,860	
4	เหล็กY - met Ø 4 มม. @ 0.20 ม	1,161	ตร.ม.	23	26,703	0	0	26,703	
5	เหล็ก RB Ø 15 มม.	29	เส้น	245	7,105	32	928	8,033	
6	ไม้แบบ	8	ลบ.ฟ.	330	2,640	150	1,200	3,840	
7	ตะปู	30	กก.	25	750	0	0	750	
8	แอสฟัลท์	12	ลิตร	30	360	0	0	360	
9	ลูกรังไหล่ทาง	21	ลบ.ม.	170	3,570	0	0	3,570	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							**383,398**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม