รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหลุม หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานฐานราก,เจาะบ่อบาดาล และงานหอถังสูง,ถังกรองสนิมเหล็ก	362,467.27	1.2726	461,275.85	Fator F
2	ประเภทงานซัมเมิร์ส,ไฟฟ้า และตู้ควบคุม	43,000.00	1.0700	46,010.00	พื้นที่ฝนตก ปกติ
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				เงินล่วงหน้าจ่าย 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			507,285.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			499,000.00	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**499,000.00**	
	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 418/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหลุม หมู่ที่ 4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายปัญญา ใจแปง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หมวดงานฐานรากทรงลูกกอลฟ์และ								
	ฐานถังกรองสนิมเหล็ก								
1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. พท. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ต้น	13.00	ต้น	870.00	11,310.00	190.00	2,470.00	13,780.00	
2	งานขุดหลุมฐานราก/ถมคืน	11.98	ลบ.ม.	-	-	62.00	742.76	742.76	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,640.00	4,920.00	250.00	750.00	5,670.00	
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,300.00	1,300.00	250.00	250.00	1,550.00	
5	เหล็กเสริม	0.12	ตัน	-	-	2,200.00	264.00	264.00	
6	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	21,962.62	658.88	-	-	658.88	
7	- RB ขนาด 9 มม.	0.09	ตัน	21,962.62	1,976.64	-	-	1,976.64	
8	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
9	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,310.00	150.00	1,050.00	3,360.00	
11	น็อตมาตรฐาน 25 มม. ยาว 0.85 ม.	8.00	ตัว	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
12	ตะปูตอกแบบ	17.00	กก.	25.00	425.00	-	-	425.00	
13	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	320.00	640.00	-	-	640.00	
	หมวดงานบ่อบาดาล								
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6"ท่อ PVC ชั้น 8.5 ลึกรวมค่าใช้จ่ายขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	110.00	ม.	-	-	910.00	100,100.00	100,100.00	
	หมวดงานหอถังและถังกรองสนิมเหล็ก								
1	หอถังประปาทรงลูกกอลฟ์ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมสายล่อฟ้า,ท่อ,และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	5,000.00	5,000.00	175,000.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ครบชุด								
2	ถังกรองสนิมเหล็ก ⌀ 1.15 ม. พร้อมสารกรองและวาล์วหน้าถัง	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	**5,000.00**	5,000.00	55,000.00	
รวมงานฐานราก + เจาะบ่อบาดาล + งานหอถังสูง + ถังกรองสนิมเหล็ก								362,467.27	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ตีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หมวดงานซัมเมิร์ส,ไฟฟ้าและตู้ควบคุม								
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ซับเมอร์สเบิ้ลปั๊มขนาด 2.0 HP พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	**1,000.00**	1,000.00	24,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	**1,000.00**	1,000.00	9,000.00	
3	เพรชเชอร์สวิทช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	**500.00**	500.00	5,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**43,000.00**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา โจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม