รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนินทราย หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานฐานราก,งานหอถังสูง งานถังกรองสนิมเหล็ก และงานท่อส่งน้ำ	357,953.27	1.2726	455,531.33	Fator F พื้นที่ฝนตก ปกติ เงินล่วงหน้าจ่าย 7%
2	ประเภทงานซัมเมิร์ส,ไฟฟ้าและตู้ควบคุม	43,000.00	1.0700	46,010.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			501,541.33	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			499,000.00	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**499,000.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 420/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินทราย หมู่ที่ 6 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(ผิวดิน)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านเนินทราย ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
	หมวดงานฐานรากทรงลูกกอลฟ์							
	ฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก							
1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. พท. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ต้น	13.00	ต้น	870.00	11,310.00	179.00	2,327.00	13,637.00
2	งานขุดหลุมฐานราก/ถมคืน	11.98	ลบ.ม.	-	-	62.00	742.76	742.76
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,640.00	4,920.00	250.00	750.00	5,670.00
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,300.00	1,950.00	250.00	375.00	2,325.00
5	เหล็กเสริม	0.12	ตัน	-	-	2,200.00	264.00	264.00
6	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	21,962.62	658.88	-	-	658.88
7	- RB ขนาด 9 มม.	0.09	ตัน	21,962.62	1,976.64	-	-	1,976.64
8	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00
9	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,310.00	150.00	1,050.00	3,360.00
11	น็อตมาตรฐาน 25 มม.	8.00	ตัว	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00
12	ตะปูตอกแบบ	17.00	กก.	25.00	425.00	-	-	425.00
13	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	320.00	640.00	-	-	640.00
	งานระบบไฟฟ้า							
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขับเมอร์สเบิ้ลปั๊มขาด 2.0 HP พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
3	เพรชเชอร์สวิทช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
4	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
	หมวดงานหอถังและถังกรองสนิมเหล็ก							
1	หอถังประปาทรงลูกกอลฟ์ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเสาล่อฟ้า,ท่อ, และอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	5,000.00	5,000.00	175,000.00

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
2	ถังกรองสนิมเหล็ก□ 1.15 ม. พร้อมสารกรองและวาล์วหน้าถัง	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	**5,000.00**	5,000.00	55,000.00
	หมวดงานวางท่อส่งน้ำ							
1	ท่อ PVC ปลายเรียบ 3 " ชั้น 8.5 + ข้อต่อ 1 อัน (ตราท่อน้ำไทย)	189.00	ท่อน	366.00	69,174.00	**120.00**	22,680.00	91,854.00
2	น้ำยาเชื่อมท่อ 1 กก.	10.00	กระป๋อง	210.00	2,100.00	-	-	2,100.00
3	อุปกรณ์ข้องอ,สามทาง,เทปพันเกลียว	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							400,953.27

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ไจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม