รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังหลุม หมู่ที่ 9 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานฐานราก,เจาะบ่อบาดาล และงานหอถังสูง,งานวางท่อส่งน้ำ	364,227.27	1.2726	463,515.62	Fator F พื้นที่ฝนตก ปกติ
2	ประเภทงานซัมเมิร์ส,ไฟฟ้า และตู้ควบคุม	43,000.00	1.0700	46,010.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 7%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			509,525.62	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			492,600.00	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณทั้งหมด**			**492,600.00**	
	สี่แสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 423/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังหลุม หมู่ที่ 9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หมวดงานฐานรากทรงลูกกอลฟ์								
1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. พท. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ต้น	13.00	ต้น	870.00	11,310.00	190.00	2,470.00	13,780.00	
2	งานขุดหลุมฐานราก/ถมคืน	11.98	ลบ.ม.	-	-	62.00	742.76	742.76	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	1,640.00	4,920.00	250.00	750.00	5,670.00	
4	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,300.00	1,300.00	250.00	250.00	1,550.00	
5	เหล็กเสริม	0.12	ตัน	-	-	2,200.00	264.00	264.00	
6	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	21,962.62	658.88	-	-	658.88	
7	- RB ขนาด 9 มม.	0.09	ตัน	21,962.62	1,976.64	-	-	1,976.64	
8	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	50.00	500.00	-	-	500.00	
9	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	330.00	2,310.00	150.00	1,050.00	3,360.00	
10	น็อตมาตรฐาน 25 มม.	8.00	ตัว	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	ตะปูตอกแบบ	17.00	กก.	25.00	425.00	-	-	425.00	
12	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	320.00	640.00	-	-	640.00	
	หมวดงานบ่อบาดาล								
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล 6"ท่อ PVC ชั้น 8.5 ลึกรวมค่าใช้จ่ายขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	80.00	ม.	-	-	910.00	72,800.00	72,800.00	
	หมวดงานหอถังและถังกรองสนิมเหล็ก								
1	หอถังประปาทรงลูกกอลฟ์ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อมเสาล่อฟ้า,ท่อ,และอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	5,000.00	5,000.00	175,000.00	
	หมวดงานวางท่อส่งน้ำ								
1	ท่อ PVC ปลายเรียบ 2 1/2 " ชั้น 8.5 + ข้อต่อ 1 อัน (ตราท่อน้ำไทย)	220.00	ท่อน	243.00	53,460.00	80.00	17,600.00	71,060.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
2	ท่อ PVC ปลายเรียบ 1 1/2" ชั้น 8.5 + ข้อต่อ 1 อัน (ตราท่อน้ำไทย)	60.00	ท่อน	105.00	6,300.00	60.00	3,600.00	9,900.00	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ 1 กก.	10.00	กระป๋อง	210.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
4	อุปกรณ์ประตูน้ำ,ข้องอ,สามทางและ อื่นๆ	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							364,227.27	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ด้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ใบประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 9 บ้านวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หมวดงานซัมเมิร์ส,ไฟฟ้าและตู้ควบคุม								
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ซับเมอร์สเบิ้ลปั๊มขนาด 2.0 HP พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
3	เพรชเชอร์สวิทช์ พร้อมเกย์วัดแรงดัน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							43,000.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปัญญา ใจแปง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(น.ส.เบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชำนาญ ต้วงแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม