รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (SML)
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (SML)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 8 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ	392,547.20	1.2726	499,555.57	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				499,555.57	
ขอปรับลดเหลือเพียง			**499,500.00 (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 320/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 1 บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร วัดนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดปริมาณงาน กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานโครงสร้าง**								
	1.1 งานขุดดินถมกลับ	35.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	2,835.00	2,835.00	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	390.00	780.00	4,080.00	
	1.3 เหล็กเส้น Dia 12 มม SD30	10.00	เส้น	190.00	1,900.00	100.00	1,000.00	2,900.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.40	ลบ.ม.	1,588.79	6,990.68	390.00	1,716.00	8,706.68	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต (อาคาร 1 ชั้น)	1.00	ลบ.ฟ.	430.00	430.00	20.00	20.00	450.00	
	1.6 ไม้ค้ำยาว 1½ x 3 นิ้ว	2.00	ลบ.ฟ.	430.00	860.00	-	-	860.00	
	1.7 ตะปูประกอบแบบ	5.00	กก.	46.39	231.95	-	-	231.95	
2	**งานโครงหลังคา**								
	2.1 เหล็กกล่อง 4" x 2"	60.00	ท่อน	680.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	2.2 เหล็กกล่อง 3" x 1.5"	58.00	ท่อน	480.00	27,840.00	-	-	27,840.00	
	2.3 เหล็กกล่อง 2" x 1"	52.00	ต้น	450.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	2.4 เหล็กกลมผิวดำ 2 หนา 2 มม.	86.00	ท่อน	455.00	39,130.00	-	-	39,130.00	
	2.5 เหล็กกลมผิวดำ 1.5 หนา 2 มม.	76.00	ท่อน	242.00	18,392.00	-	-	18,392.00	
	2.6 แผ่นเพลทขนาด 15 x 15 ซม.	10.00	แผ่น	225.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	2.8 หลังคาเมทัลชีท สีน้ำตาลหนา 0.3 มม	27.00	ตร.ม	410.00	11,070.00	70.00	1,890.00	12,960.00	
	2.9 ครอบสันหลังคา	18.00	ม	275.00	4,950.00	50.00	900.00	5,850.00	
	2.10 เชิงชายไม้ฝาหน้า 8 (ไม้เทียม)	80.00	ม	72.00	5,760.00	34.00	2,720.00	8,480.00	
	2.11 เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 2.0 มม	36.00	ท่อน	220.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	2.12 เหล็กกลมผิวดำ 5" หนา 2.5 มม	7.50	ท่อน	2,850.00	21,375.00	-	-	21,375.00	
	2.14 สีน้ำมัน	220.00	ตร.ม.	35.00	7,700.00	35.00	7,700.00	15,400.00	
	ค่าแรงงานโครงหลังคา	4,053.88		-	-	8.50	34,457.98	34,457.98	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
3	งานพื้น								
	3.1 งานเทพื้น	165.00	ตร.ม.	350.00	57,750.00	82.00	13,530.00	71,280.00	
	3.2 งานปูกระเบื้อง 12" x 12"	75.00	ตร.ม.	320.00	24,000.00	165.00	12,375.00	36,375.00	
	3.3 งานขัดมัน	165.00	ตร.,ม	-	-	40.00	6,600.00	6,600.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								392,573.61	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า