รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านล่องตะแบก ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ฯ	252,817.10	1.2726	321,735.04	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				321,735.04	
ขอรับลดเหลือเพียง				321,700.00 (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 329/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชนบ้านล่องตะแบก หมู่ที่ 4 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายละเอียด ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างอาคารโรงสีชุมชน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านล่องตะแบก ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 8.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานราก								
1.1	เสาเข็มไม้ □ 3 x 2.50 เมตร	44	ลบ.ม.	320.00	14,080.00	150.00	6,600.00	20,680.00	
1.2	ดินขุดถมคืน	11	ลบ.ม.	-	-	53.00	583.00	583.00	
1.3	ทรายรองพื้น	0.55	ลบ.ม.	27.00	14.85	5.00	2.75	17.60	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.55	ลบ.ม.	370.00	203.50	300.00	165.00	368.50	
2	งานโครงสร้าง				-				
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	5	ลบ.ม.	1,650.00	8,250.00	300.00	1,500.00	9,750.00	
2.2	เสาสำเร็จ ขนาด 0.15 x 0.15 x 5.00 เมตร	11	ต้น	1,200.00	13,200.00	120.00	1,320.00	14,520.00	
2.3	เหล็กเสริม ขนาด □ 6 มม.	28	เส้น	130.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
2.4	เหล็กเสริม ขนาด □ 12 มม.	37	เส้น	215.00	7,955.00	-	-	7,955.00	
3	งานโครงหลังคา								
3.1	เหล็ก □ 2" x 4"	14	ท่อน	680.00	9,520.00	-	-	9,520.00	
3.2	เหล็ก [3"	23	ท่อน	480.00	11,040.00	-	-	11,040.00	
3.3	เหล็กกลมดำ ขนาด □ 2"	11	ท่อน	580.00	6,380.00	-	-	6,380.00	
3.4	เหล็กกลมดำ ขนาด □ 1.5"	5	ท่อน	380.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
3.5	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม. ยาว 5.30 ม. (สี)	32	แผ่น	583.00	18,656.00	-	-	18,656.00	
3.6	ครอบหลังคาเมทัลชีท (สี) ยาว 6.00 เมตร	2	อัน	480.00	960.00	-	-	960.00	
3.7	น็อตยึดหลังคา	800	ตัว	2.50	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.8	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1"x 8"	14	แผ่น	145.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
3.9	แผ่นกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	6	แผ่น	224.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
3.10	แผ่นเพส	10	แผ่น	170.00	1,700.00	-	-	1,700.00	0.15 x 0.15 ม.
3.11	ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	140	ตร.ม.	-	-	25.00	3,500.00	3,500.00	รวมอุปกรณ์
4	งานพื้น								
4.1	ทรายรองพื้น	7	ลบ.ม.	300.00	2,100.00	45.00	315.00	2,415.00	
4.2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	140	ตร.ม.	27.00	3,780.00	5.00	700.00	4,480.00	
4.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280/กก	12	ลบ.ม.	1,650.00	19,800.00	300.00	3,600.00	23,400.00	
4.4	ขัดมัน	140	ตร.ม.	-	-	40.00	6,300.00	6,300.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออนกรีตบล็อก พร้อมฉาบเรียบ	38	ตร.ม.	280.00	10,640.00	137.00	5,206.00	15,846.00	พร้อมเทท้ายคาน
5.2	โครงเหล็กถัก ขนาด 2.80 x 4.60 ม. (1)	4	ชุด	8,632.00	34,528.00	-	-	34,528.00	พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
5.3	โครงเหล็กถัก ขนาด 2.80 x 7.80 ม. (2)	1	ชุด	8,632.00	8,632.00	-	-	8,632.00	พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
5.4	โครงเหล็กถัก (3)	2	ชุด	8,632.00	17,264.00	-	-	17,264.00	พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
5.5	ประตูเลื่อนโครงเหล็กถัก	1	ชุด	16,708.00	16,708.00	-	-	16,708.00	พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
7	งานประตู								
7.1	วงกบพร้อมบานประตูไม้เบญจพรรณ	1	ชุด	1,580.00	1,580.00	180.00	180.00	1,760.00	พร้อมอุปกรณ์
8	งานสี								
8.1	สีน้ำพาลสติก	76	ตร.ม.	35.00	2,660.00	30.00	2,280.00	4,940.00	
								252,817.10	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า