รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา *งานชลประทาน*

โครงการ *ขุดลอกคลองไผ่สีสุก*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 5 บ้านท่าปอ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร*

รายละเอียดโครงการ (ช่วงที่ 1) **สภาพใหม่** ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 8.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 390.00 เมตร หรือมีจำนวนดินขุดไม่น้อยกว่า 7,176 ลบ.ม.

(ช่วงที่ 1) **สภาพเดิม** ปากคลองกว้าง 14.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 390.00 เมตร

(ช่วงที่ 2) **สภาพใหม่** ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีจำนวนดินขุดไม่น้อยกว่า 178.80 ลบ.ม.

(ช่วงที่ 2) **สภาพเดิม** ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.70 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

แบบเลขที่ มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น

แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน ขุดลอกคลองไผ่สีสุก	249,873.63	1.3266	331,482.35	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			331,482.35	
ขอรับลดเหลือเพียง			**243,800.00 (สองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 331/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

ใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอก คลองไผ่สีสุข (จากถนนลาดยางบ้านท่าปอ - บ้านยางคลี - คลองชลประทาน ซี 76)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปอ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ปริมาณงาน (ช่วงที่ 1) <u>สภาพใหม่</u> ปากคลองกว้าง 15.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 8.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 390.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,176 ลบ.ม.

<u>สภาพเดิม</u> ปากคลองกว้าง 14 เมตร ก้นคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 390.00 เมตร

(ช่วงที่ 2) <u>สภาพใหม่</u> ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 178.80 ลบ.ม.

<u>สภาพเดิม</u> ปากคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.70 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร

วันที่ประมาณราคา 28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	7,354.80	ลบ.ม.	25.61	188,356.42	1.3266	33.97	249,873.63	ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99 บาท
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	188,356.42				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	249,873.63	

<u>หมายเหตุขอปรับลดเหลือเพียง</u> 249,800.00 (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า