รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างลานเกษตรตากพืชผล
โครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านท่าปอ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 18.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร	358,487.11	1.2726	456,210.69	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				**456,210.69**	
ปรับลดเหลือเพียง				**456,200.00 (สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 18/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร บ้านท่าปอ หมู่ที่ 5 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างลานเกษตรตากพืชผล

โครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านท่าปอ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 18.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานถางป่าขนาดกลาง	900	ตร.ม.	-	-	3.47	3,123.00	3,123.00	ราคาน้ำมัน
2	ดินถมปรับระดับ	120	ลบ.ม.	61.34	7,360.80	-	-	7,360.80	24.00 - 24.99 บ.
	ทรายหยาบ	45	ลบ.ม.	255.00	11,475.00	99.00	4,455.00	15,930.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	135	ลบ.ม.	1,650.00	222,750.00	300.00	40,500.00	263,250.00	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	900	ตร.ม.	28.00	25,200.00	5.00	4,500.00	29,700.00	
6	ไม้แบบ	21.5	ตร.ม.	12.27	263.81	133.00	2,859.50	3,123.31	
7	ขัดมัน	900	ตร.ม.	-	-	40.00	36,000.00	36,000.00	
	รวมราคาวัสดุ แรงงาน ต้นทุน							358,487.11	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า