รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างลานเกษตรตากพืชผล
โครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้าเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	ช่วงที่ 1 กว้าง 7.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.
	ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (ช่วงที่ 1)	204,111.03	1.2726	259,751.69	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงาน 0 %
2	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (ช่วงที่ 2)	43,325.98	1.2726	55,136.64	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				314,888.33	
ปรับลดเหลือเพียง				314,800.00 (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 333/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างลานเกษตรตากพืชผล

โครงการ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (ช่วงที่ 1)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้าเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ดินถมปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ราคาน้ำมัน
2	ปรับพื้นที่ลงลูกรังรองพื้น และเกรดเกลี่ยปรับเรียบ	42.5	ลบ.ม.	264.09	11,223.83	-	-	11,223.83	24.00 - 24.99 บ.
3	ทรายหยาบ	24.75	ลบ.ม.	255.00	6,311.25	99.00	2,450.25	8,761.50	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	74.25	ลบ.ม.	1,650.00	122,512.50	300.00	22,275.00	144,787.50	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	495.00	ตร.ม.	28.00	13,860.00	5.00	2,475.00	16,335.00	
6	ไม้แบบ	22.05	ตร.ม.	12.27	270.55	133.00	2,932.65	3,203.20	
7	ขัดมัน	495.00	ตร.ม.	-	-	40.00	19,800.00	19,800.00	
	รวมราคาวัสดุ แรงงาน ต้นทุน							204,111.03	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

ประมาณราคาบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ก่อสร้างลานเกษตรตากพืชผล
โครงการ	ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร (ช่วงที่ 2)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้าเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	28 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	ดินถม.ปรับระดับ	-	ลบ.ม.	61.34	-	-	-	-	ราคาน้ำมัน
2	ปรับพื้นที่ลงลูกรังรองพื้น และเกรดเกลี่ยปรับเรียบ	8.4	ลบ.ม.	264.09	2,218.36	-	-	2,218.36	24.00 - 24.99 บ.
3	ทรายหยาบ	5.25	ลบ.ม.	255.00	1,338.75	99.00	519.75	1,858.50	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 1: 2: 4	15.75	ลบ.ม.	1,650.00	25,987.50	300.00	4,725.00	30,712.50	
5	เหล็กตะแกรง 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	105.00	ตร.ม.	28.00	2,940.00	5.00	525.00	3,465.00	
6	ไม้แบบ	6	ตร.ม.	12.27	73.62	133.00	798.00	871.62	
7	ขัดมัน	105.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,200.00	4,200.00	
	รวมราคาวัสดุ แรงงาน ต้นทุน							43,325.98	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า