รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (SML)
โครงการ	รับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (SML)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้าเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.6 ตร.ม
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯ	190,377.80	1.2726	242,274.79	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**242,274.79**	
ขอรับลดเหลือเพียง				**242,200.00 (สองแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 334/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (SML)
โครงการ	ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (SML)
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้าเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	กว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.6 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานพื้น								
1.1	คอนกรีตโครงสร้าง	3	ลบ.ม.	1,650.00	4,950.00	300.00	900.00	5,850.00	
1.2	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	29.14	ตร.ม.	20.00	582.80	5.00	145.70	728.50	
1.3	กระเบื้องปูพื้นผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	77.4	ตร.ม.	370.00	28,638.00	175.00	13,545.00	42,183.00	รวมปูนทราย
1.4	กระเบื้องปูพื้นผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	35.14	ตร.ม.	370.00	13,001.80	175.00	6,149.50	19,151.30	รวมปูนทราย
1.5	กระเบื้องปูพื้นผิวด้าน ขนาด 8" x 8"	5	ตร.ม.	320.00	1,600.00	125.00	625.00	2,225.00	รวมปูนทราย
2	งานหลังคา/กันสาด								
2.1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.3 มม.สี	18	ตร.ม.	2,450.00	44,100.00	-	-	44,100.00	รวมค่าติดตั้ง
3	งานติดตั้งตาข่ายกันนก								
3.1	ติดตั้งตาข่ายกันนก พร้อมอุปกรณ์	56.4	ตร.ม.	1,350.00	76,140.00	-	-	76,140.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุ แรงงาน ต้นทุน							**190,377.80**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า