รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ปรับปรุงรั้ว
โครงการ	ปรับปรุงรั้ววัดท่าปอเหนือ พร้อมทาสี
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านท่าปอเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	สูง 1.73 เมตร ยาว 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 349.46 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 **เดือน** มกราคม **พ.ศ**2559

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงรั้ววัดท่าปอเหนือ ฯ	141,824.38	1.2726	180,485.71	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				180,485.71	
ขอรับลดเหลือเพียง			**180,400.00 (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 336/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงรั้ววัดท่าปอเหนือพร้อมทาสี หมู่ที่ 7 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา ปรับปรุงรั้ว

โครงการ ปรับปรุงรั้ววัดท่าปอเหนือ หมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านท่าปอเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ สูง 1.73 เมตร ยาว 202.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 349.46 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	รื้อถอนทับหลัง 15 ซม.	13.95	ลบ.ม.	-	-	40.00	558.00	558.00	
1.2	ลูกแก้ว ขนาด 50 ซม.	272	อัน	-	-	5.00	1,360.00	1,360.00	
2	**งานติดตั้งลูกแก้ว**								
2.1	ลูกแก้ว ขนาด 50 ซม.	272	ลูก	125.00	34,000.00	18.00	4,896.00	38,896.00	
2.2	หัวเสาเซรามิกทรงเจดีย์	71	อัน	156.00	11,076.00	20.00	1,420.00	12,496.00	
3	**งานเททับหลัง**								
3.1	เททับหลัง 15 ซม.	180	เมตร	135.00	24,300.00	62.00	11,160.00	35,460.00	
3.2	ฉาบเรียบ	42.07	ตร.ม.	180.00	7,572.60	82.00	3,449.74	11,022.34	
4	**งานทาสี**								
4.1	งานสีน้ำพลาสติกภายนอก	609.16	ตร.ม.	35.00	21,320.60	34.00	20,711.44	42,032.04	เทียบเท่า TOA
	รวมราคาวัสดุ แรงงาน ต้นทุน							**141,824.38**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า