รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานก่อสร้างรั้ว
โครงการ	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดท่าปอ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 7 บ้านท่าปอเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	ยาว 123.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.50 ตร.ม
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	- จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการ เมื่อวันที่	15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้ว ฯ	309,056.64	1.2726	393,305.48	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				393,305.48	
ขอรับลดเหลือเพียง				**393,300.00 (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 337/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดท่าปอ หมู่ที่ 7 ต.วังหว้า
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดท่าปอ ยาว 123 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าปอเหนือ ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดปริมาณงาน ยาว 123.00 เมตร สูง 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.50 ตารางเมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก.เสา								
	1.1 ดินขุด-ถมคืน	41.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	3,321.00	3,321.00	
	1.2 เหล็กเส้น ขนาด Ø 12 มม.	181.00	เส้น	190.00	34,390.00	-	-	34,390.00	
	1.3 เหล็กเส้น ขนาด Ø 6 มม.	98.00	เส้น	85.00	8,330.00	-	-	8,330.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	27.79	ลบ.ม.	1,650.00	45,853.50	300.00	8,337.00	54,190.50	
	1.5 ไม้แบบ	13.12	ลบ.ฟ.	330.00	4,329.60	-	-	4,329.60	
	1.6 ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	32.00	960.00	-	-	960.00	
	1.7 ตะปูคละ	15.00	กก.	12.50	187.50	-	-	187.50	
2	งานผนัง								
	2.1 ผนังคอนกรีตบล็อก พร้อมฉาบเรียบ	52.92	ตร.ม.	280.00	14,817.60	137.00	7,250.04	22,067.64	
3	งานสี								
	3.1 สีน้ำพาลสติก	135.84	ตร.ม.	30.00	4,075.20	30.00	4,075.20	8,150.40	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 แผงโครงเหล็กลวดตาข่าย	41.00	ชุด	2,550.00	104,550.00	-	-	104,550.00	รวมค่าแรงงานติดตั้ง
	4.2 ประตูสเตนเลส	1.00	ชุด	68,580.00	68,580.00	-	-	68,580.00	และอุปกรณ์
							รวมค่างานต้นทุน	**309,056.64**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า