รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	*งานอาคาร*
โครงการ	*ปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ (SML)*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร*
รายละเอียดโครงการ	*กว้าง 5.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.75 ตร.ม*
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ฯ	127,016.42	1.2726	161,641.10	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**161,641.10**	
ขอรับลดเหลือเพียง				**161,600.00 (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 322/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ SML

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดปริมาณงาน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 10.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.60 ตารางเมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
	1.1 กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดผิวเรียบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	56.90	ตร.ม.	155.00	8,819.50	120.00	6,828.00	15,647.50	
2	งานผนัง								
	2.1 คอนกรีตบล็อก พร้อมฉาบเรียบ	18.86	ตร.ม.	280.00	5,280.80	137.00	2,583.82	7,864.62	
	2.2 ผนังกระจกอลูมิเนียม	10.22	ตร.ม.	1,500.00	15,330.00	-	-	15,330.00	รวมค่าแรงงาน
3	งานฝ้าเพดาน								
	3.1ฝ้าเพดานภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบหนา6มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	27.45	ตร.ม.	450.00	12,352.50	-	-	12,352.50	รวมค่าแรงงาน
	3.2 ฝ้าเพดานภายใน ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	56.90	ตร.ม.	300.00	17,070.00	-	-	17,070.00	รวมค่าแรงงาน/สี
4	ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม								
	4.1 น.1	2.00	ชุด	12,150.00	24,300.00	-	-	24,300.00	รวมค่าแรงงาน
	4.2 น.2	2.00	ชุด	11,520.00	23,040.00	-	-	23,040.00	รวมค่าแรงงาน
	4.3 น.3	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	-	-	2,360.00	รวมค่าแรงงาน
	4.4 ป.1	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	รวมค่าแรงงาน
5	งานสีน้ำพาสติก	37.72	ตร.ม.	30.00	1,131.60	35.00	1,320.20	2,451.80	
6	อื่นๆ								
	5.1 เชิงชายไม้เทียม 1" x 8"	10.00	แผ่น	145.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
	5.2 แผ่นปิดกันนก	5.00	กล่อง	150.00	750.00	-	-	750.00	
							รวมค่างานต้นทุน	127,016.42	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า