รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานคอนกรีตดาด
โครงการ	คอนกรีตดาดหน้าท่อลอดถนน ยางคลี - วังหว้า
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	คอนกรีตดาดหน้าท่อ จำนวน 145 ตารางเมตร
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ	141,287.45	1.2726	179,802.40	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				179,802.40	
ขอเบิกเพียง				**179,800.00 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 323/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างคอนกรีตดาดหน้าท่อลอดถนนยางคลี-วังหว้า หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิศร รัตนาคม)
ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา	งานคอนกรีตดาด
โครงการ	คอนกรีตดาดหน้าท่อลอดถนน ยางคลี - วังหว้า
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	คอนกรีตดาดหน้าท่อ จำนวน 145 ตารางเมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานถางป่าขนาดเบา	270	ลบ.ม.	-	-	1.65	445.50	445.50	
2	งานดินถม	660.00	ลบ.ม.	82.61	54,522.60	-	-	54,522.60	
3	ทรายรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	300.00	7,800.00	99.00	2,574.00	10,374.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	6.40	ลบ.ม.	1,650.00	10,560.00	300.00	1,920.00	12,480.00	
	(คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 กก./ลบ.ม.)								
5	งานคอนกรีตดาด	145	ตร.ม.	367.63	53,306.35	-	-	53,306.35	รวมค่าแรงงาน
6	งานเข็มไม้ยูคา Ø 3" - Ø 4"	10	ท่อน	320.00	3,200.00	125.00	1,250.00	4,450.00	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	173.00	ตร.ม.	28.00	4,844.00	5.00	865.00	5,709.00	
	ขนาด 4 ม.ม. 0.20 x 0.20 ม.								
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน								141,287.45	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า