ปร.5

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานวางท่อส่งน้ำประปา
โครงการ	วางท่อส่งน้ำประปา (พี.วี.ซี.) หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	ท่อ (พี.วี.ซี) ขนาด Ø 3" ยาว 1,300 เมตร
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ	313,149.64	1.2726	398,514.23	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				398,514.23	
ปรับลดเหลือเพียง		**398,500.00**		**(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 324/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาห่างานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา (PVC) หมู่บ้านวังหว้า หมู่ที่ 2 บ้านวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา งานวางท่อส่งน้ำประปา

โครงการ วางท่อส่งน้ำประปา (พี.วี.ซี.) หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ ท่อ (พี.วี.ซี) ขนาด Ø 3" ยาว 1,300 เมตร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดฝังท่อส่งน้ำ พร้อมกลบ	1,300.00	เมตร	-	-	51.00	66,300.00	66,300.00	
2	ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 3 นิ้ว	325	ท่อน	528.04	171,613.00	-	-	171,613.00	
3	ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 1 นิ้ว	57	ท่อน	85.18	4,855.26	-	-	4,855.26	
4	ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ø 4 หุน	40	ท่อน	43.93	1,757.20	-	-	1,757.20	
5	สามทางพี.วี.ซี. 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	10	อัน	95.00	950.00	-	-	950.00	
6	สามทางพี.วี.ซี. 3 นิ้ว ลด 4 หุน	25	อัน	88.79	2,219.75			2,219.75	
7	ข้อต่อตรงพี.วี.ซี. 3 นิ้ว	1	อัน	41.43	41.43			41.43	
8	ข้อต่อตรงลดพี.วี.ซี. 1 นิ้ว ลด 4 หุน	6	อัน	58.00	348.00			348.00	
9	หัวอุดพี.วี.ซี. 3 นิ้ว	1	อัน	65.00	65.00			65.00	
10	ค่าแรงงานต่อท่อส่งน้ำ	1,300.00	เมตร	-	-	50.00	65,000.00	65,000.00	รวมน้ำยาประสานท่อ
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงค้นทุน								313,149.64	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยวัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า