รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานวางท่อระบายน้ำ
โครงการ	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 16 ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายละเอียดโครงการ	ท่อร วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 16 ท่อน
เจ้าของโครงการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน
แบบเลขที่	มาตรฐานท1-01 กระทรวงมหาดไทย 1 แผ่น
แบบประมาณราคา ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	เป็นจำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ	196,619.88	1.2726	250,218.45	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				250,218.45	
ขอเบิกเพียง		**250,200.00 (สองแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 328/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางคลี หมู่ที่ 3 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา	*วางท่อระบายน้ำ*
โครงการ	*วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว ๆละ 16 ท่อน*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 3 บ้านยางคลี ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร*
รายละเอียดโครงการ	*ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 12 ท่อน*

ประมาณการ เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินขุด	224	ลบ.ม.	-	-	17.22	3,857.28	3,857.28	
2	เข็มไม้ยูคา Ø 3 - 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร	36	ต้น	320.00	11,520.00	125.00	4,500.00	16,020.00	
3	งานดินถม	420.00	ลบ.ม.	82.61	34,696.20	-	-	34,696.20	
4	ทรายรองพื้นและถมหลังท่อ	60.00	ลบ.ม.	300.00	18,000.00	99.00	5,940.00	23,940.00	
5	คอนกรีต	6.40	ลบ.ม.	1,650.00	10,560.00	300.00	1,920.00	12,480.00	
6	ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร ชั้น 3	32	ท่อน	2,952.00	94,464.00	135.00	4,320.00	98,784.00	
7	งานหินคลุกหลังท่อ	24	ลบ.ม.	390.82	9,379.68	-	-	9,379.68	
8	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	40.00	ตร.ม.	28.00	1,120.00	5.00	200.00	1,320.00	
							รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงต้นทุน	196,619.88	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สิริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต..... กรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอดิศร รัตนาคม)

ผอ.กองช่าง อบต.วังหว้า