ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ซอยจุฑามาศ ๔) หมู่ที่ ๘ ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ซอยจุฑามาศ ๔) หมู่ที่ ๘ ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๒๗๙,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร (ซอยจุฑามาศ ๔) หมู่ที่ ๘ ตำบล ห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวิชาญ ยศแสง	นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิชาญ ยศแสง)

ใบกำหนดราคากลาง

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แบบ ปร.5

ประเภท งานประปา

สถานที่ก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานประปา	220,039.00	1.27	279,449.53	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**279,449.53**	
	ขอเบิกงบประมาณ ทั้งสิ้น เพียง			**279,000.00**	
	(ตัวอักษร) (- สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 401 / 2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคาค่างานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ซ.จุฑามาศ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิชาญ ยศแสง)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ

ใบกำหนดราคากลาง งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรขนาด 6 นิ้ว ลึก 43 เมตร สถานที่ดำเนินการ ซ.จุฑามาศ 4 โดยได้รับการบริจาคที่ดินของนางบุญฑริกา อำรักษ์ เนื้อที่ 16 ตารางเมตรบ้านคลองทองหลางพัฒนา ม.8 ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (บ่อ 2)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล (จ้างเหมา) ขนาด								
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 43 เมตร	44.00	เมตร	-	-	1,540	67,760.00	67,760.00	
2	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว หนา 8.5 นิ้ว	8.00	ท่อน	1,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3	ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว เซาะร่อง หนา 13.5 นิ้ว	3.00	ท่อน	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
4	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว หนา 8.5 นิ้ว	11.00	ท่อน	289.00	3,179.00	-	-	3,179.00	
5	ค่ากรวด	2.00	คิว	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
6	มอเตอร์ 4" 5 HP 3 เฟส 380v พร้อมสายไฟ			-	-	-	-	-	
	แฟรงคลินอิเล็คทริค	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	เครื่องสูบน้ำเซเฟอร์ 5 HP 4"	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
8	ท่อส่งน้ำ 4 นิ้วหนา 8.5	5.00	ท่อน	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
9	เกลียวนอกเกลียวใน PVC ขนาด 4 นิ้ว	10.00	อัน	200.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
10	ตู้ควบคุมปั๊มบาดาล พร้อมคาปา	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	ค่าเชือก 10 มิล 50 เมตร	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
12	น้ำนาประสานท่อ 1,000 กรัม 2 กระป๋อง	2.00	กระป๋อง	300.00	600.00	-	-	600.00	
13	ค่างานปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าพร้อม								
	ติดตั้งอุปกรณ์	1.00	มร.	64,500.00	64,500.00	-	-	64,500.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง							220,039.00	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิชาญ ยศแสง)
นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ