ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองชลประทานซี ๖๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ
โดยวิธีตกลงราคา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองชลประทานซี ๖๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด)
พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ **เป็นเงิน** ๖๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกคลองชลประทานซี ๖๗ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีตกลงราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวิชาญ ยศแสง	นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ	กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิชาญ ยศแสง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ แบบ ปร.5

ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 - จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 11 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	45,137.46	1.33	60,032.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			**60,032.82**	
	ขอเบิกงบประมาณ ทั้งสิ้น เพียง			**60,000.00**	
	(ตัวอักษร) (- หกหมื่นบาทถ้วน.-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 383 / 2558 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคาค่างานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล. สายแยกคลองชลประทานซี 67 (2)

หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิชาญ ยศแสง)

นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ

ใบกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินการ สายแยกคลองชลประทานซี 67 (2) หมู่ที่ 2 บ้านหาดแตงโม ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 น้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับผิวจราจรเดิม	120.00	ตร.ม	-	-	2.00	240.00	240.00	
2	ทรายถม รองพื้น	8.00	ลบ.ม	190.00	1,520.00	64.00	512.00	2,032.00	
3	เหล็กไวท์เมท Ø 4 มม.	120.00	ตร.ม	23.36	2,803.20	5.00	600.00	3,403.20	
4	คอนกรีต	18.00	ลบ.ม	1,680.00	30,240.00	245.00	4,410.00	34,650.00	
5	เหล็ก Ø 15 มม.	0.03	ตัน	21,495.00	601.86	2,800.00	78.40	680.26	
6	เหล็ก Ø 19 มม.	-	ตัน	21,495.00	-	2,800.00	-	-	
7	ไม้แบบและเคร่ายึด	4.00	ตร.ม	558.00	2,232.00	-	-	2,232.00	
8	แอสฟัลท์ยาแนว	20.00	ม.	10.00	200.00	5.00	100.00	300.00	
9	ลงลูกรังไหล่ทาง+ทางเชื่อม	8.00	ลบ.ม	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมวัสดุ + ค่าแรง							45,137.46	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ เมธีรัตนาพิพัฒน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกิตติวัฒน์ สุริยชัยรัตน์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวิชาญ ยศแสง)
นายช่างโยธา อบต.ห้วยเกตุ