(ปร.5)

แบบรายงานผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 186.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนน ซอยนายพิษณุเทพ แจ่มแจ้ง หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ที่	รายการ	รวมค่างาน และต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน ก่อสร้าง	หมายเหตุ
					เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุน ของงานก่อสร้าง	187,785.35	1.3365	250,975.12	
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,975.12	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเข้างบประมาณเพียง			250,000.00	
	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				
	เฉลี่ยราคา/ตารางเมตร 448.03 บาท				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสัง อำเภอตะพานหิน ที่ 467/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558

ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 186.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้างถนน ซอยนายพิษณุเทพ แจ่มแจ้ง หมู่ 7 ต. หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ประเภทงาน งานทาง แบบแปลน ตามแบบแปลนเทศบาลหนองพยอมกำหนดเที่กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				บาท/หน่วย	เป็นเงิน	บาท/หน่วย	เป็นเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	558.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,116.00	1,116.000	
2	งานลูกรังพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	150.00	-		-	-	สภาพเดิม
3	งาน คสล. ทรงลูกบาศก์ 240กก/ตร.ซม.	75.33	ลบ.ม.	1,682.00	126,705.06	245.00	18,455.85	145,160.910	
4	งานทรายรองพื้น	27.90	ลบ.ม.	255.00	7,114.50	50.00	1,395.00	8,509.500	
5	งานเหล็กตะแกรงขนาด 4 มม.@0.20*0.20 ม	558.00	ตร.ม	23.36	13,034.88	5.00	2,790.00	15,824.880	รวมค่าแรง
6	งานเหล็กเสริม (RB 15 มม.)	0.1652	ตัน	21,495.00	3,551.83	2,800.00	462.67	4,014.506	
7	งานไม้แบบคอนกรีต ใช้ได้ 4 ครั้ง	12.56	ตร.ม	350.00	4,394.25	-	-	4,394.250	
8	ค่าแรงตีไม้แบบ	55.80	ตร.ม	-	-	100.00	5,580.00	5,580.000	
9	ตะปูยึดไม้แบบ	3.14	ก.ก	44.00	138	-	-	138.105	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	111.60	ม.	12.00	1,339.20	5.00	558.00	1,897.200	
11	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00	ลบ.ม.	180.00	900.00	50.00	250.00	1,150.000	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรง							**187,785.351**	

หมายเหตุ ราคากลางใช้จาก 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2558

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของจังหวัดพิจิตร

3.ราคาจากท้องถิ่นภายในพื้นที่

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต .....ประธานกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ชำนาญการ

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

นักบริหารงานช่าง ๖ เทศบาลตำบลหนองพยอม