ปร 5.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอตะพานหิน

ประเภท งานประเภทอาคาร

เจ้าของโครงการ อำเภอตะพานหิน

เจ้าของงบประมาณ อำเภอตะพานหิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8
ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	ค่าวัสดุและค่าแรง	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR (F)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานประเภทอาคาร	50,994.13	1.2726	64,895.13
2	งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00
3	งานประเภททาง		1.3365	0.00
4	งานประเภทชลประทาน		1.3266	0.00
5	งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ	180,000.00		180,000.00
6	งานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม.	90,000.00		90,000.00
7	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	15,000.00		15,000.00
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	เงินประกันผลงานหัก 5 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			349,895.13
	คิดเป็นงบประมาณ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			349,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 469/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้าง ระบบประชาคมบาน
ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วิ6

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วิ6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานฐานหอถังสูง (แบบตอกเสาเข็ม)**								
	- งานขุดดินถมกลับ	24.25	ลบ.ม.		-	99.00	2,400.75	2,400.75	
	- เสาเข็ม คสล. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 ม.	16.00	ต้น	1,250.00	20,000.00	160.00	2,560.00	22,560.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	361.37	1,084.11	64.00	192.00	1,276.11	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 ksc	1.00	ลบ.ม.	1,588.00	1,588.00	245.00	245.00	1,833.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 ksc	4.00	ลบ.ม.	1,682.00	6,728.00	245.00	980.00	7,708.00	
	- เหล็กเสริม RB Ø 12 มม.	0.152	ตัน	21,495.33	3,267.29	2,800.00	425.60	3,692.89	
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.240	ตัน	21,495.33	5,158.88	2,800.00	672.00	5,830.88	
	- ไม้แบบ 30%	4.50	ลบ.ม.	330.00	1,485.00		-	1,485.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.00	ลบ.ม.		-	105.00	1,575.00	1,575.00	
	- ตะปูคละ	3.00	ก.ก.	47.90	143.70		-	143.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	ก.ก.	44.40	88.80		-	88.80	
	- สลักเกลียว dia. 25 มม. พร้อมอุปกรณ์	12.00	ตัว	200.00	2,400.00		-	2,400.00	
	รวมเงินงานฐานหอถังสูง (แบบตอกเสาเข็ม)							**50,994.13**	

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ฝ่ายประมาณงาน กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

ประมาณการโดย นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 23.00 - 23.99 บาท

งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ								
	- ถ้วยเชมเปญ ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร	1.00	ถัง	180,000.00				180,000.00	
	สูง 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ระบบต่างๆ								
	งานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม.								
	- ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 7 ลบ.ม.	1.00	ถัง	90,000.00	90,000.00		-	90,000.00	
	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด			15,000.00	15,000.00	15,000.00	

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคำรณ น้อยพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6