# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** อำเภอตะพานหิน

**ประเภท** งานประเภทอาคาร

**เจ้าของโครงการ** อำเภอตะพานหิน

**เจ้าของงบประมาณ** อำเภอตะพานหิน

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** จำนวน 3 แผ่น

| ลำดับที่ | ค่าวัสดุและค่าแรง | จำนวนเงิน (บาท) | FACTOR (F) | รวมเป็นเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | งานประเภทอาคาร | 64,464.75 | 1.2726 | 82,037.84 |
| 2 | งานประเภทก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | 1.2509 | 0.00 |
| 3 | งานประเภททาง | | 1.3365 | 0.00 |
| | งานประเภทชลประทาน | | 1.3266 | 0.00 |
| 5 | ค่าแรงงาน และเครื่องจักร | 75,600.00 | | 75,600.00 |
| 6 | งานหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ | | | 0.00 |
| 7 | งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | | | 0.00 |
| 8 | งานขอและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 5 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 164,637.84 |
| | **คิดเป็นงบประมาณ** ( หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) | | | 151,000.00 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อำเภอตะพานหิน ที่ 470/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาราคางานข้างต้นแล้วเห็นชอบให้ใช้เป็นราคาค่างานการก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาลบ้านหนองกระทุ่ม ตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ

(บารมี อวนมินทร์ )

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายคำรณ น้อยพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วว

**ประมาณราคาโครงการ** เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ปร 4.

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ดินอุทิศให้ใช้ประโยน์ บ้านนายสุรศักดิ์ วงษ์เกลี้ยง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**ฝ่ายประมาณงาน** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

**ประมาณการโดย** นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | **งานเจาะบ่อบาดาล ความลึกไม่น้อยกว่า 84 ม.** | | | | | | | | |
| | - ท่อกรุ PVC Ø 6" ชั้น 8.5 | 17.00 | ท่อน | 1,186.92 | 20,177.64 | | - | 20,177.64 | |
| | - ท่อกรองน้ำแบบเซาะร่อง PVC Ø 6" ชั้น 8.5 | 3.00 | ท่อน | 1,205.61 | 3,616.83 | | - | 3,616.83 | |
| | - ท่อตักตะกอน PVC Ø 6" ชั้น 8.5 | 1.00 | ท่อน | 1,305.00 | 1,305.00 | | - | 1,305.00 | |
| | - หน้าจานกลมเหล็กปิดปากท่อ ขนาด Ø 6" | 1.00 | อัน | 950.00 | 950.00 | | - | 950.00 | |
| | - กาวประสานท่อ (กระป๋องใหญ่) | 3.00 | กระป๋อง | 120.00 | 360.00 | | | 360.00 | |
| | - ปูนซีเมนต์ | 4.00 | ถุง | 128.00 | 512.00 | | - | 512.00 | |
| | - กรวดคัด ขนาด 3 - 5 มม. | 1.00 | ลบ.ม. | 1,200.00 | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. | 0.30 | ลบ.ม. | 1,682.00 | 504.60 | 245.00 | 73.50 | 578.10 | |
| | - เหล็ก # WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม. | 3.00 | ตร.ม. | 23.36 | 70.08 | 5.00 | 15.00 | 85.08 | |
| | - ค่าแบบ 30 % | 0.60 | ลบ.ฟ. | 350.00 | 210.00 | | - | 210.00 | |
| | - ค่าแรงเข้าแบบ | 0.60 | ตร.ม. | | | 105.00 | 63.00 | 63.00 | |
| | - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3" | 1.00 | ก.ก. | 47.90 | 47.90 | | - | 47.90 | |
| | **รวมเงินค่าวัสดุงานเจาะบ่อบาดาล** | | | | - | | - | **29,105.55** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**ประมาณราคาโครงการ** เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ดินอุทิศให้ใช้ประโยน์ บ้านนายสุรศักดิ์ วงษ์เกลี้ยง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**ฝ่ายประมาณงาน** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

**ประมาณการโดย** นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

**งบประมาณ**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| **2** | **งานเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ** | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า | 1.00 | เครื่อง | 28,000.00 | 28,000.00 | | - | 28,000.00 | |
| | พร้อมตู้ควบคุม พร้อมอุปกณ์ ส่งน้ำจากบ่อ | | | | | | - | - | |
| | - ท่อ PVC Ø 2" ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา | 35.00 | ท่อน | 148.60 | 5,201.00 | | - | 5,201.00 | |
| | - ข้อต่อ เกลี่ยวใน PVC Ø 2" | 11.00 | ตัว | 27.90 | 306.90 | | - | 306.90 | |
| | - ข้อต่อ เกลี่ยวนอก PVC Ø 2" | 11.00 | ตัว | 17.30 | 190.30 | | - | 190.30 | |
| | - หน้าจานกลมเหล็กปิดปากท่อ ขนาด Ø 6" | 1.00 | อัน | 950.00 | 950.00 | | - | 950.00 | |
| | - ข้อต่อ ต่างๆ PVC Ø 2" สำหรับการต่อประสาน | 20.00 | ตัว | 17.30 | 346.00 | | - | 346.00 | |
| | - กาวประสานท่อ (กระป๋องใหญ่) | 2.00 | กระป๋อง | 120.00 | 240.00 | | - | 240.00 | |
| | - ผ้าเทปพันเกลี่ยว | 5.00 | ม้วน | 25.00 | 125.00 | | - | 125.00 | |
| | **รวมเงินงานเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ** | | | | | | | **35,359.20** | |
| | | | | | | | | | |
| | รวงเงิน 1 + 2 = | | | | | | | 64,464.75 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**ประมาณราคาโครงการ** เจาะบ่อบาดาล บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8

**สถานที่ก่อสร้าง** ที่ดินอุทิศให้ใช้ประโยน์ บ้านนายสุรศักดิ์ วงษ์เกลี้ยง บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

**ฝ่ายประมาณงาน** กองช่างเทศบาลตำบลหนองพยอม

**ประมาณการโดย** นายคำรณ น้อยพันธ์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท

**งบประมาณ**

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | **ค่าแรงงาน และเครื่องจักร** | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงงาน และเครื่องจักร เจาะบ่อและใสท่อ | 84.00 | เมตร | | - | 900.00 | 75,600.00 | **75,600.00** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **งานขอและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า** | | | | | | | | |
| | - ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 A พร้อมอุปกณ์ติดตั้ง | 1.00 | ชุด | 7,000.00 | 7,000.00 | | - | **7,000.00** | |

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต..... ประมาณการกรรมการ
(บารมี อวนมินทร์ )
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเบญญาภา ดีศรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความเห็นชอบ
( นายคำรณ น้อยพันธ์ )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ว6